

达拉特旗树林召镇什拉台村新建道路 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026 年 7 月 29 日

复 核 时 间：2026 年 7 月 29 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：达拉特旗树林召镇什拉台村新建道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泥混凝土路面 标段：达拉特旗树林召镇什拉台村新建道路 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建水泥路：总长2200m，其中：水泥路面4.5m宽的1595米、3m宽的241m；厚均为0.2m						
1	040202001001	路床(槽)整形	放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处	m2	8634.9			
2	040202009001	砂砾石基层摊铺(天然级配)	1. 石料规格:天然砂砾石 2. 厚度:30cm (压实厚度)	m2	8634.9			
3	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 锯缝机切缝每隔4m切一道，共计1975m，缝宽6mm，缝深7cm 4. 人工填灌缝：抗寒零下30° 道路密封胶1975m，缝宽6mm，缝深7cm 5. 塑料膜养护	m2	7900.5			
4	040501001001	钢筋混凝土管	1. 规格:RCP II Φ500 2. 接口方式:预拌砼套环接口 3. 铺设深度:1.5m 4. 混凝土强度等级:C30	m	18			
5	040305005001	护坡	1. 材料品种:块石 2. 结构形式:浆砌 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	792			
6	040303002001	混凝土基础（（交通标志））	1. 混凝土强度等级:C20现拌普通砼 2. 混凝土断面：500×500×500，3个	m3	0.38			
7	040901009001	预埋钢板、螺栓（交通标志）	1、200×200×8钢板：3块； 2、直径12mm螺栓：4根/块，每根长500，共12根	t	0.008			
8	040205003001	交通标志杆 单柱杆（交通标志）	1、标志杆：DN70×3镀锌钢管、H=3m；	根	3			
9	040205004001	交通标志牌安装	1、标志牌：700×700	块	3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泥混凝土路面

标段：达拉特旗树林召镇什拉台村新建道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 水泥混凝土路面

标段：达拉特旗树林召镇什拉台村新建道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13