

工程名称：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管
道及设备

标段名称：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管
道及设备

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程名称：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目
哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

标段名称：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目
哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	市政工程	
1.1.3	井房设备	
1.1.4	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管及设

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：挖掘机挖土 不装车 一、二类土 2. 挖土深度：3. 19 3. 土方按图纸1：0. 75放坡系数计算	m3	7727. 65		
2	040103001001	管道基础	1. 填方来源：外购中粗砂 2. 密实度：不小于90 % 3. 180mm厚	m3	436. 04		
3	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：填土碾压	m3	7291. 61		
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：土方 2. 运距：10km以内	m3	436. 04		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管及设

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管及设备

工程名称： 市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管 De90 公称压力1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验、管道消毒冲洗	m	24.81		
2	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管 De63 公称压力1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验、管道消毒冲洗	m	1235.09		
3	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管 De50 公称压力1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验、管道消毒冲洗	m	93.72		
4	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管 De40 公称压力1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验、管道消毒冲洗	m	199.2		
5	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管 De32 公称压力1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验、管道消毒冲洗	m	743.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

工程名称：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040501011001	顶管工作井(坑)	1. 顶管工作井(坑) 平面尺寸及深度:3*3*3m 2. 挖掘机挖土 不装车 一、二类土 3. 填土夯实 槽、坑	座	30		
7	040501012001	顶管	1. 管道材质及规格: PE100聚乙烯管 De63 公称压力1.6MPa 2. 水平导向钻进 钻导向孔 3. 水平导向钻进 扩孔DN100mm以内 4. 水平导向钻进 回拖布管DN100mm以内	m	139.87		
8	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除30m砖墙240mm, 1.5m高	m3	10.8		
9	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除毛石基础0.5*0.5m	m3	7.5		
10	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:拆除围墙工程废料 2. 运距10km以内	m3	18.3		
11	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:恢复砖墙基础, 毛石0.5*0.5m	m3	7.5		
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:恢复240mm砖墙30m, 高1.5m	m3	10.8		
13	040504004001	模块化井	1. 种类、规格:排气井Φ2000 2. 模块材质及规格:混凝土模块 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井圈井盖(球墨材质)Φ800 4. 踏步材质、规格:塑钢踏步	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

工程名称： 市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040504004002	模块化井	1. 种类、规格: 阀门井Φ1400 2. 模块材质及规格: 混凝土模块 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井圈井盖(球墨材质) Φ800 4. 踏步材质、规格: 塑钢踏步	座	10		
15	040504004003	模块化井	1. 种类、规格: 阀门井Φ1200 2. 模块材质及规格: 混凝土模块 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井圈井盖(球墨材质) Φ800 4. 踏步材质、规格: 塑钢踏步	座	2		
16	040504004004	模块化井	1. 种类、规格: 测流井Φ1200 2. 模块材质及规格: 混凝土模块 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井圈井盖(球墨材质) Φ800 4. 踏步材质、规格: 塑钢踏步	座	2		
17	040504004005	模块化井	1. 种类、规格: 测压井Φ1200 2. 模块材质及规格: 混凝土模块 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井圈井盖(球墨材质) Φ800 4. 踏步材质、规格: 塑钢踏步	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

工程名称：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040504004006	模块化井	1. 种类、规格:排泥井Φ1100 2. 模块材质及规格:混凝土模块 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井圈井盖(球墨材质)Φ800 4. 踏步材质、规格:塑钢踏步	座	3		
19	040502005001	阀门	1. 材质及规格:法兰式伸缩闸阀DN50 公称压力1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	17		
20	040502005002	阀门	1. 材质及规格:法兰式伸缩闸阀DN40 公称压力1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	3		
21	040502005003	阀门	1. 材质及规格:法兰式伸缩闸阀DN32 公称压力1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	2		
22	040502005004	阀门	1. 材质及规格:法兰式伸缩闸阀DN25 公称压力1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	2		
23	040502006001	法兰	1. 材质及规格:塑料法兰(带短管)DN50	副	17		
24	040502006002	法兰	1. 材质及规格:塑料法兰(带短管)DN40	副	3		
25	040502006003	法兰	1. 材质及规格:塑料法兰(带短管)DN32	副	2		
26	040502006004	法兰	1. 材质及规格:塑料法兰(带短管)DN25	副	2		
27	040502003001	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-90°弯头De63 公称压力1.6MPa	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管及设

工程名称: 市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040502003002	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-90°弯头De50 公称压力1.6MPa	个	1		
29	040502003003	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-90°弯头De50*40 公称压力1.6MPa	个	1		
30	040502003004	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-90°弯头De40 公称压力1.6MPa	个	2		
31	040502003005	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-90°弯头De40*32 公称压力1.6MPa	个	1		
32	040502003006	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-90°弯头De32 公称压力1.6MPa	个	22		
33	040502003007	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-正三通De63 公称压力1.6MPa	个	1		
34	040502003008	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-正三通De40 公称压力1.6MPa	个	1		
35	040502003009	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-正三通De32 公称压力1.6MPa	个	2		
36	040502003010	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-三通De40*De40*De32 公称压力1.6MPa	个	1		
37	040502003011	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-三通De40*De32*De32 公称压力1.6MPa	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

工程名称：市政工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	040502003012	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-三通De50*De40*De32 公称压力1.6MPa	个	2		
39	040502003013	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-三通De63*De63*De50 公称压力1.6MPa	个	1		
40	040502003017	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-三通De63*De63*De32 公称压力1.6MPa	个	9		
41	040502003018	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-三通De63*De63*De40 公称压力1.6MPa	个	2		
42	040502003014	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-三通De63*De50*De50 公称压力1.6MPa	个	1		
43	040502003015	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-三通De90*De63*De63 公称压力1.6MPa	个	1		
44	040502003019	塑料管管件	1. 材质及规格:PE100聚乙烯管件-四通De63*De63*De32*De32 公称压力1.6MPa	个	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管及设

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管及设备

工程名称：井房设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管及设

工程名称：井房设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：井房设备

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管道及设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：正蓝旗哈毕日嘎镇安全饮水提升项目哈毕日嘎镇二架子村更换自来水管及设

工程名称: 井房设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

毕提镇来
哈日嘎白
旗饮水日
蓝安毕更
正镇安全
段：嘎镇
标段：嘎镇
项目：嘎镇
升项：嘎镇
二架：嘎镇
水管：嘎镇

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额			4000			
本页小计		-	-	4000			
合 计		-	-	4000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。