土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

工程项目清单汇总表

工程名称：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水　　标段：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水	
1.1.1	拆除屋面工程	
1.1.2	新做屋面工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除屋面工程　　标段：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	屋面保护层拆除	1.拆除屋面保护层水泥砂浆厚度30mm	m2	3790.19		
2	01B002	立面抹灰层拆除	1.拆除涂料、抹灰层及保温层厚度50mm	m2	305.35		
3	01B003	立面抹灰层拆除	1.拆除涂料、抹灰层	m2	59.92		
4	01B004	防水层拆除	1.拆除屋面双层防水卷材层	m2	4296.89		
5	01B005	屋面排气管拆除	1.拆除屋面PVC排气管，高度500mm	m	33.5		
6	01B006	拆除屋面防雷带	1.拆除屋顶女儿墙四周避雷带镀锌圆钢及支架	m	120		
7	01B007	墙面涂料铲除	1.墙面涂料铲除	m2	900.69		
8	010103002001	余方弃置	1.建筑垃圾从楼顶运至地面，高度25米以内 2.建筑垃圾装车，外运至垃圾场，运距自行考虑 3.建筑垃圾消纳费自行考虑	m3	426.43		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水

工程名称：拆除屋面工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除屋面工程　　标段：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

标段：土默特左旗奥林匹克体育馆
屋面防水

工程名称：拆除屋面工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新做屋面工程　　标段：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010902001001	屋面卷材防水	1.清理基层，喷涂防水底油一遍 2.热熔满粘SBS高聚物改性沥青防水卷材3mm+4mm	m2	4296.89		
2	010902004001	屋面保护层	1.满铺无纺布 2.30厚1:2.5水泥砂浆保护层，内配直径6@150*150钢筋网片 3.2mm*3mm聚苯分格条铺设分格，间距5000*5000，切缝，建筑油膏嵌缝	m2	3676.63		
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.墙面抹灰1:2.5水泥砂浆20mm找平 2.粘结砂浆固定耐碱玻璃纤维网格布 3.面层用高强抗裂砂浆抹面20mm厚	m2	59.92		
4	011001003001	保温隔热墙面	屋顶女儿墙、通风井处 1.水泥砂浆1:2.5找平层20mm厚 2.粘接40mm+40mm聚苯板（B1级容重35kg/m3） 3.耐碱玻璃纤维网格布， 4.面层用高强抗裂砂浆抹面30mm厚	m2	305.35		
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1.丙酸稀外墙涂料3遍	m2	900.69		
6	050201012001	排水沟	1.排水沟沟底水泥砂浆找坡坡度系数1%，最薄处20mm 2.侧壁高强抗裂砂浆抹面5mm厚，粘接固定耐碱玻璃纤维网格布，面层1:2.5水泥砂浆抹面20mm	m	283.89		
7	01B001	屋面玻璃打胶	1.屋面钢化玻璃四周打胶	m	74		
8	031301002001	开孔打洞	1.屋面排气管钻孔DN110	个	67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新做屋面工程　　标段：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010902006001	屋面排(透)气管	1.屋面排气管DN110铸铁管，高度600mm 2.上配DN150铸铁排气帽	根	67		
10	030410003001	屋面防雷网	1.屋面防雷接地镀锌圆钢直径12 2.镀锌圆钢支架每间隔1000mm布置,长度250mm	m	120		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水

工程名称：新做屋面工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601002001	垂直运输	1.上料		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新做屋面工程　　标段：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：新做屋面工程　　标段：土默特左旗奥林匹克体育馆屋面防水　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					