

双龙路三圪堆村受灾农田水利设施修
缮工程

工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

工程造价
咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字或盖章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

编制说明

1.1.工程概况

双龙路三圪堆村受灾农田水利设施修缮工程，主要建设内容为路面铺设砂垫层、节制闸、桥闸维修等。

1.2.编制依据

(1) 水总〔2024〕323 号水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额的通知；

(2) 水总〔2024〕323 号《水利工程设计概(估)算编制规定》(工程部分)；

(3) 水总〔2024〕323 号《水利建筑工程预算定额》；

(4) 水总〔2024〕323 号《水利建筑工程概算定额》；

(5) 水总〔2024〕323 号《水利设备安装工程预算定额》；

(6) 水总〔2024〕323 号《水利设备安装工程概算定额》；

(7) 水总〔2024〕323 号《水利工程施工机械台时费定额》。

(8) 相关专业定额；

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 双龙路三垵堆村受灾农田水利设施
修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
	一、路面砂垫层					
	路床(槽) 整形	m ²	7491.95			
	垫层料填筑	m ²	7491.95			
	一般土方开挖	m ³	3732.75			
	一般土方填筑	m ³	3732.75			
	路基刷坡	m ³	2835			
	二、1.5*1.5节制闸带D1000*6m涵管桥					
	渠道土方开挖	m ³	264			
	一般土方填筑	m ³	200			
	砂砾料填筑	m ²	50.16			
	C15砼垫层	m ³	7.04			
	C25砼护坡	m ³	31.36			
	C25砼护底	m ³	11.12			
	C25钢筋砼一字板（F200, W6）	m ³	30.24			
	C25钢筋砼排架、人行板、牛腿、机架板	m ³	5.2			
	Φ 6@100钢筋网片	m ²	250.64			
	橡胶止水带	m	83.6			
	钢筋制安	t	3.12			
	预应力钢管混凝土(PCCP) 输水管道安装	m	48			
	闸门、启闭机设备安装	座	8			
	普通模板	m ²	100.8			
	三、桥闸维修					
	1. 东一间房村					
	拆除部分					
	拆除原有预制板（含装车、外运）	m ³	119.28			
	排水渠修复					
	5cm厚挤塑聚苯板	m ²	1988			
	1mm厚HDPE防渗膜	m ²	1988			
	100mm厚C30砼（F200）	m ³	198.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 双龙路三圪堆村受灾农田水利设施
修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
	Φ 4@150单层双向钢丝网片	m ²	1988			
	伸缩缝（填缝料(沥青玛碲脂)）	m	120. 7			
	渠体掏空					
	沟、槽土开挖	m ³	200			
	一般土方填筑	m ³	200			
	2. 喇叭营村					
	拆除部分					
	拆除原有预制板（含装车、外运）	m ³	57. 6			
	排水渠修复					
	5cm厚挤塑聚苯板	m ²	868			
	1mm厚HDPE防渗膜	m ²	868			
	100mm厚C30砼（F200）	m ³	86. 8			
	Φ 4@150单层双向钢丝网片	m ²	868			
	伸缩缝（填缝料(沥青玛碲脂)）	m	147. 56			
	渠体掏空					
	沟、槽土开挖	m ³	300			
	一般土方填筑	m ³	300			
	3. 安乐村					
	拆除部分					
	拆除原有预制板（含装车、外运）	m ³	8. 4			
	排水渠修复					
	5cm厚挤塑聚苯板	m ²	140			
	1mm厚HDPE防渗膜	m ²	140			
	100mm厚C30砼（F200）	m ³	14			
	Φ 4@150单层双向钢丝网片	m ²	140			
	伸缩缝（填缝料(沥青玛碲脂)）	m	23. 8			
	4. 路三圪堆村					
	拆除部分					
	拆除原有预制板（含装车、外运）	m ³	154. 56			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 双龙路三垵堆村受灾农田水利设施
修缮工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

