

幼儿园环境修缮工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 幼儿园环境修缮

标段名称： 幼儿园环境修缮

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：幼儿园环境修缮                      标段：幼儿园环境修缮                      第 1 页    共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	室外硬化及管网工程	
1.1.1	室外给水、雨污水工程	
1.1.2	室外给水、雨污水土方工程	
1.1.3	硬化铺装土方工程	
1.1.4	硬化铺装	
1.1.5	暂列金及计日工	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水、雨污水工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水外网工程					
1	031001001001	铸铁管	1. 材质:K9级T型接口离心球墨铸铁给水管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:管道外涂层为锌涂层和终饰层,内衬水泥砂浆,承口橡胶密封圈接口,管道公称压力1.0MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	77.55		
2	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:球墨铸铁给水管外壁刷冷底子油一道,石油沥青两道	m	6.55		
3	031002001001	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
		污水外网工程					
4	031001008001	塑料管	1. 材质:聚乙烯双壁波纹管,环刚度8KN/m <sup>2</sup> 2. 规格:De300 3. 连接形式:承插式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:污水	m	13.5		
5	040504002003	现浇混凝土井	1. 名称:φ1100mm混凝土模块式排水检查井 2. 详见图集12S522,做法及连接见12S522-16。	座	2		
		雨水外网					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水、雨污水工程

标段：幼儿园环境修缮

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外给水、雨污水工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：室外给水、雨污水工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称：室外给水、雨污水工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水、雨污水土方工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 2 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给水、雨污水土方工程

标段：幼儿园环境修缮

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外给水、雨污水土方工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外给水、雨污水土方工程 标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称：室外给水、雨污水土方工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化铺装土方工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：硬化铺装土方工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：硬化铺装土方工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-



## 增值税计价表

工程名称：硬化铺装土方工程

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化铺装

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		足球场、篮球场					
		足球场					
1	040201003001	路床(槽) 整形	1. 素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$	m2	200		
2	040202008001	砂砾石	1. 200厚天然级配砂砾石	m2	200		
3	040202016001	水泥混凝土基层	1、100厚C20混凝土垫层	m2	200		
4	050103015001	铺种草皮	1. 50高人造草坪面层（填充石英砂及橡胶颗粒35高）	m2	200		
5	040205007002	白色划线	1. 丙烯酸划线漆	m2	15.41		
		篮球场					
6	040201003002	路床(槽) 整形	1. 素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$	m2	96		
7	040202008002	砂砾石	1. 150厚天然级配砂砾石	m2	96		
8	040202016002	水泥混凝土基层	1、150厚C25混凝土垫层	m2	96		
9	040204001001	混合型塑胶面层	1、13厚红色混合型塑胶面层	m2	96		
10	040205007003	白色划线	1. 丙烯酸划线漆	m2	16.44		
		沙池足球场					
11	040201003003	路床(槽) 整形	1. 素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$	m2	44.35		
12	040202008003	砂砾石	1. 150厚天然级配砂砾石	m2	44.35		
13	010401010001	战壕	1、240厚灰砖砌筑战壕	m	30.8		
		小车骑行区					
14	040201003004	路床(槽) 整形	1. 素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$	m2	104		
15	040202008004	砂砾石	1. 150厚天然级配砂砾石夯实	m2	104		
16	040305001001	垫层	1、150厚C25混凝土垫层	m3	15.6		
17	040204001004	彩色塑胶颗粒道路铺装	1、13厚混合型塑胶面层	m2	104		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化铺装

标段：幼儿园环境修缮

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040205007008	不锈钢收边	1、5厚304不锈钢收边 2、亚光面与预埋件焊接，螺栓固定于基础	m	108.96		
19	040205007004	白色划线	1. 丙烯酸划线漆	m2	5.57		
		环形跑道					
20	040204001002	混合型塑胶面层	1、13厚混合型塑胶面层	m2	981		
21	040205007005	白色划线	1. 丙烯酸划线漆	m2	141.87		
22	040205007006	标记	1. 划线漆图案	m2	95		
23	040205007007	不锈钢收边	1、5厚304不锈钢收边 2、亚光面与预埋件焊接，螺栓固定于基础	m	358.8		
		种植区					
24	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、100*200*500花岗岩路缘石（单侧倒角） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、C20素混凝土护角	m	34.94		
25	050101003001	栽植土回填	1、换填种植土，厚度300mm	m3	110		
26	04B002	种植区小木屋	1、木制小屋（木制成品采购） 2、暂估综合单价：25000元/座	座	1		
27	040201003005	路床（槽）整形	1. 素土夯实，压实系数≥0.90	m2	40.4		
28	040202008005	砂砾石	1. 150厚天然级配砂砾石	m2	40.4		
29	040202016003	水泥混凝土基层	1、100厚C20混凝土，随打随抹平	m2	40.4		
30	040204001003	人行道块料铺设	1、50厚光面白色大理石板，齐缝密拼 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	40.4		
		微地形					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化铺装

标段：幼儿园环境修缮

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：硬化铺装

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：硬化铺装

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金及计日工

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称: 暂列金及计日工

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：暂列金及计日工

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	55905			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		55905			-

## 暂列金额明细表

工程名称: 暂列金及计日工

标段：幼儿园环境  
修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			55905			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	55905			
合    计		-	-	55905			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 计日工表

工程名称：暂列金及计日工

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	普工	工日	3					
2	技工	工日	3					
人工小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称：暂列金及计日工

标段：幼儿园环境修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]