

准格尔旗薛家湾第八小学校园  
安全用电隐患整改工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

准格尔旗薛家湾第八小  
学校园安全用电隐患整  
改工程

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分

标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                                                                      |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                                                                      |      |      |       |    | 暂估价 |
|      |              | 厨房旁一级配电室 |                                                                                                                      |      |      |       |    |     |
| 1    | 030402010001 | 低压开关柜    | 1、名称：GGD低压配电柜<br>2、规格型号：一进六出，（包含互感器、电流表、电压表、信号灯、隔离开关、）630A进125至315A断路器，浪涌保护器出，根据实际情况微调，配浪涌保护器，所有电缆均为国标铜芯<br>3.含配套元器件 | 台    | 5    |       |    |     |
| 2    | 030403002001 | 矩形母线、引下线 | 1、名称：铜母排 50*5mm<br>2、规格：XLV系列—铜母线 额定电流(A)：630   外壳材质：铝镁合金   导体材质：T2电解铜   产品极数(P)：5   防护等级：IP54                       | m    | 20   |       |    |     |
| 3    | 030403002002 | 矩形母线、引下线 | 1、名称：柜铜母排 25*3mm<br>2、规格：XLV系列—铜母线 额定电流(A)：630   外壳材质：铝镁合金   导体材质：T2电解铜   产品极数(P)：5   防护等级：IP54                      | m    | 20.6 |       |    |     |
| 4    | 030413003001 | 荧光灯      | 1、名称：LED灯管                                                                                                           | 套    | 4    |       |    |     |
| 5    | 030416027001 | 接地装置     | 1、接地系统测试，整理原不合规接地网                                                                                                   | 项    | 1    |       |    |     |
| 6    | 030412003001 | 桥架       | 1、名称：喷塑钢制电缆桥架<br>2、规格型号：200*200mm                                                                                    | m    | 2    |       |    |     |
| 7    | 030410008001 | 绝缘垫      | 1、3mm厚铺绝缘胶垫                                                                                                          | m2   | 12   |       |    |     |
| 8    | 030402011001 | 成套配电箱    | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：600*400*200，一进六出，63A进32A出，根据实际情况微调                                                                | 台    | 1    |       |    |     |
| 9    | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                                                                               | m    | 1.5  |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                      |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                           |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                           |      |      |       |    | 暂估价 |
| 10   | 030412001001 | 配管     | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗配                                   | m    | 1.5  |       |    |     |
| 11   | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                                  | m2   | 1.5  |       |    |     |
| 12   | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1、地面处理 4mm水泥基自流平砂浆<br>2、环氧自流平地面(基层处理,配料,底漆,中漆,面漆,养护,修整)                   | m2   | 20.2 |       |    |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                           |      |      |       |    |     |
|      |              | 管理室    |                                                                           |      |      |       |    |     |
| 13   | 030402011002 | 成套配电箱  | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：600*400*200，63A进32A出<br>3. 含配套元器件<br>4. 悬挂、嵌入安装        | 台    | 1    |       |    |     |
| 14   | 030409001001 | 电力电缆   | 1、名称：电力电缆<br>2、规格型号：YJV-4*25+1*16mm <sup>2</sup><br>3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） | m    | 150  |       |    |     |
| 15   | 030409001002 | 电力电缆   | 1、名称：电力电缆<br>2、规格型号：YJV-4*95+1*50mm <sup>2</sup><br>3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） | m    | 30   |       |    |     |
| 16   | 030409003001 | 电力电缆头  | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面≤35mm <sup>2</sup>                                | 个    | 5    |       |    |     |
| 17   | 030409003002 | 电力电缆头  | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面≤120mm <sup>2</sup>                               | 个    | 5    |       |    |     |
| 18   | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                                  | m2   | 4    |       |    |     |
|      |              | 分部小计   |                                                                           |      |      |       |    |     |
|      |              | 厨房     |                                                                           |      |      |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                           |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 |
| 19   | 030402011003 | 成套配电箱    | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：600*400*200，1进10出，225A进出100A*1、3P32*2、3P25*2、3P20*3、2P16*2根据实际情况微调<br>3.含配套元器件<br>4.悬挂、嵌入安装 | 台    | 1      |       |    |     |
| 20   | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                                                                         | m    | 3      |       |    |     |
| 21   | 030412001002 | 配管       | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.配置形式:暗配                                                                           | m    | 3      |       |    |     |
| 22   | 011404001003 | 墙面喷刷涂料   | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                                                                       | m2   | 4.5    |       |    |     |
| 23   | 030409001003 | 电力电缆     | 1、名称：电力电缆<br>2、规格型号：YJV-4*95+1*70mm <sup>2</sup><br>3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑）                                      | m    | 35     |       |    |     |
| 24   | 030409001004 | 电力电缆     | 1、名称：电力电缆<br>2、规格型号：YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup><br>3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑）                                      | m    | 124.6  |       |    |     |
| 25   | 030409001005 | 电力电缆     | 1、名称：电力电缆<br>2、规格型号：YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup><br>3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑）                                      | m    | 122.96 |       |    |     |
| 26   | 030409003003 | 电力电缆头    | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面50mm2以内                                                                                | 个    | 6      |       |    |     |
| 27   | 030409003004 | 电力电缆头    | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面70mm2以内                                                                                | 个    | 2      |       |    |     |
| 28   | 011302001001 | 平面吊顶天棚   | 1、吊顶恢复 U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 铝扣板吊顶面层（利旧）                                                               | m2   | 16.6   |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                |      |        |       |    |     |
|      |              | 操作间      |                                                                                                                |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                          |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                          |                |        |       |    | 暂估价 |
| 29   | 030402011004 | 成套配电箱    | 1、名称：配电箱整理<br>2、拆除连接片换10平方跳线，所有出线更换全部4平方，零排加长、线路整理、封堵                    | 台              | 1      |       |    |     |
| 30   | 030412004001 | 配线       | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 规格:BV10mm <sup>2</sup>                                | m              | 2      |       |    |     |
| 31   | 030412004002 | 配线       | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 规格:BV4mm <sup>2</sup>                                 | m              | 350    |       |    |     |
| 32   | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                                   | m              | 35     |       |    |     |
| 33   | 030412002001 | 线槽       | 1. 名称:铝合金线槽<br>2. 规格:30*10mm                                             | m              | 96.2   |       |    |     |
| 34   | 030409001006 | 电力电缆     | 1、名称：电力电缆<br>2、规格型号：YJV-4×10+1×6mm <sup>2</sup><br>3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） | m              | 132.21 |       |    |     |
| 35   | 030409003005 | 电力电缆头    | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面16mm <sup>2</sup> 以内                             | 个              | 6      |       |    |     |
| 36   | 030412001003 | 配管       | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗配                                  | m              | 35     |       |    |     |
| 37   | 011404001004 | 墙面喷刷涂料   | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                                 | m <sup>2</sup> | 3.5    |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                          |                |        |       |    |     |
|      |              | 教师厨房     |                                                                          |                |        |       |    |     |
| 38   | 030409001007 | 电力电缆     | 1、名称：电力电缆<br>2、规格型号：YJV-4*10+1*6mm <sup>2</sup><br>3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） | m              | 45     |       |    |     |
| 39   | 030402011005 | 成套配电箱    | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：600*400*200mm<br>3. 含配套元器件<br>4. 悬挂、嵌入安装              | 台              | 1      |       |    |     |
| 40   | 030412003002 | 桥架       | 1、名称：喷塑钢制电缆桥架<br>2、规格型号：200*100mm                                        | m              | 3      |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                          |                |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                       | 计量单位           | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                              |                |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                              |                |     |       |    | 暂估价 |
| 41   | 030412004003 | 配线       | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 规格:BV10mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜         | m              | 50  |       |    |     |
| 42   | 030402011006 | 成套配电箱    | 1、名称：配电箱整理<br>2、拆除连接片换10平方跳线，所有出线更换全部4平方,零排加长、线路整理、封堵        | 台              | 1   |       |    |     |
| 43   | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                       | m              | 40  |       |    |     |
| 44   | 030412001004 | 配管       | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗配                      | m              | 40  |       |    |     |
| 45   | 011404001005 | 墙面喷刷涂料   | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                     | m <sup>2</sup> | 4   |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                              |                |     |       |    |     |
|      |              | 厨房走廊     |                                                              |                |     |       |    |     |
| 46   | 030402011007 | 成套配电箱    | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：600*400*200mm<br>3. 含配套元器件<br>4. 悬挂、嵌入安装  | 台              | 2   |       |    |     |
| 47   | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                       | m              | 4   |       |    |     |
| 48   | 030412001005 | 配管       | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗配                      | m              | 4   |       |    |     |
| 49   | 011404001006 | 墙面喷刷涂料   | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                     | m <sup>2</sup> | 4.6 |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                              |                |     |       |    |     |
|      |              | 餐厅       |                                                              |                |     |       |    |     |
| 50   | 030413003002 | 荧光灯      | 1、名称：LED灯管                                                   | 套              | 16  |       |    |     |
| 51   | 030402011008 | 成套配电箱    | 1、名称：灯控制箱<br>2、规格型号：600*400*200mm<br>3. 含配套元器件<br>4. 悬挂、嵌入安装 | 台              | 1   |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                              |                |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                     |      |       |       |    | 暂估价 |
| 52   | 030402011009 | 成套配电箱     | 1、名称：热水器控制箱800*600*200<br>2、规格型号：1进6出控制箱<br>3. 含配套元器件<br>4. 悬挂、嵌入安装 | 台    | 1     |       |    |     |
| 53   | 030412004004 | 配线        | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 规格:BV4mm²                                        | m    | 246.6 |       |    |     |
| 54   | 031301001006 | 凿(压、切割)槽  | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                              | m    | 6     |       |    |     |
| 55   | 030412001006 | 配管        | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗配                             | m    | 6     |       |    |     |
| 56   | 011404001007 | 墙面喷刷涂料    | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                            | m2   | 2.4   |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                     |      |       |       |    |     |
|      |              | 篮球场       |                                                                     |      |       |       |    |     |
| 57   | 030413014001 | 插座        | 1. 名称:20孔墙面插座<br>2. 安装方式:暗装                                         | 套    | 8     |       |    |     |
| 58   | 030402011010 | 成套配电箱     | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：600*400*200mm<br>3. 含配套元器件<br>4. 悬挂、嵌入安装         | 台    | 2     |       |    |     |
| 59   | 030412005001 | 无线网箱内线路整理 | 1、无线网箱内线路整理                                                         | 台    | 1     |       |    |     |
| 60   | 031301001007 | 凿(压、切割)槽  | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                              | m    | 6     |       |    |     |
| 61   | 030412001007 | 配管        | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗配                             | m    | 6     |       |    |     |
| 62   | 011404001008 | 墙面喷刷涂料    | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                            | m2   | 2.4   |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                     |      |       |       |    |     |
|      |              | 公寓楼1F-4F  |                                                                     |      |       |       |    |     |
| 63   | 030402011011 | 成套配电箱     | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：800*600*200mm<br>3. 含配套元器件<br>4. 悬挂、嵌入安装         | 台    | 24    |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                     |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                           |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                           |      |      |       |    | 暂估价 |
| 64   | 030409001008 | 配线         | 1、名称：洗手间热水机引接地<br>2、规格型号：BV10mm²                          | m    | 160  |       |    |     |
| 65   | 031301001008 | 凿(压、切割)槽   | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                    | m    | 2    |       |    |     |
| 66   | 030402011012 | 成套配电箱      | 1、名称：热水器控制箱移位到热水器旁边                                       | 台    | 1    |       |    |     |
| 67   | 030412001008 | 配管         | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.配置形式:暗配                      | m    | 230  |       |    |     |
| 68   | 011404001009 | 墙面喷刷涂料     | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                  | m2   | 24.6 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                           |      |      |       |    |     |
|      |              | 教学楼C座1F-3F |                                                           |      |      |       |    |     |
| 69   | 030409001009 | 配线         | 1、名称：饮水机引入接地<br>2、规格型号：BV10mm²                            | m    | 30   |       |    |     |
| 70   | 030402011013 | 成套配电箱      | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：800*600*200mm<br>3.含配套元器件<br>4.悬挂、嵌入安装 | 台    | 9    |       |    |     |
| 71   | 031301001009 | 凿(压、切割)槽   | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                    | m    | 40   |       |    |     |
| 72   | 030412001009 | 配管         | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.配置形式:暗配                      | m    | 40   |       |    |     |
| 73   | 011404001010 | 墙面喷刷涂料     | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                  | m2   | 12.6 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                           |      |      |       |    |     |
|      |              | 教学楼B座1F-3F |                                                           |      |      |       |    |     |
| 74   | 030413014002 | 插座         | 1.名称:20孔墙面插座<br>2.安装方式:暗装                                 | 套    | 45   |       |    |     |
| 75   | 031301001010 | 凿(压、切割)槽   | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                    | m    | 225  |       |    |     |
| 76   | 030412001010 | 配管         | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.配置形式:暗配                      | m    | 225  |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                           |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                             |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                             |      |      |       |    | 暂估价 |
| 77   | 030412004005 | 配线        | 1、名称：照明配线<br>2、规格型号：BV4mm²                                  | m    | 675  |       |    |     |
| 78   | 030409001010 | 配线        | 1、名称：饮水机引入接地<br>2、规格型号：BV10mm²                              | m    | 30   |       |    |     |
| 79   | 030402011014 | 成套配电箱     | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：800*600*200mm<br>3. 含配套元器件<br>4. 悬挂、嵌入安装 | 台    | 9    |       |    |     |
| 80   | 031301001011 | 凿(压、切割)槽  | 1、墙面开槽布管D20                                                 | m    | 265  |       |    |     |
| 81   | 030412001011 | 配管        | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗配                     | m    | 265  |       |    |     |
| 82   | 030412004006 | 配线        | 1、名称：照明配线<br>2、规格型号：BV2.5mm²                                | m    | 530  |       |    |     |
| 83   | 011404001011 | 墙面喷刷涂料    | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                    | m2   | 26.1 |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                             |      |      |       |    |     |
|      |              | 计算机室      |                                                             |      |      |       |    |     |
| 84   | 011102003001 | 块料楼地面     | 1、名称：陶瓷防静电地板<br>利旧恢复                                        | m2   | 120  |       |    |     |
| 85   | 030412004007 | 配线        | 1、名称：照明配线<br>2、规格型号：BV6mm²                                  | m    | 150  |       |    |     |
| 86   | 030412004008 | 配线        | 1、名称：照明配线<br>2、规格型号：BV4mm²                                  | m    | 260  |       |    |     |
| 87   | 030412006001 | 接线盒       | 1、名称：线路分接盒                                                  | 个    | 8    |       |    |     |
| 88   | 030608002001 | 工业计算机外部设备 | 1、名称：计算机配电箱<br>内线路整理                                        | 台    | 48   |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                             |      |      |       |    |     |
|      |              | A区配电室     |                                                             |      |      |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                             |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分

标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                                                                      |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                                                                      |      |      |       |    | 暂估价 |
| 89   | 030402010002 | 低压开关柜    | 1、名称：GGD低压配电柜<br>2、规格型号：一进六出，（包含互感器、电流表、电压表、信号灯、隔离开关、）630A进125至315A断路器，浪涌保护器出，根据实际情况微调，配浪涌保护器，所有电缆均为国标铜芯<br>3.含配套元器件 | 台    | 5    |       |    |     |
| 90   | 030403002003 | 矩形母线、引下线 | 1、名称：柜内铜母排 50*5mm<br>2、规格：XLV系列—铜母线 额定电流(A)：630   外壳材质：铝镁合金   导体材质：T2电解铜   产品极数(P)：5   防护等级：IP54                     | m    | 20   |       |    |     |
| 91   | 030403002004 | 矩形母线、引下线 | 1、名称：柜内铜母排 25*4mm<br>2、规格：XLV系列—铜母线 额定电流(A)：630   外壳材质：铝镁合金   导体材质：T2电解铜   产品极数(P)：5   防护等级：IP54                     | m    | 20.6 |       |    |     |
| 92   | 030416027002 | 接地装置     | 1、接地系统测试，整理原不合规接地网                                                                                                   | 项    | 1    |       |    |     |
| 93   | 030412003003 | 桥架       | 1、名称：金属桥架<br>2、规格型号：200*200mm                                                                                        | m    | 2    |       |    |     |
| 94   | 030410008002 | 绝缘垫      | 1、3mm厚铺绝缘胶垫                                                                                                          | m2   | 14   |       |    |     |
| 95   | 030402011015 | 成套配电箱    | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：600*400*200，一进6出，63A进32A出，根据实际情况微调<br>3.含配套元器件<br>4.悬挂、嵌入安装                                       | 台    | 1    |       |    |     |
| 96   | 031301001012 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                                                                               | m    | 2    |       |    |     |
| 97   | 030412001012 | 配管       | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.配置形式:暗配                                                                                 | m    | 2    |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                      |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                 |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                 |      |      |       |    | 暂估价 |
| 98   | 011404001012 | 墙面喷刷涂料     | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                        | m2   | 46.1 |       |    |     |
| 99   | 011101003002 | 自流平楼地面     | 1、地面处理 4mm水泥基自流平砂浆<br>2、环氧自流平地面(基层处理,配料,底漆,中漆,面漆,养护,修整)         | m2   | 25   |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                 |      |      |       |    |     |
|      |              | 长廊         |                                                                 |      |      |       |    |     |
| 100  | 030402011016 | 成套配电箱      | 1、名称：配电箱移位到多媒体厅                                                 | 台    | 1    |       |    |     |
| 101  | 031301001013 | 凿(压、切割)槽   | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                          | m    | 2    |       |    |     |
| 102  | 030412001013 | 配管         | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.配置形式:暗配                            | m    | 2    |       |    |     |
| 103  | 011404001013 | 墙面喷刷涂料     | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                        | m2   | 3.6  |       |    |     |
| 104  | 031301002001 | 开孔打洞       | 1、名称：墙面开孔 DN100                                                 | 个    | 1    |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                 |      |      |       |    |     |
|      |              | 报告厅        |                                                                 |      |      |       |    |     |
| 105  | 030402011017 | 成套配电箱      | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：600*400*200mm 1进12出<br>3.含配套元器件<br>4.悬挂、嵌入安装 | 台    | 1    |       |    |     |
| 106  | 03B001       | 空调配电箱内线路整理 | 1、空调配电箱内线路整理                                                    | 项    | 1    |       |    |     |
| 107  | 031301001014 | 凿(压、切割)槽   | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                          | m    | 5    |       |    |     |
| 108  | 030412001014 | 配管         | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.配置形式:暗配                            | m    | 5    |       |    |     |
| 109  | 011404001014 | 墙面喷刷涂料     | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                        | m2   | 3.6  |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                                 |      |      |       |    |     |
|      |              | 录播厅        |                                                                 |      |      |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                 |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                      | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                             |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                             |                |         |       |    | 暂估价 |
| 110  | 030409001011 | 电力电缆     | 1、名称：电力电缆<br>2、规格型号：YJV-5*6mm <sup>2</sup>                  | m              | 100     |       |    |     |
| 111  | 030409001012 | 电力电缆     | 1、名称：电力电缆<br>2、规格型号：YJV-3*4mm <sup>2</sup>                  | m              | 20      |       |    |     |
| 112  | 031301001015 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                      | m              | 35      |       |    |     |
| 113  | 030412001015 | 配管       | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗配                     | m              | 35      |       |    |     |
| 114  | 011404001015 | 墙面喷刷涂料   | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                    | m <sup>2</sup> | 4.6     |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                             |                |         |       |    |     |
|      |              | 办公室      |                                                             |                |         |       |    |     |
| 115  | 030413014003 | 插座       | 1. 名称:20孔墙面插座<br>2. 安装方式:暗装                                 | 套              | 120     |       |    |     |
| 116  | 030412002002 | 线槽       | 1. 名称:铝合金线槽<br>2. 规格:30*10mm                                | m              | 120     |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                             |                |         |       |    |     |
|      |              | 音乐教室     |                                                             |                |         |       |    |     |
| 117  | 030402011018 | 成套配电箱    | 1、名称：配电箱<br>2、规格型号：600*400*200mm<br>3. 含配套元器件<br>4. 悬挂、嵌入安装 | 台              | 1       |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                             |                |         |       |    |     |
|      |              | 公共部分     |                                                             |                |         |       |    |     |
| 118  | 030413014004 | 插座       | 1. 名称:五孔插座<br>2. 安装方式:暗装                                    | 套              | 250     |       |    |     |
| 119  | 030413013001 | 照明开关、按钮  | 1. 名称:单联开关<br>2. 安装方式:暗装                                    | 套              | 150     |       |    |     |
| 120  | 030413013002 | 照明开关、按钮  | 1. 名称:双联开关<br>2. 安装方式:暗装                                    | 套              | 46      |       |    |     |
| 121  | 030412004009 | 配线       | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 规格:BV4mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜线        | m              | 1468.46 |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                             |                |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                       | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-----|
|      |              |               |                                                              |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |               |                                                              |                |        |       |    | 暂估价 |
| 122  | 030412004010 | 配线            | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 规格:BV2.5mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜线       | m              | 688.78 |       |    |     |
| 123  | 030412004011 | 配线            | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 规格:BV6mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜线         | m              | 896.38 |       |    |     |
| 124  | 031301001016 | 凿(压、切割)槽      | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管）                                       | m              | 786.6  |       |    |     |
| 125  | 030412001016 | 配管            | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗配                      | m              | 786.6  |       |    |     |
| 126  | 011404001016 | 墙面喷刷涂料        | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等                                     | m <sup>2</sup> | 124.6  |       |    |     |
| 127  | 011302001002 | 平面吊顶天棚        | 1、吊顶恢复（利旧） 600×600，铝扣板吊顶                                     | m <sup>2</sup> | 36.46  |       |    |     |
| 128  | 011302001003 | 平面吊顶天棚        | 1. 面板材料品种、规格：石膏板<br>2. 板缝粘贴胶带<br>3. 天棚满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 | m <sup>2</sup> | 184.6  |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                              |                |        |       |    |     |
|      |              | 其他            |                                                              |                |        |       |    |     |
| 129  | 03B002       | 安全标志牌         | 1、安全标志牌制作安装<br>2、材质：3mm双色亚克力板，尺寸320*450mm                    | 个              | 66     |       |    |     |
| 130  | 030409011001 | 防火堵料(包)       | 1、防火堵洞 盘柜下<br>2. 堵洞、安装防火隔板、电缆刷防火涂料、清理现场等                     | 处              | 10     |       |    |     |
| 131  | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1. 名称:防火堵洞<br>2. 材质:防火泥<br>3. 部位:穿墙                          | kg             | 223.2  |       |    |     |
| 132  | 030416006001 | 输配电装置系统       | 送配电装置系统调试 交流供电≤1kV                                           | 系统             | 1      |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                              |                |        |       |    |     |
|      |              | 措施项目          |                                                              |                |        |       |    |     |
| 133  | 031301017001 | 脚手架搭拆         | 1. 名称：脚手架搭拆费                                                 | 项              | 1      |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                              |                |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                              |                |        |       |    |     |
| 合 计  |              |               |                                                              |                |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分

标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                             | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                    |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                    |                |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 厨房旁一级配电室 |                                    |                |        |       |    |     |
| 1    | 030402010001 | 低压配电柜拆除  | 1、拆除GGD低压配电柜，一进六出                  | 台              | 4      |       |    |     |
| 2    | 030413003001 | 灯管拆除     | 1、拆除LED灯管                          | 套              | 4      |       |    |     |
| 3    | 030412003001 | 桥架拆除     | 1、拆除金属桥架200*200mm                  | m              | 2      |       |    |     |
| 4    | 030402011001 | 配电箱拆除    | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内                  | 台              | 2      |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                    |                |        |       |    |     |
|      |              | 管理室      |                                    |                |        |       |    |     |
| 5    | 030402010003 | 低压配电柜拆除  | 1、拆除原有XL-21配电柜                     | 台              | 1      |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                    |                |        |       |    |     |
|      |              | 厨房       |                                    |                |        |       |    |     |
| 6    | 030402011004 | 配电箱拆除    | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内                  | 台              | 2      |       |    |     |
| 7    | 030409001003 | 电力电缆拆除   | 1、拆除电缆YJV-4*95+1*70mm <sup>2</sup> | m              | 130    |       |    |     |
| 8    | 030409001014 | 电力电缆拆除   | 1、拆除电缆YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup> | m              | 124.6  |       |    |     |
| 9    | 030409001015 | 电力电缆拆除   | 1、拆除电缆YJV-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | m              | 80.96  |       |    |     |
| 10   | 011302001001 | 吊顶拆除     | 1、保留龙骨，拆除铝扣板吊顶面层（保护性拆除）            | m <sup>2</sup> | 16.6   |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                    |                |        |       |    |     |
|      |              | 操作间      |                                    |                |        |       |    |     |
| 11   | 030412004001 | 配线拆除     | 1、拆除配线 BV10mm <sup>2</sup>         | m              | 398.63 |       |    |     |
| 12   | 030412004003 | 配线拆除     | 1、拆除配线 4mm <sup>2</sup> 以内         | m              | 350    |       |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                    |                |        |       |    |     |
|      |              | 教师厨房     |                                    |                |        |       |    |     |
| 13   | 030409001005 | 电力电缆拆除   | 1、拆除电缆YJV-4*10+1*6mm <sup>2</sup>  | m              | 45     |       |    |     |
| 14   | 030402011007 | 配电箱拆除    | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内                  | 台              | 1      |       |    |     |
| 15   | 030412003003 | 桥架拆除     | 1、拆除金属桥架100*100mm                  | m              | 3      |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                    |                |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|--------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |            |                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                    |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              | 分部小计       |                    |      |       |       |    |     |
|      |              | 厨房走廊       |                    |      |       |       |    |     |
| 16   | 030402011010 | 配电箱拆除      | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内  | 台    | 1     |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                    |      |       |       |    |     |
|      |              | 餐厅         |                    |      |       |       |    |     |
| 17   | 030413003003 | 灯管拆除       | 1、拆除LED灯管          | 套    | 16    |       |    |     |
| 18   | 030402011013 | 配电箱拆除      | 1、拆除灯控制箱，半周长1.1m以内 | 台    | 5     |       |    |     |
| 19   | 030412004014 | 配线拆除       | 1、拆除配线 4mm2以内      | m    | 246.6 |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                    |      |       |       |    |     |
|      |              | 篮球场        |                    |      |       |       |    |     |
| 20   | 030413014001 | 插座拆除       | 1、拆除原有插座           | 套    | 8     |       |    |     |
| 21   | 030402011017 | 配电箱拆除      | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内  | 台    | 1     |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                    |      |       |       |    |     |
|      |              | 公寓楼1F-4F   |                    |      |       |       |    |     |
| 22   | 030402011020 | 配电箱拆除      | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内  | 台    | 12    |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                    |      |       |       |    |     |
|      |              | 教学楼C座1F-3F |                    |      |       |       |    |     |
| 23   | 030402011027 | 配电箱拆除      | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内  | 台    | 6     |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                    |      |       |       |    |     |
|      |              | 教学楼B座1F-3F |                    |      |       |       |    |     |
| 24   | 030413014003 | 插座拆除       | 1、拆除原有插座           | 套    | 45    |       |    |     |
| 25   | 030402011030 | 配电箱拆除      | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内  | 台    | 6     |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                    |      |       |       |    |     |
|      |              | 计算机室       |                    |      |       |       |    |     |
| 26   | 011102003001 | 块料楼地面拆除    | 1、拆除静电地板           | m2   | 120   |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                    |      |       |       |    |     |
|      |              | A区配电室      |                    |      |       |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                    |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|---------------------------------------|----------------|---------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                       |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                       |                |         |       |    | 暂估价 |
| 27   | 030402010004 | 低压配电柜拆除 | 1、拆除GGD低压配电柜，一进六出                     | 台              | 5       |       |    |     |
| 28   | 030412003005 | 桥架拆除    | 1、拆除金属桥架200*200mm                     | m              | 2       |       |    |     |
| 29   | 030402011033 | 配电箱拆除   | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内                     | 台              | 2       |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                       |                |         |       |    |     |
|      |              | 报告厅     |                                       |                |         |       |    |     |
| 30   | 030402011037 | 配电箱拆除   | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内                     | 台              | 2       |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                       |                |         |       |    |     |
|      |              | 录播厅     |                                       |                |         |       |    |     |
| 31   | 030409001011 | 电力电缆拆除  | 1、拆除电缆YJV-6*5mm <sup>2</sup>          | m              | 100     |       |    |     |
| 32   | 030409001013 | 电力电缆拆除  | 1、拆除电缆YJV-4*3mm <sup>2</sup>          | m              | 20      |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                       |                |         |       |    |     |
|      |              | 办公室     |                                       |                |         |       |    |     |
| 33   | 030413014005 | 插座拆除    | 1、拆除原有插座                              | 套              | 120     |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                       |                |         |       |    |     |
|      |              | 音乐教室    |                                       |                |         |       |    |     |
| 34   | 030402011040 | 配电箱拆除   | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内                     | 台              | 1       |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                       |                |         |       |    |     |
|      |              | 全校      |                                       |                |         |       |    |     |
| 35   | 030413014007 | 插座拆除    | 1、拆除原有开关、插座、挡板                        | 套              | 446     |       |    |     |
| 36   | 030412004009 | 配线拆除    | 1、拆除管内配线导线截面4mm <sup>2</sup>          | m              | 1468.46 |       |    |     |
| 37   | 030412004011 | 配线拆除    | 1、拆除管内配线导线截面2.5mm <sup>2</sup>        | m              | 688.78  |       |    |     |
| 38   | 030412004013 | 配线拆除    | 1、拆除管内配线导线截面6mm <sup>2</sup>          | m              | 896.38  |       |    |     |
| 39   | 011302001003 | 吊顶拆除    | 1、拆除石膏板吊顶面层                           | m <sup>2</sup> | 184.6   |       |    |     |
| 40   | 011302001004 | 平面吊顶天棚  | 1、铝扣板吊顶天棚只拆除面层，保留原有龙骨                 | m <sup>2</sup> | 36.46   |       |    |     |
| 41   | 010103002002 | 余方弃置    | 1、废弃材料清理归堆。<br>2、垃圾装车，外运至垃圾处理厂。运距自行考虑 | m <sup>3</sup> | 8.88    |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                       |                |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称             | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1      | 011707001    | 安全文明施工费          |                       |       |       |         |          |    |
| 1.1    | 011707001001 | 安全文明施工与环境<br>保护费 | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2    | 011707001002 | 临时设施费            | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2      | 011707005001 | 雨季施工增加费          | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3      | 011707004001 | 二次搬运费            | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|        |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
| 合    计 |              |                  |                       |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







































