

卓资县复兴乡上高台村护村坝
建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2026年 9月 11日

卓资县复兴乡上高台村护村坝建设项
目工程

工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

工程造价
咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字或盖章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年9月11日

复核时间： 2026年9月11日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、本项目为卓资县复兴乡上高台村护村坝建设项目，坐落于乌兰察布市卓资县复兴乡上高台村拐角铺河段，属黄河流域大黑河二级支流拐角铺河小型公益性防洪、以工代赈水利工程。

2、工程地址：卓资县复兴乡上高台村

二、编制依据

1、《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总（2024）323号）；

2、清单执行《水利工程量清单计价规范 2007》；

3、定额参照《水利建筑工程预算定额 2024》及现行相关政策；

4、《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（办水总（2016）132号）；

5、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函（2019）448号）；

6、《关于发布内蒙古自治区水利工程概算补充定额的通知》（内蒙古自治区水利厅）（内水建[2024]55号）；

7、《关于发布内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）的通知》（内蒙古自治区水利厅，内蒙古自治区发展和改革委员会）（内水建[2024]22号）；

8、《内蒙古自治区水利厅关于进一步规范水利工程建设项

目安全生产费用管理工作的通知》（内水运管[2024]58号）；

9、《土地开发序列整理定额》（财政部国土资源部文件关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知财综[2011]128号）；

10、初步设计说明、图册及其他相关资料。

11、材料价格执行卓资县 2026 年第三期信息价，无信息价的材料及设备参照及当地市场价。

三、工程范围

护地坝 1788m；

渠道维修 93m；

复合式过水路面长 8m,宽 6m,带 4-1.1m 钢筋混凝土管涵；

四、其他说明

1、本工程无材料暂估价、专业工程暂估价；

2、本工程不设暂列金额；

3、本工程土方应全部在场内平衡消化，不涉及土方外运工作内容。土方平衡及相关费用已综合包含在相应清单综合单价中，建设单位不再另行计取和支付土方处置、外运等全部相关费用。

分类分项工程量清单

工程名称：卓资县复兴乡上高台村护村坝建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程		1		
		(一) 护地坝	m	1788		
	500109001001	20cm厚C20混凝土压顶（F200, W6）	m³	178.8		
	500109001002	M10浆砌块石坝体	m³	7940		
	500113001001	砂砾料垫层	m³	1126.44		
	500105002001	铅丝石笼	m³	3576		
	500101002001	清理河道	m³	8493		
	500101002002	土方开挖	m³	17880		
	500103001001	土方回填（利用土方回填）	m³	14304		
	500201018001	PVC-U φ 100mm硬塑排水管购置及安装	m	1258.75		
	500110001001	钢模板制安	m²	189.5		
	500109009001	伸缩缝	m²	143.04		
		(二) 灌渠维修	m	93		
	500109001016	25cm厚C25混凝土渠道（F200, W6）	m³	46.5		
	500109001017	C15混凝土垫层	m³	5.58		
	500105003007	M7.5浆砌毛石基础	m³	33.48		
	500113001002	砂砾料垫层	m³	11.16		
	500101002011	土方开挖及外运（运1km）	m³	11.16		
	500109001008	旧砖砌渠拆除及弃渣外运（运5km）	m³	96.72		
	500110001002	钢模板制安	m²	23.25		
		(三) 复合式过水路面（长8m，宽6m，带4-1.0m钢筋混凝土管涵）	处	1		
	500105003004	60cm厚山皮石垫层	m³	42.1		
	500110001016	20cmC30水泥混凝土面层（F200, W6）	m²	108		
	500110001017	30cm厚C15水泥混凝土基层（F200, W6）	m²	70.33		
	500109001013	M10浆砌片石隔水墙墙身	m³	0.3		
	500105003005	M10浆砌片石隔水墙基础	m³	5.1		
	500110001022	钢模板制安	m²	0.12		
	AB008	C30混凝土护柱	m³	0.36		

分类分项工程量清单

工程名称：卓资县复兴乡上高台村护村坝建设
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109001014	M10浆砌片石隔水墙墙身	m ³	9		
	500105003006	M10浆砌片石隔水墙基础	m ³	18.3		
	500105002004	铅丝石笼	m ³	23.9		
	500113001008	10cm砂砾料垫层	m ³	4.5		
	500109001015	C30混凝土基础（F200, W6）	m ³	20.5		
	500110001019	涂沥青防腐层	m ²	26.4		
	500110001020	二毡三油防水层	m ²	13.6		
	500110001021	沥青麻辫接缝	m ²	0.2		
	500113001009	30厚砂砾料垫层	m ³	11.3		
	500113002002	特别夯实区砂砾	m ³	9.1		
	500108003002	D1000钢筋砼平口涵管购置及安装(2m/节)	m	28		
	500103005002	洞顶填砂砾	m ³	8.4		
	500101002015	土方开挖及外运（运1km）	m ³	191		
	500103001007	回填山皮石	m ³	4.4		
		第五部分 施工临时工程		1		
		施工安全生产专项		1		
	500114002001	施工安全生产专项	%	2.5		
	500114002002	施工房屋建筑工程	m ²	50		
五		环境保护工程		1		
1		施工期扬尘、噪声管控		1		
	500101001006	防尘密目网	m ²	50		
	AB005	洒水车	台班	3		
2.1		生产/生活污水简易处理设施		1		
	AB007	污水抽排设备	台班	1		
		水土保持		1		
2.3		临时拦挡、截排水工程		1		
2.3.1	500110001013	防雨苫盖	m ²	410		
	500101003001	简易排水沟	m ³	400		

工程单价汇总表

工程名称: 卓资县复兴乡上高台村护村坝建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程单价计算表

_____工程

单价编号:

定额单位:

[illegible]

人工费单价汇总表

工程名称: 卓资县复兴乡上高台村护村坝建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称: 卓资县复兴乡上高台村护村坝建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]