

工程名称：二连浩特市第一小学校舍维修项目

标段名称：二连浩特市第一小学校舍维修项目

## 招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：二连浩特市第一小学校舍  
维修项目

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	二连浩特市第一小学校舍维修项目（体育馆）	
1.1.1	建筑与装饰工程	
1.1.2	拆除工程	
1.1.3	电气工程	
1.2	二连浩特市第一小学校舍维修项目-围墙	
1.2.1	建筑与装饰工程	
1.2.2	拆除工程	
1.3	二连浩特市第一小学校舍维修项目（行知楼）	
1.3.1	建筑与装饰工程	
1.3.2	拆除工程	
1.3.3	采暖工程	
1.4	二连浩特市第一小学校舍维修项目-致远楼	
1.4.1	建筑与装饰工程	
1.4.2	拆除工程	
1.4.3	采暖工程	
1.5	二连浩特市第一小学校舍维修项目-明德楼	
1.5.1	建筑与装饰工程	
1.5.2	拆除工程	
1.5.3	采暖工程	
1.6	二连浩特市第一小学校舍维修项目-暂列金	
1.6.1	二连浩特市第一小学校舍维修项目-暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 二连浩特市第一小学校舍 标段: 二连浩特市第一小学校舍维修  
维修项目 项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010807001001	排烟窗-手动窗C0527	1. 窗洞口尺寸:500*2700 2. 框、扇材质及规格:70系列内平开隔热断桥铝窗（（双框三玻）） 3. 玻璃品种、厚度:（5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E）内窗（单框单玻） 内窗（单框单玻5+12Ar+5Low-E） 4. 手动窗手动开启装置距地1.35米,角度为: 大于90度	m2	13.5		
2	010807001002	排烟窗-手动窗	1. 窗洞口尺寸:C1127 2. 框、扇材质及规格:70系列内平开隔热断桥铝窗（（双框三玻）） 3. 玻璃品种、厚度:（5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E）内窗（单框单玻） 内窗（单框单玻5+12Ar+5Low-E） 4. 手动窗手动开启装置距地1.35米,角度为: 大于90度	m2	53.46		
3	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0909 2. 框、扇材质及规格:70系列内平开隔热断桥铝窗（（双框三玻）） 3. 玻璃品种、厚度:（5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E）内窗（单框单玻） 内窗（单框单玻5+12Ar+5Low-E） 4. 手动窗手动开启装置距地1.35米,角度为: 大于90度	m2	1.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0618 2. 框、扇材质及规格:70系列内平开隔热断桥铝窗（（双框三玻）） 3. 玻璃品种、厚度:(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) 内窗（单框单玻） 内窗（单框单玻5+12Ar+5Low-E） 4. 手动窗手动开启装置距地1.35米, 角度为: 大于90度	m2	17.28		
5	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0918 2. 框、扇材质及规格:70系列内平开隔热断桥铝窗（（双框三玻）） 3. 玻璃品种、厚度:(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) 内窗（单框单玻） 内窗（单框单玻5+12Ar+5Low-E） 4. 手动窗手动开启装置距地1.35米, 角度为: 大于90度	m2	12.96		
6	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0527 2. 框、扇材质及规格:70系列内平开隔热断桥铝窗（（双框三玻）） 3. 玻璃品种、厚度:(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) 内窗（单框单玻） 内窗（单框单玻5+12Ar+5Low-E） 4. 手动窗手动开启装置距地1.35米, 角度为: 大于90度	m2	83.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-



## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AC1\AC2 2. 型号:400*350*180 3. 接线端子材质、规格:二次接线参考12D7-P57~64	台	2		
2	030412005001	接线箱	1. 名称:电动窗控制箱	个	18		
3	030412006001	接线盒	1. 名称:分线盒	个	18		
4	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20	m	155.6		
5	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25	m	21.6		
6	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4	m	312.7		
7	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-6	m	67.05		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙1					
1	011404001001	土黄色涂料平涂-外墙1	土黄色涂料平涂 1、1:2水泥砂浆抹平 2、4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、聚合物抗裂砂浆（压入耐碱涂塑玻纤网格布） 4、粘结砂浆 5、20厚1：3水泥砂浆 6、刷专用界面剂一遍	m2	340		
2	01B004	修复树脂仿复古瓦	1. 修复树脂仿复古瓦	m2	136		
3	011203003001	墨绿色蘑菇石面砖-外墙2	墨绿色蘑菇石面砖 1、10厚面砖，1：1水泥砂浆擦缝 2、4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、聚合物抗裂砂浆（压入耐碱涂塑玻纤网格布） 4、粘结砂浆 5、20厚1：3水泥砂浆	m2	76.5		
4	010502029001	水混凝土散水-外墙3	水混凝土散水 1、20厚1：2.5水泥砂浆压光赶光 2、素水泥浆一道	m2	25.5		
5	01B001	广告指示牌更换	1. 广告指示牌更换 2. 暂估价格500元/个	个	30		
6	01B002	电表箱更换装饰罩	1. 电表箱更换装饰罩 2. 暂估价格300元/个	个	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011404001002	墙面喷刷涂料	土黄色涂料平涂 1、1:2水泥砂浆抹平 2、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、聚合物抗裂砂浆（压入耐碱涂塑玻纤网格布） 4、粘结砂浆 5、20厚1:3水泥砂浆 6、刷专用界面剂一遍	m2	312.9		
		围墙2					
8	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:详见图纸	m3	99.9		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:M7.5水泥砂浆 2. 基础类型:C25混凝土基础	m3	9.5		
10	010102007001	回填方	1. 填方部位:沟槽	m3	86.79		
11	010502011001	钢筋混凝土地梁	1. 混凝土种类:C25混凝土	m3	3.73		
12	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:4 φ 10	t	0.666		
13	010506005002	现浇混凝土梁钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:φ 6@200	t	0.3		
14	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm墙,采用M5水泥砂浆 2. 墙体厚度:240mm	m3	9.33		
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 流水洞均为每开间留一个,洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉。	m2	291.6		
16	010609001001	成品百叶铁艺护栏	成品百叶铁艺护栏	m2	486		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011203003002	墨绿色蘑菇石面砖-外墙2	墨绿色蘑菇石面砖 1、10厚面砖，1：1水泥砂浆擦缝 2、4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、聚合物抗裂砂浆（压入耐碱涂塑玻纤网格布） 4、粘结砂浆 5. 20厚1：3水泥砂浆	m2	388.8		
18	010804005001	铁艺大门	1. 门洞口尺寸:铁艺大门5000mm*3000mm	m2	15		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	90000			
2. 1	专业工程暂估价	90000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		90000			-



## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	铲除外墙涂料	1. 铲除外墙涂料	m <sup>2</sup>	340		
2	01B002	拆除蘑菇砖	1. 拆除蘑菇砖	m <sup>2</sup>	76.5		
3	01B003	拆除原围墙	1. 拆除原围墙	m <sup>3</sup>	155.52		
4	01B004	拆除铁艺大门	1. 拆除铁艺大门	m <sup>2</sup>	15		
5	01B005	拆除原散水	1. 拆除原散水	m <sup>2</sup>	25.5		
6	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运至指定地点 2. 自行考虑外运距	m <sup>3</sup>	191.04		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 3 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010801001005	铁钢门	1. 门洞口尺寸:M1224 2. 门类型:成品套装钢木门 3. 五金种类、规格:五金配件	m2	2.88		
10	011103001001	聚氯乙烯板地面	聚氯乙烯板地面/楼面 1、1.5-2厚聚氯乙烯。专用胶粘结剂粘贴不低于阻燃B1级 2、清理原有地面/楼面	m2	2850.79		
		室外					
11	011404001002	墙面喷刷涂料-外墙1	1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、80厚岩棉板保温层,板表面及侧面涂界面剂,配套胶粘剂粘贴(密度不小于150kg/m3) 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、柔性耐水腻子 5、喷或滚刷底涂料一遍 6、涂饰面层涂料二遍	m2	1895.46		
12	011404001005	墙面喷刷涂料-窗上下口	窗上口:12J3-1-D14-1 窗下口:12J3-1-D14-2	m2	274.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011203003003	蓝色文化石砖-外墙2	1. 藏蓝色文化砖 2. 8-10厚面砖，1：1水泥砂浆擦缝 3. 4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 聚合物抗裂砂浆（压入耐碱涂塑玻纤网格布） 5. 80厚岩棉板保温层，板表面及侧面涂界面剂，配套胶粘剂粘贴（密度不小于150kg/m3） 6. 粘结砂浆 7. 20厚1：3水泥砂浆	m2	287.19		
14	011203003004	散水文化石砖-外墙	1. 藏蓝色文化砖 2. 8-10厚面砖，1：1水泥砂浆擦缝 3. 4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 聚合物抗裂砂浆（压入耐碱涂塑玻纤网格布） 5. 80厚岩棉板保温层，板表面及侧面涂界面剂，配套胶粘剂粘贴（密度不小于150kg/m3） 6. 粘结砂浆 7. 20厚1：3水泥砂浆	m2	134.27		
		屋面挑檐					
15	010902009001	彩钢板挑檐	1. 彩钢板挑檐 2. 外墙做完保温后，挑檐长度小于100MM，延长挑檐长度如挑檐长度大于100MM，挑檐长度无需延长	m2	88.61		
16	010902005001	屋面排水管	雨水管及雨水口12J5-1 2/E2	m	295.65		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	68000			
2. 1	专业工程暂估价	68000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		68000			-



## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B014	铲除顶面腻子	铲除顶面腻子	m <sup>2</sup>	2851.8		
2	01B006	铲除内墙腻子	铲除内墙腻子	m <sup>2</sup>	2409.47		
3	01B011	拆除墙裙	1、拆除原有墙裙	m <sup>2</sup>	450		
4	01B004	铲除外墙涂料	1. 铲除外墙涂料	m <sup>2</sup>	2592.46		
5	01B008	拆除蘑菇砖	1. 拆除蘑菇砖	m <sup>2</sup>	422.35		
6	01B005	拆除原有室内装饰门	拆除原有室内装饰门	m <sup>2</sup>	178.56		
7	01B009	拆除散水	拆除散水	m <sup>2</sup>	25.5		
8	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运至指定地点 2. 自行考虑外运距	m <sup>3</sup>	56.3		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031004001003	铸铁散热器	1. 类型: 内腔无砂铸铁散热器 2. 型号: YFTZT2-500-8WS (600型) 3. 规格: 25片/组 4. 安装方式: 12N1-P115	组	4		
2	031004001004	铸铁散热器	1. 类型: 内腔无砂铸铁散热器 2. 型号: YFTZT2-500-8WS (600型) 3. 规格: 10片/组 4. 安装方式: 12N1-P115	组	6		
3	031004001005	铸铁散热器	1. 类型: 内腔无砂铸铁散热器 2. 型号: YFTZT2-500-8WS (600型) 3. 规格: 15片/组 4. 安装方式: 12N1-P115	组	12		
4	031002001001	金属阀门	1. 类型: 铜质闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
5	031002001002	金属阀门	1. 类型: 铜质闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	16		
6	031002001003	金属阀门	1. 类型: 铜质闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
7	031002001004	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 压力等级:工程压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力为:系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa,检验方法为:在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;	m	2.4		
9	031001003002	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN40 3. 压力等级:工程压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力为:系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa,检验方法为:在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;	m	14.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001003003	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN32 3. 压力等级:工程压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力为:系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa,检验方法为:在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;	m	14.4		
11	031001003004	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:工程压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力为:系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa,检验方法为:在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;	m	84.68		
12	031301003001	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN50	个	4		
13	031301003002	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN40	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011403003001	天棚刮腻子	1. 刮腻子遍数:2遍	m2	1070.9		
2	011403003002	墙面刮腻子	1. 6厚1:2水泥砂浆找平 2. 内墙满挂网格布，抹4mm厚聚合物抗裂砂浆 3. 刮腻子2遍 4. 12J1-77-内墙1-C（刮腻子两遍） 5. 详见图纸	m2	1428.7		
3	011205001001	微晶板饰面	1. 墙裙(高1.5米)燃烧性能等级不低于B1级 2. 9厚1：3水泥砂浆抹平 3. 8mm木工板 4外粘5mm厚微晶板 5. 详见图纸	m2	910.89		
4	011205001002	微晶板饰面-楼梯间	1. 墙裙(高1.5米)燃烧性能等级不低于B1级 2. 9厚1：3水泥砂浆抹平 3. 楼梯间(8mm厚A级防火石膏板打底) 4外粘5mm厚微晶板-防火 5. 详见图纸	m2	107.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011404001002	外墙1-涂料	1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、岩棉板80厚板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴（岩棉板容重≥150kg/m3） 3、抹第一道抹面胶浆3-6厚压入耐碱玻璃纤维网布 4、锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 5、抹第二道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 6、抹第三道抹面胶浆 7、柔性耐水腻子 8、喷或滚刷底涂料一遍 9、喷涂饰面层涂料二遍 10. 详见图纸	m2	959.85		
6	011404001003	墙面喷刷涂料-窗上下口	窗上口：12J3-1-D14-1 窗下口：12J3-1-D14-2	m2	83.52		
7	011502001001	滴水线	滴水线做法见：12J3-1-D24-A其余同	m	106.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011203003001	外墙2-5-7厚蘑菇砖	1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、岩棉板80厚板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴（岩棉板容重≥150kg/m³） 3、抹第一道抹面胶浆3-6厚压入耐碱玻璃纤维网布 4、锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 5、抹第二道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 6、按板材高度安装配套不锈钢挂件 7、5-7厚蘑菇砖，用硅酮密封胶填缝	m²	125.31		
9	01B001	所有窗户换把手、锁芯、共计113个、更换胶条(南立面窗为单框双玻，东、西、北立面为双框双玻)	所有窗户换把手、锁芯、共计113个、更换胶条(南立面窗为单框双玻，东、西、北立面为双框双玻)	个	113		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031004001001	铸铁散热器	1. 类型:内腔无砂铸铁散热器 2. 型号:YFTZT2-500-8WS(600型) 3. 规格:22片/组 4. 安装方式:12N1-P115	组	16		
2	031004001002	铸铁散热器	1. 类型:内腔无砂铸铁散热器 2. 型号:YFTZT2-500-8WS(600型) 3. 规格:24片/组 4. 安装方式:12N1-P115	组	4		
3	031002001002	金属阀门	1. 类型:铜质闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	16		
4	031001003004	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:工程压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力为:系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa,检验方法为:在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;	m	21.76		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-



## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011403003001	天棚刮腻子	1. 刮腻子遍数:2遍	m2	1060.09		
2	011403003002	墙面刮腻子	1. 6厚1:2水泥砂浆找平 2. 内墙满挂网格布，抹4mm厚聚合物抗裂砂浆 3. 刮腻子2遍 4. 12J1-77-内墙1-C（刮腻子两遍） 5. 详见图纸	m2	1606.97		
3	011205001001	微晶板饰面	1. 墙裙(高1.5米)燃烧性能等级不低于B1级 2. 9厚1:3水泥砂浆抹平 3. 8mm木工板 4外粘5mm厚微晶板 5. 详见图纸	m2	1160.66		
4	011205001002	微晶板饰面-楼梯间	1. 墙裙(高1.5米)燃烧性能等级不低于B1级 2. 9厚1:3水泥砂浆抹平 3. 楼梯间(8mm厚A级防火石膏板打底) 4外粘5mm厚微晶板-防火 5. 详见图纸	m2	75.36		
5	011102003001	块料楼地面	陶瓷地砖地面 1、8-10厚地砖 2、50厚水泥砂浆结合层 陶瓷地砖地面（新建地面约200平方米） 1、8-10厚地砖铺实拍平，干水泥擦缝 2、50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、原有地面垫层	m2	200		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011404001002	外墙1-涂料	1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、岩棉板80厚板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴（岩棉板容重 $\geq 150$ kg/m <sup>3</sup> ） 3、抹第一道抹面胶浆3-6厚压入耐碱玻璃纤维网布 4、锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 5、抹第二道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 6、抹第三道抹面胶浆 7、柔性耐水腻子 8、喷或滚刷底涂料一遍 9、喷涂饰面层涂料二遍 10. 详见图纸	m <sup>2</sup>	928.53		
7	011404001003	墙面喷刷涂料-窗上下口	窗上口：12J3-1-D14-1 窗下口：12J3-1-D14-2	m <sup>2</sup>	88.14		
8	011502001001	滴水线	滴水线做法见：12J3-1-D24-A其余同	m	114.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011203003001	外墙2-蘑菇砖	1、15厚1:3水泥砂浆找平 2、岩棉板80厚板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴（岩棉板容重≥150kg/m <sup>3</sup> ） 3、抹第一道抹面胶浆3-6厚压入耐碱玻璃纤维网布 4、锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 5、抹第二道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 6、按板材高度安装配套不锈钢挂件 7、5-7厚蘑菇砖，用硅酮密封胶填缝	m <sup>2</sup>	101.25		
10	01B001	所有窗户换把手、锁芯共计130个、更换胶条(南立面窗为单框双玻，东、西、北立面为双框双玻)	所有窗户换把手、锁芯共计130个、更换胶条(南立面窗为单框双玻，东、西、北立面为双框双玻)	个	130		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B005	铲除顶面腻子	铲除顶面腻子	m2	1060.09		
2	01B004	铲除原有墙裙以上壁纸	铲除原有墙裙以上壁纸	m2	1606.97		
3	01B002	拆除原有墙裙	拆除原有墙裙	m2	1236.02		
4	01B001	铲除内墙面外墙涂料	1、基层墙体（清理原有外墙涂料局部缺陷修补，起皮、空鼓、开裂严重的必须铲掉重做）	m2	1016.67		
5	01B006	拆除地砖	（拆除地面约200平方米）	m2	200		
6	01B003	拆除蘑菇砖	1. 基层墙体（清理原有外墙涂料局部缺陷修补，起皮、空鼓、开裂严重的必须铲掉重做） 2. 拆除蘑菇砖	m2	101.25		
7	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运至指定地点 2. 自行考虑外运距	m3	62.61		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-



## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031004001001	铸铁散热器	1. 类型:内腔无砂铸铁散热器 2. 型号:YFTZT2-500-8WS(600型) 3. 规格:25片/组 4. 安装方式:12N1-P115	组	13		
2	031004001002	铸铁散热器	1. 类型:内腔无砂铸铁散热器 2. 型号:YFTZT2-500-8WS(600型) 3. 规格:22片/组 4. 安装方式:12N1-P115	组	2		
3	031004001003	铸铁散热器	1. 类型:内腔无砂铸铁散热器 2. 型号:YFTZT2-500-8WS(600型) 3. 规格:23片/组 4. 安装方式:12N1-P115	组	10		
4	031002001001	金属阀门	1. 类型:铜质闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	6		
5	031002001002	金属阀门	1. 类型:铜质闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	38		
6	031002001004	金属阀门	1. 类型:铜质闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	6		
7	031002001003	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 压力等级:工程压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力为:系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa,检验方法为:在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;	m	2.4		
9	031001003002	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN40 3. 压力等级:工程压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力为:系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa,检验方法为:在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;	m	15.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001003003	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN32 3. 压力等级:工程压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力为:系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa,检验方法为:在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;	m	21.6		
11	031001003004	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:工程压力1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力为:系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa,检验方法为:在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;	m	132.4		
12	031301003001	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN50	个	4		
13	031301003002	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN40	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031301003003	套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 规格：DN32	个	6		
15	031301003004	套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 规格：DN25	个	6		
16	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢支架	kg	86.42		
17	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆，色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆一遍，色漆两遍	kg	86.42		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二连浩特市第一小学校舍维修项目-暂列金      标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：二连浩特市第一小学校舍维修项目-暂列金

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：二连浩特市第一小学校舍 标段：二连浩特市第一小学校舍维修  
维修项目-暂列金 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：二连浩特市第一小学校舍维修项目-暂列金

标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	250000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		250000			-

## 暂列金额明细表

标段：二连浩特市  
第一小学校舍维修  
项目

工程名称：二连浩特市第一小学校舍维修项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			250000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	250000			
合    计		-	-	250000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：二连浩特市第一小学校校舍维修项目-暂列金      标段：二连浩特市第一小学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：二连浩特市第一小学校舍维修项目-暂列金 标段：二连浩特市第一小学校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]