薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）

造 价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

工程项目综合汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目

序号	单位工程名称	合计
1	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目	
1.1	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程	
1.2	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程	
1.3	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程	
1.4	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程	
1.5	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程	
1.6	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程	
1.7	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程	
1.8	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程	
1.9	薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程	
	合计	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1、人工配合机械平整场地 2、场地内±30cm土方挖填、平整、找平、运输 3、土壤类型：结合地勘报告现场踏勘自行确定 4、满足现场施工要求 5、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	917.82			
2	010101001002	基底钎探	1、基础钎探 2、钎孔布置、地基钻探、取样回填 3、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	278.51			
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:3m内 3、包含工作面工程量及放坡 4、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	2117.03			
4	010103001001	回填方	1、回填要求：人工或机械报价综合考虑 2、夯填：分层夯实，密实系数≧0.94 3、土质要求：素土 4、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	1937.17			
5	010103002001	余方弃置	1、余方弃置 2、运距：投标单位自行考虑 3、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	301.94			
6	010201001001	砂垫层	1、中砂防冻胀层 2、土质要求：中砂 3、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	50.4			
		分部小计						
		措施项目						
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-土方工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌体工程						
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种：厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度：300 mm 3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	176.19			
2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种：厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度：200 mm 3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	200.12			
3	010401012001	零星砌砖	1.水箱间砖砌台阶 1.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	0.05			
		分部小计						
		混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	27.85			
5	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	113.57			
6	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	88.23			
7	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	64.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	130.49			
9	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	152.1			
10	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	69.59			
11	010504001001	女儿墙	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	11.08			
12	010505008001	悬挑板	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	20.33			
13	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	61.61			
14	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	17.64			
15	010502002002	抱框柱	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	4.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	1.92			
17	010507005001	压顶	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	4.12			
18	010507007001	卫生间四周防水	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	1.18			
19	010507007002	门槛	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	0.14			
20	010501001002	细石混凝土封堵	1.预留洞封堵：混凝土墙留洞的封堵见结施，其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后，用C15细石混凝土填实 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	0.3			
		分部小计						
		钢筋工程						
21	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：Φ6 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	1.706			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：Φ8 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	14.328			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：Φ10 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	2.139			
24	01051500100	现浇构件钢	1.钢筋种类：热轧带肋钢	t	8.268			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	筋	筋HRB400 2.规格：Φ12 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
25	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：Φ14 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	2.978			
26	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：Φ16 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	6.411			
27	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：Φ18 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	5.218			
28	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：Φ20 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	21.24			
29	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：Φ22 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	4.87			
30	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋钢筋HRB400 2.规格：Φ25 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	1.846			
31	010515001011	砌体内加固钢筋	1.钢筋种类：：热轧光圆钢筋HPB300 2.规格：φ6 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	2.585			
32	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：：热轧光圆箍筋HPB300 2.规格：φ6 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	0.728			
33	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋箍	t	0.372			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			筋HRB400 2.规格：Φ6 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
34	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋箍筋HRB400 2.规格：Φ8 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	9.806			
35	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类：热轧带肋箍筋HRB400 2.规格：Φ10 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	6.857			
36	010516003001	机械连接	1.规格：18 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	112			
37	010516003002	机械连接	1.规格：20 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	1152			
38	010516003003	机械连接	1.规格：22 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	57			
39	010516003004	机械连接	1.规格：25 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	23			
40	010515001016	钢筋铁马制安	1.钢筋种类:措施钢筋 2.规格:综合各类钢筋 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	t	0.562			
41	040901008001	植筋	1.材料种类：植筋 2.材料规格：≤Φ6mm 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	根	4021			
		分部小计						
		门窗工程						
		窗工程						
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗类型:70系列断桥铝合金窗	m2	176.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.玻璃品种、厚度:[6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃] 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
43	010807004001	金属纱窗	1.窗纱材料品种、规格：平开式钢纤维网纱窗 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	88.26			
		分部小计						
		门工程						
44	010802004001	防盗门	1.门洞口尺寸:LM1421 2.五金种类、规格:含锁、执手、合页等五金件 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	3.08			
45	010802004002	防盗门	1.门洞口尺寸:LM1521 2.五金种类、规格:含锁、执手、合页等五金件 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	3.15			
46	010802004003	防盗门	1.门洞口尺寸:LM1524 2.五金种类、规格:含锁、执手、合页等五金件 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	18			
47	010802003001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:LM甲1524 2.五金种类、规格:含防火锁执手、合页等五金件 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	7.2			
48	010802003002	钢质防火门	1.门洞口尺寸:FM乙1422 2.五金种类、规格:含防火锁执手、合页等五金件 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	12.32			
49	010805005001	组合门窗	1.门窗类型:70系列断桥铝合金组合门窗 2.玻璃品种、厚度:[6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃] 3.尺寸：LMLC2729、LMLC3029、LMLC4529 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	127.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室外装修工程						
		屋面1						
50	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽层 2、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	878.13			
51	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚挤塑聚苯板保温层，燃烧性能为B1级，容重：30KG／m3，耐火等级二级 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	878.13			
52	010501001003	轻骨料混凝土	1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	105.38			
53	011101006001	平面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	878.13			
54	010902001001	屋面卷材防水	1.（3+3）厚SBS改性沥清防水卷材（Ⅰ型）（聚酯胎） -20℃ 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	939.42			
55	010902001002	屋面卷材防水	1、0.4厚聚乙烯膜一层 2、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	878.13			
56	010902003001	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每隔6米设缝，缝宽10mm 2、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	878.13			
57	010902002003	岩棉防火隔离带	1、岩棉防火隔离带 2、防火隔离带A级不燃材料，密度≥100kg/m³ 3、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	102.15			
58	010902008001	泛水收头	1.泛水收头详见12J5-1-A10-A 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	204.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面排水						
59	010902004001	屋面排水管	1.DN100镀锌钢管雨水管 2.雨水管做法选用12J5-1-E2-2、12J5-1-E3-C（余同） 3.落水口做法详见12J5-1-E2 4.部位：主楼 5.雨水斗及雨水口14套 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	92.1			
		分部小计						
		外墙、防水涂料						
60	011201004001	界面剂	1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	1044.3			
61	011201001001	墙面一般抹灰	1、9厚2：1：8水泥石灰砂浆 2、6厚1：2.5水泥砂浆找平 3、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	1044.3			
62	011407001001	墙面喷刷涂料	1.涂饰底层涂料 2.涂饰主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	1603.64			
		分部小计						
		外墙保温						
63	011001003001	100厚挤塑聚苯板保温层	1.粘接剂粘接保温板、塑料膨胀螺栓锚固。 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.本工程外墙保温、屋面保温采用B1级材料，30kg/m3。 4.建筑的外墙保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层，防护层应将保温材料完全包覆。	m2	908.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.依据《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 3.0.8条，在正确使用和正常维护的条件下，外保温工程的使用年限不应少于25年。 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
64	011001003005	100厚挤塑聚苯板保温层	1.室外地坪以下，干铺（不粘接、不打螺栓）。 2.本工程外墙保温、屋面保温采用B1级材料,30kg/m3。 3.建筑的外墙保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层，防护层应将保温材料完全包覆。 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	98.4			
65	011001006001	其他保温隔热	1、300宽100mm厚 岩棉防火隔离带（A级） 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	49.5			
66	011001003002	女儿墙保温隔热墙面(150mm)	1、外墙保温：150厚挤塑聚苯板保温层 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、本工程外墙保温、屋面保温采用B1级材料,30kg/m3。 4、建筑的外墙保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层，防护层应将保温材料完全包覆。 5、依据《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 3.0.8条，在正确使用和正常维护的条件下，外保温工程的使用年限不应少于25年。 6、其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	204.76			
67	011001003003	女儿墙保温隔热	1、外墙保温：30厚挤塑	m2	517.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面(30mm)	聚苯板保温层 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、本工程外墙保温、屋面保温采用B1级材料,30kg/m3。 4、建筑的外墙保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层，防护层应将保温材料完全包覆。 5、依据《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 3.0.8条，在正确使用和正常维护的条件下，外保温工程的使用年限不应少于25年。 6、其他详见招标文件并符合相关规范要求					
		分部小计						
		窗口处保温砂浆、滴水						
68	011001003004	窗口涂30mm厚聚苯颗粒保温砂浆	1.窗上口详见12J3-1-D15-1 2.窗下口详见12J3-1-A12-2 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	69.93			
69	010904004001	滴水	1.滴水详见12J3-1-A17-1 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	462.9			
		分部小计						
		散水						
70	010404001001	垫层	1.素土夯实，向外坡4% 2.300厚中砂防冻胀层，宽出垫层100 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	21.74			
71	010404001002	垫层	1.150厚卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层100 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	12.11			
72	010507001001	散水	1.60厚C15混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆抹光6m	m2	72.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			断缝，缝填防水油膏 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
		分部小计						
		台阶（详见12J9-1-102-6）						
73	010404001003	垫层	1.素土夯实，向外坡4% 2.300厚中砂防冻胀层，宽出垫层100 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	49.94			
74	010404001004	垫层	1.300厚3:7灰土分两步夯实 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	49.94			
75	010501001005	垫层	1.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	9.99			
76	011107001001	灰色火烧板 台阶	1.20~25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝30厚1:4干硬性水泥砂浆 2.素水泥浆结合层一道 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	29.45			
77	011107001002	灰色火烧板 台阶平台	1.20~25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝30厚1:4干硬性水泥砂浆 2.素水泥浆结合层一道 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	166.48			
		分部小计						
		其它工程						
		室内基层						
		墙面						
78	011201001002	墙面一般抹灰	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	3366.16			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		首层地面						
79	010501001007	垫层	1.60厚C15混凝土垫层 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	55.07			
80	010501001006	垫层	1.150厚3:7灰土 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m3	55.07			
		分部小计						
		楼梯装饰						
81	011106001001	灰色 石材楼梯面层	1.25mm厚楼梯花岗岩踏面 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	50.12			
82	011105002001	楼梯防滑条	1.楼梯防滑条作法：花岗岩踏面前端开槽两道 2.踏步前缘不应突出，踏面下方不应透空。应采用防滑材料饰面，所有踏步上的防滑条警示条等附着物均不应突出踏面 3.楼梯踏步踏面作法：12J8-69-1 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	93.8			
83	011503001001	楼梯间栏杆	1.防攀滑楼梯扶手栏杆做法:12J8-21-4 2.楼梯间栏杆均采用不锈钢栏杆,楼梯栏杆水平段高度1050mm 3.楼梯栏杆间距≤110mm 4.梯段处栏杆自踏步前沿量起高为900,所有栏杆均需做防攀滑措施。 5.栏杆类别为三类，楼梯栏杆扶手顶部允许水平荷载标准值1.0KN/m.竖向荷载取值为1.2KN/m. 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	22.7			
		分部小计						
		钢爬梯						
84	010606008001	钢梯	1.屋面检修梯制作、安装 2.含制作及安装、刷防锈漆	t	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
		分部小计						
		措施项目						
85	011702001001	垫层模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	40.84			
86	011702001002	独立基础模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	186.72			
87	011702002001	矩形柱模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	637.4			
88	011702005001	基础梁模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	553.66			
89	011702006001	矩形梁模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	926.13			
90	011702014001	有梁板模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	1252.34			
91	011702016001	平板模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	495.81			
92	011702011001	女儿墙模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 3、含对拉螺栓堵眼增加费	m2	11.08			
93	011702023001	悬挑板模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	251.17			
94	011702024001	楼梯模板	1、模板安装、拆除、整	m2	113.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂					
95	011702003001	构造柱模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	175.43			
96	011702003002	抱框柱模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	30.83			
97	011702009001	过梁模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	24.62			
98	011702009002	压顶模版	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	28.2			
99	011702008001	防水台模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	5.88			
100	011702008002	门槛模版	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	0.45			
101	011702029001	散水模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	16.06			
102	011702027001	台阶模板	1、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2、模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	166.48			
103	011701001001	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	1900.61			
104	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:20m以内	m2	1900.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-建筑与装饰工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ZAL1 3.规格:800*2000*800 4.安装方式:落地安装,下设200mm槽钢支架 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AP-1 3.规格:800*800*200 4.安装方式:明装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:水箱间配电箱 2.型号:2AC-1 3.规格:400*600*200 4.安装方式:明装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2AC-1 3.规格:600*600*150 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3AC-PF1 3.规格:400*600*200 4.安装方式:落地安装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2AK-1 3.规格:800*800*200 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AK1 3.规格:600*800*180 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	8			
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.型号:AK2 3.规格:600*800*180 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AK3 3.规格:600*800*180 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AK4、5 3.规格:800*800*180 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	2			
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1ALE-1 3.规格:500*600*200 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
12	030414002001	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试	系统	1			
13	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明自动切换系统调试	系统	1			
		分部小计						
		配管						
14	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	14.71			
15	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	12.87			
16	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50	m	247.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
17	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	736.03			
18	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	18.67			
19	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	27.31			
20	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	44.5			
21	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	11.39			
22	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	1120.64			
23	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	873.9			
24	03041100101	配	1.名称:配管	m	94.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	管	2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
25	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	11.3			
26	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	562			
27	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘方式:机械开挖 4.基底处理方式:含≤30cm的人工清理修整	m3	175.74			
28	010102007001	回填方	1.填土方式:原土回填	m3	175.74			
29	040205001001	人（手)孔井	1.名称:手孔井 2.做法:手孔井 做法见：12D9-115 1200(L)x1000(W)x1200(H) 3.土方挖填， 4.模板、脚手架等措施 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	座	13			
30	040205001002	人（手)孔井	1.名称:人孔井 2.做法:人孔井 做法见:12D9-106、107 1800(L)x1800(W)x1800(H) 3.土方挖填， 4.模板、脚手架等措施 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	座	2			
		分部小计						
		电力电缆及电线						
31	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-4*50+1*25	m	20.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
32	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	155.52			
33	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	289.08			
34	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	840.83			
35	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NH-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	16.41			
36	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格/型号:截面面积≤50mm2 3.材质、类型:铜芯 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	2			
37	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格/型号:截面面积≤35mm2 3.材质、类型:铜芯 4.其他详见招标文件并符	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合相关规范要求					
38	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格/型号:截面面积≤16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	8			
39	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格/型号:截面面积≤10mm2 3.材质、类型:铜芯 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	26			
40	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	358.52			
41	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	2912.16			
42	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	3794.16			
43	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	22.9			
44	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯	m	54.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
45	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	193.22			
		分部小计						
		应急照明						
46	030411001013	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	614.29			
47	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-BV 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	1245.99			
48	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:36V　LED-1W 3.安装方式:门上安装,门上0.2米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	套	20			
49	030412004002	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:36V　LED-1W 3.安装方式:门上安装,门上0.2米 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	套	10			
50	030412004003	装饰灯	1.名称:单面标志灯 2.规格:36V　LED-1W 3.安装方式:壁装,底距地 0.5米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	套	5			
51	030412004004	装饰灯	1.名称:双面方向指示灯(双向) 2.规格:36V　LED-1W	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.安装方式:壁装,底距地 0.5米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
52	030412004005	装饰灯	1.名称:单面标志灯 2.规格:36V LED-1W 3.安装方式:吊装,底距地 2.4米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	套	2			
53	030412004006	装饰灯	1.名称:应急疏散照明灯 2.规格:36V LED-1x5W 3.安装方式:壁装,底距地 2.4米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	套	61			
54	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	99			
		分部小计						
		防雷接地						
55	030409004001	均压环	1.名称:接地极 2.材质:利用基础做接地 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	345.19			
56	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内 5.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	10			
57	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室外 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	9.96			
58	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:L50x5不锈角钢 3.接地体做法参见做法见12D10-79 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	根	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	328.65			
60	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质:利用建筑结构钢筋引下 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	71.9			
61	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:断接卡子（测试板） 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	4			
62	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB 2.规格:150x100x100 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
63	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB 2.规格:300x300x150 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
64	030414011001	接地装置	1.名称:接地调试 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
65	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006001	PP-R De75	1.安装部位:室内直埋 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	66.65			
2	031001006002	PP-R De63	1.安装部位:室内直埋 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	2.8			
3	031001006003	PP-R De63	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De63 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 7.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	10.81			
4	031001006004	PP-R De50	1.安装部位:室内直埋 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	18.48			
5	031001006005	PP-R De40	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De40 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗	m	5.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
6	031001006006	PP-R De32	1.安装部位:室内直埋 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	11.11			
7	031001006007	PP-R De32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 7.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	9.9			
8	031001006008	PP-R De25	1.安装部位:室内直埋 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	45.68			
9	031001006009	PP-R De25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De25 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水消毒、冲洗 7.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	66.3			
10	031001006012	PP-R De20	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De20 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计	m	16.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:水压试验、水消毒、冲洗 7.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
11	031003013001	水表	1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含同规格闸阀2个，止回阀1个 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	组	1			
12	031003013002	水表	1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
13	031003013003	水表	1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
14	031003013004	水表	1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
15	031003013005	水表	1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	19			
16	031003001001	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	1			
17	031003001002	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
18	031003001003	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	1			
19	031003001004	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	19			
20	031003001005	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	6			
21	031003001006	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	6			
22	031002003001	套管	1.名称、类型:穿墙套管制作安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.预留孔洞 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	1			
23	031002003002	套管	1.名称、类型:穿墙套管制作安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.预留孔洞 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	1			
24	031002003003	套管	1.名称、类型:穿墙套管制作安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.预留孔洞	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
25	031002003004	套管	1.名称、类型:穿墙套管制作安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.预留孔洞 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	19			
26	031002003005	套管	1.名称、类型:穿楼板套管制作安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.预留孔洞 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	8			
27	030413002001	凿（压)槽	1.名称:墙面开槽 2.规格:管道公称直径≤32mm 3.填充(恢复)方式:恢复 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	10			
		分部小计						
		排水系统						
28	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:污水 3.材质、规格:W型机制柔性铸铁管 DN150 4.连接形式:内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	72.56			
29	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:污水 3.材质、规格:W型机制柔性铸铁管 DN125 4.连接形式:内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	6			
30	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内埋地	m	82.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.介质:污水 3.材质、规格:W型机制柔性铸铁管 DN100 4.连接形式:内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
31	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:污水 3.材质、规格:W型机制柔性铸铁管 DN50 4.连接形式:内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	53.42			
32	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC De110 4.连接形式:粘接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 7.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	76.34			
33	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC De50 4.连接形式:粘接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 7.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	76.34			
34	031201001001	管道刷油	1.对象:埋地管道 2.油漆品种:沥清漆两道 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	68.4			
35	031002003006	预留孔洞	1.名称、类型:预留孔洞 2.规格:公称直径100mm以内 3.位置:穿楼板	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
36	031002003007	预留孔洞	1.名称、类型:预留孔洞 2.规格:公称直径50mm以内 3.位置:穿楼板 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	13			
37	040504002001	钢筋混凝土隔油池	1.名称:钢筋混凝土隔油池 2.详见12S8-194(2300x1000mm) 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
38	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-给排水工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖入口 参见12N1-13						
1	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	2			
2	031003001002	过滤器	1.类型:Y型过滤器6-10目 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
3	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.含2个DN80过滤器2个，DN25截止阀1个，DN80闸阀4个，温度计2个，温度传感器1个，压力表4个，导压管和接线盒等 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	块	1			
4	031003001003	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
5	031003001004	螺纹阀门	1.类型:控制阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
6	031003011001	法兰	1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	副	3			
		分部小计						
		采暖						
7	031005002001	钢制散热器	1.类型:钢制方管低温辐	组	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			射散热器 2.片数:25片 3.型号:RBGFDF5512506-2.0/1.2,中心距700 4.含手动跑风阀 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求					
8	031005002002	钢制散热器	1.类型:钢制方管低温辐射散热器 2.片数:24片 3.型号:RBGFDF5512506-2.0/1.2,中心距700 4.含手动跑风阀 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	组	4			
9	031005002003	钢制散热器	1.类型:钢制方管低温辐射散热器 2.片数:23片 3.型号:RBGFDF5512506-2.0/1.2,中心距700 4.含手动跑风阀 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	组	3			
10	031005002004	钢制散热器	1.类型:钢制方管低温辐射散热器 2.片数:22片 3.型号:RBGFDF5512506-2.0/1.2,中心距700 4.含手动跑风阀 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	组	6			
11	031005002005	钢制散热器	1.类型:钢制方管低温辐射散热器 2.片数:20片 3.型号:RBGFDF5512506-2.0/1.2,中心距700 4.含手动跑风阀	组	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求					
12	031005002006	钢制散热器	1.类型:钢制方管低温辐射散热器 2.片数:18片 3.型号:RBGFDF5512506-2.0/1.2,中心距700 4.含手动跑风阀 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	组	4			
13	031005002007	钢制散热器	1.类型:钢制方管低温辐射散热器 2.片数:16片 3.型号:RBGFDF5512506-2.0/1.2,中心距700 4.含手动跑风阀 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	组	9			
14	031005002008	钢制散热器	1.类型:钢制方管低温辐射散热器 2.片数:15片 3.型号:RBGFDF5512506-2.0/1.2,中心距700 4.含手动跑风阀 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	组	8			
15	031005003001	铜铝卫浴散热器	1.类型:铜铝卫浴散热器 2.型号:RBTLWY/Y-800 3.含手动跑风阀 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	组	18			
16	031005005001	电辐射板	1.名称：电辐射板 2.型号:DNQ-FN-30 3.功率:3.5KW 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	台	17			
17	031001002001	钢管	1.安装部位：室内 2.材质:焊接钢管 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:丝接	m	56.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.满足水压试验及水冲洗 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求					
18	031001002002	钢管	1.安装部位：室内 2.材质:焊接钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:丝接 5.满足水压试验及水冲洗 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	590.65			
19	031001002003	钢管	1.安装部位：室内（埋地） 2.材质:焊接钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:丝接 5.满足水压试验及水冲洗 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	94.35			
20	031001002004	钢管	1.安装部位：室内（埋地） 2.材质:焊接钢管 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:焊接 5.满足水压试验及水冲洗 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	30.98			
21	031001002005	钢管	1.安装部位：室内（埋地） 2.材质:焊接钢管 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:焊接 5.满足水压试验及水冲洗 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	41.55			
22	031001002006	钢管	1.安装部位：室内（埋地） 2.材质:焊接钢管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:焊接 5.满足水压试验及水冲洗 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	42.26			
23	031001002007	钢管	1.安装部位：室内（埋地） 2.材质:焊接钢管 3.型号、规格:DN70	m	100.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.连接方式:焊接 5.满足水压试验及水冲洗 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求					
24	031001002008	钢管	1.安装部位：室内（埋地） 2.材质:焊接钢管 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:焊接 5.满足水压试验及水冲洗 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	93			
25	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:钢制 3.规格:单件重量5kg以内 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	kg	387.69			
26	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	kg	225.15			
27	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆、白色醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	kg	162.54			
28	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、 白色醇酸瓷漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m2	49.92			
29	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m2	60.32			
30	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温	m3	1.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN50mm以下 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求					
31	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:35mm 3.管道外径:DN125mm以下 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m3	2.35			
32	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:保温层外缠密纹玻璃布 2.层数:1层 3.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m2	160.97			
33	031002003001	套管	1.名称:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.含预留孔洞 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	40			
34	031002003002	套管	1.名称:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.含预留孔洞 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	86			
35	031002003003	套管	1.名称:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.含预留孔洞 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	56			
36	031003001005	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.材质：铜制 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	78			
37	031003001006	螺纹阀门	1.类型:铜质闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求					
38	031003001007	螺纹阀门	1.类型:高阻恒温控制阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	43			
39	031003001008	螺纹阀门	1.类型:高阻恒温控制阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	18			
40	031003001009	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	43			
41	031003001010	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	18			
42	031003001011	螺纹阀门	1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	28			
43	031003001012	螺纹阀门	1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	8			
44	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
45	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-采暖工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	030901010001	灭火器箱的组合式消防柜	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:消火栓箱内设65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带长25m,水枪喷嘴直径19mm,均为单出口消火栓，柜内设移动式灭火器2具，灭火器采用4kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器,每组两具，消防按钮及指示灯各1个 4.他详见招投标文件并符合相关规范要求	套	36			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5.含沟槽管件 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	261.86			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5.含沟槽管件 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	148.38			
4	031201001001	管道刷油	1.对象:埋地管道 2.油漆品种:沥清漆两道 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m2	71.81			
5	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般支吊架 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	kg	73.95			
6	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、 醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	73.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求					
7	031003003001	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	2			
8	031003001001	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	2			
9	031003003002	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	2			
10	031003003003	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	24			
11	031003003004	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	29			
12	031003001002	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	5			
13	031003001003	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	5			
14	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.预留孔洞 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	5			
15	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板套	个	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.预留孔洞 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
16	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试	点	37			
		分部小计						
		水箱间						
17	030901010002	灭火器箱的组合式消防柜(试验)	1.名称:火器箱的组合式消防柜（试验） 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:消火栓箱内设65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带长25m,水枪喷嘴直径19mm,均为单出口消火栓，柜内设移动式灭火器2具，灭火器采用4kg的储压式磷酸铵盐干粉灭火器,每组两具，消防按钮及指示灯各1个。 4.含压力仪表 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	套	1			
18	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5.含沟槽管件 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	7.9			
19	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	7.9			
20	031001006001	PP-R De63	1.安装部位:室内 2.介质:给水	m	3.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.材质、规格:PP-R De63 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
21	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC De50 4.连接形式:粘接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验 7.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	1.4			
22	031004008001	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	组	1			
23	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般支吊架 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	kg	5.9			
24	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、 醇酸磁漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	kg	5.9			
25	031002003003	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.预留孔洞 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	1			
26	031002003004	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.预留孔洞 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	1			
27	080902006001	液位显示装置	1.名称:液位显示装置	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
28	080902006002	就地液位显示仪	1.名称:就地液位显示仪 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	2			
29	030601004001	流量开关	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	台	1			
30	031003003005	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
31	030601002001	压力表	1.名称:压力表 2.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	台	3			
32	031003003006	安全阀	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
33	031003003007	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
34	031003001004	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	4			
35	031003003008	消声止回阀	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
36	031003001005	消声止回阀	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	2			
37	031003001006	软接头	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求					
38	031003001007	大小头	1.类型:大小头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	4			
39	031003001008	旋流防止器	1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	4			
40	031006002001	消火栓气压给水设备	1.名称:消火栓气压给水设备 XQB3/5-0.3 2.参数:稳压泵：2台，Q=5L/s，H=30m，XBD3/5-(I)50，N=3kw ，气压罐1台，Φ1200X2500，Ps1=0.18MPa、Ps2=0.22MPa 3.含配套阀门及附件 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	套	1			
41	031003013001	水表	1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含同规格闸阀2个，止回阀1个 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	组	1			
42	031003001009	浮球阀	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰 5.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	2			
43	031006015001	水箱	1.类型:高位水箱 2.材质:不锈钢水箱 3.容量:有效容积：V=18m3 4.规格:5x3x2.0m 5.含人孔、溢流管、泄水管、通气管 6.含基础 7.含防虫网	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
		分部小计						
		措施项目						
44	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-消防工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
1	030701003001	卫生间通风器	1.名称:卫生间通风器 2.规格:BLD-400,Q=400m3，60W 3.自带止回阀 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	台	2			
2	030701003002	卫生间通风器	1.名称:卫生间通风器 2.规格:BLD-90,Q=90m3,22W 3.自带止回阀 4.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	台	20			
3	030701004001	油烟净化器	1.名称:油烟净化器 2.规格:Q=2000m3/h,阻力100Pa,N=80W　G=50Kg 3.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	台	1			
4	030701004002	离心排烟风机箱	1.名称:离心排烟风机箱 2.规格:Q=2200m3/h,H=336Pa,N=1.3KW　n=960rpm,G=78Kg 3.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	台	1			
5	030406006001	电动机检查接线	1.名称:电动机检查接线 2.容量(kW):1.3KW 3.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	台	1			
6	030703013001	侧墙式通气帽(甲型)	1.名称:侧墙式通气帽(甲型) 2.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	8			
7	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.管件、法兰等附件及支架 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m2	17.27			
8	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形	m2	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.规格:长边长≤450mm 5.管件、法兰等附件及支架 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求					
9	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.管件、法兰等附件及支架 6.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m2	1.23			
10	030702008001	柔性软风管	1.名称:风管软接 2.材质:帆布 3.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	m	0.6			
11	031002002001	设备支架	1.名称:设备支架制作安装 2.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	kg	46			
12	031201003001	金属结构刷油	1.名称:支架除锈刷油 2.支架除轻锈、刷防锈漆2遍、白色醇酸瓷漆2遍 3.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	kg	78			
13	030703001001	180° 防火阀	1.名称:150℃防火阀 2.规格:同风管 3.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	1			
14	030704001001	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		抗震支架						
15	030502002001	抗震支架	1.名称：抗震支架 2.其他详见招投标文件并符合相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-通风、防排烟工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030904001001	点型探测器	1.名称:点型感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	67			
2	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:壁挂安装 距地 1.4m 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	17			
3	030904003002	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:壁挂 底距地1.8米 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	36			
4	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:壁挂安装 距地 2.4m 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	17			
5	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾警报扬声器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	34			
6	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防报警电话 2.安装方式:距地1.5m 3.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	部	2			
7	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.安装方式:箱内 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	2			
8	030904008002	模块	1.名称:单输入模块 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	1			
9	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	173			
10	030904010001	联动控制箱	1.名称:消防模块接线端子箱 2.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	台	2			
11	030411001001	配管	1.名称:配管	m	24.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求					
12	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式 :暗配 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	206.69			
13	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式 :暗配 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	774.77			
14	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:NH-RVS-2X1.5 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	987.21			
15	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	m	360.16			
16	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	系统	1			
17	030905001002	消防广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.点数:34点 3.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	系统	1			
18	030905001003	消防电话系统调试	1.名称:消防电话系统调试 2.其他详见设计图纸并符合相关规范要求	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-火自报工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030502003001	光纤配线箱	1.名称:光纤配线箱(空箱体) 2.规格:600x600x180 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	1			
2	030502003002	家庭信息箱	1.名称:家庭信息箱(空箱体) 2.规格:400x300x150 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	16			
3	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求	个	48			
4	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	271.19			
5	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	24.89			
6	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	328.01			
7	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	12.08			
8	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	187.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001006	配管	1.名称:电力排管 2.材质:七孔梅花管 3.配置形式:埋地敷设 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求	m	176.17			
10	010102002001	挖土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 3.基底处理方式:含≤30cm的人工清理修整	m3	137.37			
11	010102007001	回填方	1.填土方式:原土回填	m3	137.37			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆	1.名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-弱电工程　　标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13