工程量清单报价表

编号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	第一部分：建筑工程					
(一)	上部构造					
1	现浇板					
1.1	C40混凝土	m³	199.8			
1.2	模板制作及安装	m²	397.1			
1.3	钢筋制作及安装	t	38.1			
1.4	满堂支撑	m³	199.8			
1.5	Φ100mmpvc泄水管	米	26			
2	护栏					
2.1	C30混凝土（护栏）	m³	34.9			
2.2	模板制作及安装	m²	183			
2.3	钢筋制作及安装	t	7.48			
3	伸缩缝					
3.1	聚氨酯类材料	米	14			
(二)	下部构造					
1	桥墩					
(1)	墩帽					
(1).1	C30混凝土（墩帽）	m³	12.4			
(1).2	模板制作及安装	m²	35.2			
(1).3	钢筋制作及安装	t	0.88			
(2)	挡块					
(2).1	C30混凝土（挡块）	m³	0.4			
(2).2	模板制作及安装	m²	4			
(2).3	钢筋制作及安装	t	0.11			
(3)	墩身					
(3).1	C30混凝土（墩身）	m³	61.1			
(3).2	模板制作及安装（平面）	m²	162.24			
(3).3	模板制作及安装（曲面）	m²	12.56			
(3).4	钢筋制作及安装	t	1.47			
(4)	基础					
(4).1	C30F200混凝土（基础）	m³	130			
(4).2	钢筋制作及安装	t	5.65			
(4).3	模板制作及安装	m²	69.6			
(4).4	土方开挖	m³	226.5			
2	桥台					
(1)	台帽、背墙					
(1).1	C30混凝土（台帽、背墙）	m³	13			
(1).2	模板制作及安装	m²	29			
(1).3	钢筋制作及安装	t	1.37			
(1).4	油毛毡	m²	10.6			
(2)	挡块					

(2).1	C30混凝土（挡块）	m³	0.2			
(2).2	模板制作及安装	m²	1.5			
(2).3	钢筋制作及安装	t	0.04			
(3)	台身					
(3).1	C30F200混凝土（台身）	m³	56.4			
(3).2	模板制作及安装	m²	85.3			
(3).3	钢筋制作及安装	t	0.29			
(4)	基础					
(4).1	C30F200混凝土（基础）	m³	90.6			
(4).2	钢筋制作及安装	t	3.64			
(4).3	模板制作及安装	m²	34.8			
(4).4	土方开挖	m³	230			
(三)	附属工程					
1	搭板					
1.1	混凝土C30	m³	18			
1.2	砂砾石	m³	19.2			
1.3	钢筋制作及安装	t	2.85			
1.4	模板制作及安装	m²	9.6			工程量计算有误核增
2	桥底、河道铺砌					工程量只计算桥底部分铺砌工程量
2.1	格宾石笼	m³	940			
2.2	机织土工布（400g/m²）	m²	2350			
2.3	土方开挖	m³	1128			
3	桥头挡土墙					
3.1	混凝土挡墙	m³	142.9			
3.2	模板制安	m²	241.6			
4	河道护岸（总长79米）		79			修改后护岸工程量重新计算
4.1	格宾石笼（10*12cm）	m³	284.4			
4.2	机织土工布（400g/m²）	m²	711			
4.3	土方开挖	m³	197.5			
(四)	顺接路面（砼路面4米147米长）					
(四).1	土方填筑	m³	840			
(四).2	路基土方挖方	m³	53			
(四).3	挖除水泥砼(厚20cm)	m³	137.9			
(四).4	C30路面砼(厚20cm)	m³	117.6			
(四).5	路基砂砾石垫层（20cm)	m³	126.4			
(四).6	模板制作及安装	m²	58.8			
(四).7	陪路肩土	m³	156.5			
二	施工临时工程					
(一)	第五部分临时工程					

1	导流工程					
1.1	土方开挖	㎥	700			
1.2	降水工程	台班	15			
2	施工交通工程					
2.1	公路工程	kg	0.25			
3	施工房屋建筑工程	元				
3.1	施工仓库	㎡	100			
3.2	办公、生活及文化福利建筑	项	1.5			
4	其他施工临时工程					
4.1	其他施工临时措施	项	1			
5	安全、文明生产专项措施	项	2.5			
合计						