

金色胡杨音乐厅安全隐患整改
项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

标段名称：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	消防工程	
1.1.2	弱电工程	
1.1.3	空调及暖气升级改造	
1.1.4	舞台地胶龙骨木地板更换工程	
1.1.5	舞台设备升级改造	
1.1.6	卫生间改造工程-升级改造	
1.1.7	卫生间改造工程-安装	
1.1.8	音乐厅北门平台地砖升级改造	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾报警					
1	030907005001	隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 类型:含底座	个	12		
2	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 (含底座)	个	165		
3	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 安装方式:消火栓箱内	个	31		
4	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:距地2.2m壁装	个	28		
5	030904003002	按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	28		
6	030904007001	输入模块	1. 名称:输入模块	个	30		
7	030904007002	消防模块	1. 名称:输入输出模块	个	50		
8	030904005001	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话 2. 安装方式:距地1.4m明装	个	3		
9	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾自动报警重复显示盘 2. 安装方式:距地1.4米	台	9		
10	030412004001	配线	1. 名称:消防线路 2. 配线形式:管内敷设	m	2000		
11	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 敷设方式:管内敷设	m	500		
12	030412004002	配线	1. 名称:消防电话总线 2. 配线线制:穿管敷设	m	1000		
13	030412004003	配线	1. 名称:报警总线、联动总线 2. 配线线制:穿管敷设	m	1000		
14	030412004004	配线	1. 名称:通讯总线 2. 配线线制:穿管敷设	m	1000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412004005	配线	1. 名称:电源线 2. 配线线制:穿管敷设	m	300		
16	030412003001	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 材质:防火桥架	m	30		
17	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 控制回路:2回路	台	1		
18	030904017001	报警联动一体机	1. 名称:报警联动一体机	台	1		
19	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 手动控制柜	台	1		
20	030904010002	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 触摸屏, 含挂耳组件, 可以直接嵌入到琴台、立柜机柜中, 已含键盘、鼠标,	台	1		
21	030904014001	消防广播主机	1. 名称: 应急广播主机	台	1		
22	030904005002	消防报警电话主机	消防报警电话主机	个	1		
23	030904005003	119直通电话	119直通电话	个	1		
24	03B002	网络接口设备	1. 网络接口设备	台	1		
25	03B003	液位监控	1. 液位监控	个	2		
26	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装, 距地1.5m	台	10		
27	030909003001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试 2. 点数: 500点以内	系统	1		
		消防水炮					
28	030901013001	消防水炮	1. 名称:消防水炮 2. 拆旧换新、新炮头安装接线、调试	台	8		
29	030901013003	解码器	1. 名称:消防水炮解码器 2. 拆旧换新、含安装接线、调试	台	8		
30	030901013002	消防水炮主机	1. 名称:消防水炮控制主机 2. 拆旧换新、含主机安装接线、调试	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030901013004	消防水炮现场手动控制盘	1. 名称：消防水炮现场手动控制盘 2. 拆旧换新、含安装接线、调试	台	2		
32	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：碳钢通风管道 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：圆形	m2	200		
		喷淋系统					
33	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 拆旧换新	m	47		
34	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 拆旧换新	m	50		
35	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 拆旧换新	m	25		
36	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 拆旧换新	m	25		
37	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 拆旧换新	m	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 拆旧换新 5. 含管件安装	m	6		
39	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 拆旧换新 5. 含管件安装	m	32		
40	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内 2. 名称：喷头 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含装饰实盘 5. 拆旧换新	个	77		
41	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：水灭火控制装置调试	点	77		
42	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支/吊架 2. 材质：40*4角钢 3. 支架除锈，刷防锈漆两道，银粉两道	kg	411.74		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表(含费率)

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改
项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计算基础	费率(%)	价格（元）	备注
1	一	措施项目一					详见明细表E.3.2
1.1	031401010	文明施工费					详见明细表E.3.2
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.1.2	031401012001	临时设施费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85		详见明细表E.3.2
1.2	031401021001	雨季施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5		详见明细表E.3.2
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.4	03B001	工程定位复测费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0		详见明细表E.3.2
1.5	031401013001	二次搬运费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1		详见明细表E.3.2
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5		详见明细表E.3.2
1.7	031401020001	夜间施工增加费					详见明细表E.3.2
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费					详见明细表E.3.2
1.9	031401021002	冬季施工增加费					详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二					详见明细表E.3.2
2.1	031401001001	脚手架					详见明细表E.3.2
本页小计							—
合 计							—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：消防工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线网络系统					
1	030501005001	机柜	1. 名称: 机柜 2. 安装方式: 落地安装（电井内）	台	1		
2	030501009001	理线器	1. 名称: 理线器	台	2		
3	030505006001	PDU	1. 名称: PDU	台	1		
4	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 六类4对非屏蔽双绞线 2. 敷设方式: 穿管敷设、桥架内敷设	m	2000		
5	030501015001	交换机	1. 名称: POE交换机48口 2. 安装方式: 机柜内安装	台	2		
6	030502020001	综合布线系统调试及试运行	1. 调试类别: 综合布线系统调试及试运行	系统	1		
		视频监控系统					
7	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 高清半球形摄像机 2. 安装方式: 吸顶安装	台	32		
8	030506010002	监控摄像设备	1. 名称: 高清半球形摄像机 2. 安装方式: 吸顶安装	台	33		
9	030506015001	录像设备	1. 名称: 硬盘录像机64路	台	1		
10	030506015002	录像设备	1. 名称: 硬盘录像机64路	台	1		
11	030501004001	存储设备	1. 名称: 8T硬盘	台	10		
12	030501015003	交换机	1. 名称: 交换机24口 2. 类别: 监控用 3. 安装方式: 机柜内安装	台	1		
13	030506016001	监视设备	1. 名称: 拼接显示单元 2. 安装方式: 台式	台	9		
14	03B002	拼接处理器	拼接处理器	台	1		
15	03B003	视频拼接融合软件	1. 视频拼接融合软件	套	1		
16	03B004	液晶屏拼接柜	1. 液晶屏拼接柜	套	9		
17	03B005	线材	1. 线材	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	03B006	安防系统处理器	1. 安防系统处理器	套	1		
19	011104003001	金属复合地板	全钢陶瓷面防静电地板	m ²	45.8		
20	080508003001	UPS不间断电源设备	1. UPS不间断电源设备	套	1		
21	03B007	电池12V65A	1. 电池12V65A	块	16		
22	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1. 调试类别：安全防范系统调试及试运行	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表(含费率)

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计算基础	费率(%)	价格（元）	备注
1	一	措施项目一					详见明细表E.3.2
1.1	031401010	文明施工费					详见明细表E.3.2
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.1.2	031401012001	临时设施费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85		详见明细表E.3.2
1.2	031401021001	雨季施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5		详见明细表E.3.2
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.4	03B001	工程定位复测费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0		详见明细表E.3.2
1.5	031401013001	二次搬运费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1		详见明细表E.3.2
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5		详见明细表E.3.2
1.7	031401020001	夜间施工增加费					详见明细表E.3.2
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费					详见明细表E.3.2
1.9	031401021002	冬季施工增加费					详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二					详见明细表E.3.2
2.1	031401001001	脚手架					详见明细表E.3.2
本页小计							—
合 计							—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：弱电工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：弱电工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调及暖气升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		暖气升级改造					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求施工 5. 安装部位:室内 6. 介质:采暖 7. 拆旧换新 8. 管卡安装	m	70		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求施工 5. 安装部位:室内 6. 介质:采暖 7. 拆旧换新 8. 管卡安装	m	30		
3	031002001001	铜球阀	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接	个	4		
4	031002001002	温控阀	1. 类型:温控阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
5	031004002001	钢制散热器	1. 类型:铜铝复合散热器 2. 型号:中心高度600mm 3. 规格:25片/组 4. 拆旧换新,旧散热器为铸铁散热器25片/组	组	2		
		暖通综合工程					
6	030701003001	热回收式空气处理机组升级改造	1. 名称:热回收式空气处理机组升级改造 2. 安装形式:吊装	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调及暖气升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：空调及暖气升级改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计算基础	费率(%)	价格（元）	备注
1	一	措施项目一					详见明细表E.3.2
1.1	031401010	文明施工费					详见明细表E.3.2
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.1.2	031401012001	临时设施费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85		详见明细表E.3.2
1.2	031401021001	雨季施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5		详见明细表E.3.2
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.4	03B001	工程定位复测费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0		详见明细表E.3.2
1.5	031401013001	二次搬运费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1		详见明细表E.3.2
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5		详见明细表E.3.2
1.7	031401020001	夜间施工增加费					详见明细表E.3.2
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费					详见明细表E.3.2
1.9	031401021002	冬季施工增加费					详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二					详见明细表E.3.2
2.1	031401001001	脚手架					详见明细表E.3.2
本页小计							—
合 计							—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

材料暂估单价及调整表

工程名称：空调及暖气升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：空调及暖气升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：空调及暖气升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：空调及暖气升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：空调及暖气升级改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：空调及暖气升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：空调及暖气升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B002	拆除木地板及龙骨	1. 拆除木地板及龙骨	m2	700		
2	01B003	拆除旧PVC地胶	1. 拆除原有PVC 塑料地板	m2	700		
3	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格：实木复合木地板15mm厚	m2	700		
4	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格：PVC塑料地板2mm	m2	700		
5	010103002001	垃圾外运	1. 装载机装自卸车运15km	m3	32.48		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计算基础	费率(%)	价格（元）	备注
1	一	措施项目一					详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费					详见明细表E.3.2
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2		详见明细表E.3.2
1.1.2	011601006001	临时设施费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7		详见明细表E.3.2
1.2	011601010001	雨季施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5		详见明细表E.3.2
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.4	01B001	工程定位复测费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3		详见明细表E.3.2
1.5	011601013001	二次搬运费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1		详见明细表E.3.2
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5		详见明细表E.3.2
1.7	011601011001	夜间施工增加费					详见明细表E.3.2
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费					详见明细表E.3.2
1.9	011601010002	冬季施工增加费					详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二					详见明细表E.3.2
2.1							详见明细表E.3.2
本页小计							—
合 计							—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

材料暂估单价及调整表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：舞台地胶龙骨木地板更换工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：舞台设备升级改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		舞台机械(吊杆)					
1	03B002	减速机限位器升级改造	1. 减速机限位器升级改造	套	44		
2	03B003	刹车升级改造	1. 刹车升级改造	套	44		
3	03B004	吊杆漆面维护升级改造	1. 吊杆漆面维护升级改造	条	44		
4	03B005	滑轮、限位、转换成焊接检查	1. 滑轮、限位、转换成焊接检查	套	44		
5	03B006	钢丝绳更换	1. 钢丝绳更换	条	160		
6	03B007	配件辅材	1. 配件辅材	批	1		
7	03B008	测试调试	1. 测试调试	项	1		
		舞台两侧灯光笼					
8	03B009	承重滑轨维护升级改造	1. 承重滑轨维护升级改造	套	2		
9	03B010	吊笼主体框架维护升级改造	1. 吊笼主体框架维护升级改造	套	8		
10	03B011	电气控制箱维护升级改造	1. 电气控制箱维护升级改造	套	2		
11	03B012	平移机构电气定制维护升级改造	1. 平移机构电气定制维护升级改造	套	8		
12	03B013	升降机构电气定制维护升级改造	1. 升降机构电气定制维护升级改造	套	8		
		舞台机械数字化控制					
13	03B014	集中控制系统升级改造 （包含操作台、交互屏、手动控制）	1. 集中控制系统升级改造（包含操作台、交互屏、手动控制）	套	1		
14	03B015	PLC及PLC网络配套升级改造	1. PLC及PLC网络配套升级改造	批	1		
15	03B016	矢量变频器(配高速计数器)升级改造	1. 矢量变频器(配高速计数器)升级改造	台	44		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表(含费率)

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：舞台设备升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计算基础	费率(%)	价格（元）	备注
1	一	措施项目一					详见明细表E.3.2
1.1	031401010	文明施工费					详见明细表E.3.2
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.1.2	031401012001	临时设施费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85		详见明细表E.3.2
1.2	031401021001	雨季施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5		详见明细表E.3.2
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.4	03B001	工程定位复测费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0		详见明细表E.3.2
1.5	031401013001	二次搬运费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1		详见明细表E.3.2
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5		详见明细表E.3.2
1.7	031401020001	夜间施工增加费					详见明细表E.3.2
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费					详见明细表E.3.2
1.9	031401021002	冬季施工增加费					详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二					详见明细表E.3.2
2.1							详见明细表E.3.2
本页小计							—
合 计							—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

材料暂估单价及调整表

工程名称：舞台设备升级改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：舞台设备升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称: 舞台设备升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：舞台设备升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：舞台设备升级改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：舞台设备升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：舞台设备升级改造工程 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间改造工程-升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	01B001	拆除楼地面地面砖	1. 拆除地面瓷砖	m2	30		
2	01B002	拆除墙柱面隔断板	1. 拆除墙柱面隔断板	m2	30		
3	01B003	拆除铸铁散热器	1. 拆除铸铁散热器 20片/组	组	2		
4	01B004	拆除吊顶	1. 拆除木龙骨PVC吊顶	m2	30		
5	01B007	拆除灯具	1. 拆除原有吸顶灯	套	5		
6	010103002002	垃圾外运	1. 装载机装自卸车 运15km	m3	2.09		
		改造					
7	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm厚 2. 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆M20	m2	70		
8	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm厚, 防水层找平 2. 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆M20	m2	70		
9	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:600*600瓷砖	m2	80		
10	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 4mm厚 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:热熔	m2	71		
11	010401008001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆 M10	m3	5		
12	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:400*800面砖	m2	88		
13	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨300*300 2. 面板材料品种、规格:铝合金扣板	m2	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030703011001	铝及铝合金风口	1. 名称：铝合金送风口	个	2		
15	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸：0.9m*2.1m 2. 门类型：单扇套装实木复合门 3. 开启方式：平开 4. 五金种类、规格：L执手锁	m2	3.78		
16	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：厕浴隔断（成品含五金）	m2	15		
17	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格：大理石25mm厚 2. 石材开孔6个	m2	3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：卫生间改造工程-升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计算基础	费率(%)	价格（元）	备注
1	一	措施项目一					详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费					详见明细表E.3.2
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2		详见明细表E.3.2
1.1.2	011601006001	临时设施费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7		详见明细表E.3.2
1.2	011601010001	雨季施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5		详见明细表E.3.2
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.4	01B001	工程定位复测费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3		详见明细表E.3.2
1.5	011601013001	二次搬运费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1		详见明细表E.3.2
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5		详见明细表E.3.2
1.7	011601011001	夜间施工增加费					详见明细表E.3.2
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费					详见明细表E.3.2
1.9	011601010002	冬季施工增加费					详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二					详见明细表E.3.2
2.1							详见明细表E.3.2
本页小计							—
合 计							—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 卫生间改造工程-升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称: 卫生间改造工程-升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称: 卫生间改造工程-升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：卫生间改造工程-升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 卫生间改造工程-升级改造 标段: 金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 卫生间改造工程-升级改造

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间改造工程-安装

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道提高，靠拢					
1	031001008003	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求施工 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 拆旧换新 8. 管卡安装	m	75		
2	031001008004	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求施工 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 拆旧换新 8. 管卡安装	m	39		
3	031001008005	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求施工 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 拆旧换新 8. 管卡安装	m	25		
4	031001008006	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求施工 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 拆旧换新 8. 管卡安装	m	20		
		卫生间更换给水、排水管道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间改造工程-安装

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008007	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:De20~De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求施工 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 拆旧换新 8. 管卡安装	项	1		
6	031001008008	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:De50~De110 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按相关规范要求施工 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水 7. 拆旧换新 8. 管卡安装	项	1		
7	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:搪瓷 3. 规格:手动开关	组	14		
8	031003007001	小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:搪瓷 3. 规格:感应式 4. 安装方式:落地式	组	4		
9	031003006002	大便器	1. 类型:坐式大便器 2. 材质:搪瓷	组	1		
10	031003003001	洗脸盆	1. 类型:1. 成套台下式洗脸盆 2. 安装方式:挂墙式、手动开关	组	6		
11	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖布池	组	2		
12	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇	台	2		
13	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯300*300	套	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表(含费率)

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：卫生间改造工程-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计算基础	费率(%)	价格（元）	备注
1	一	措施项目一					详见明细表E.3.2
1.1	031401010	文明施工费					详见明细表E.3.2
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.1.2	031401012001	临时设施费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85		详见明细表E.3.2
1.2	031401021001	雨季施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5		详见明细表E.3.2
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8		详见明细表E.3.2
1.4	03B001	工程定位复测费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0		详见明细表E.3.2
1.5	031401013001	二次搬运费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1		详见明细表E.3.2
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费		分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5		详见明细表E.3.2
1.7	031401020001	夜间施工增加费					详见明细表E.3.2
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费					详见明细表E.3.2
1.9	031401021002	冬季施工增加费					详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二					详见明细表E.3.2
2.1	031401001001	脚手架					详见明细表E.3.2
本页小计							—
合 计							—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 卫生间改造工程-安装

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：卫生间改造工程-安装

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称: 卫生间改造工程-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称: 卫生间改造工程-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：卫生间改造工程-安装

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：卫生间改造工程-安装

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 卫生间改造工程-安装

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	04B002	拆除原有地面及垫层	1. 拆除地面瓷砖及垫层	m2	1530		
2	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：火烧面芝麻灰30mm厚 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：4cm厚1：3干硬性水泥砂浆，7cm厚C20混凝土垫层	m2	218.4		
3	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：火烧面芝麻灰30mm厚 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：4cm厚1：3干硬性水泥砂浆，7cm厚C20混凝土垫层	m2	1311.6		
4	010103002001	垃圾外运	1. 装载机装，自卸车运15km	m3	55.08		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表(含费率)

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级 标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改
改造工程 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计算基础	费率(%)	价格（元）	备注
1	一	措施项目一					详见明细表E.3.2
1.1	041201017	文明施工费					详见明细表E.3.2
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费		分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	2		详见明细表E.3.2
1.1.2	041201016001	临时设施费		分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	1.28		详见明细表E.3.2
1.2	041201020001	雨季施工增加费		分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.5		详见明细表E.3.2
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费		分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0		详见明细表E.3.2
1.4	04B001	工程定位复测费		分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.1		详见明细表E.3.2
1.5	041201023001	二次搬运费		分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	0.1		详见明细表E.3.2
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费		分部分项人工费+ 技术措施项目人工费	1.5		详见明细表E.3.2
1.7	041201021001	夜间施工增加费					详见明细表E.3.2
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加费					详见明细表E.3.2
1.9	041201020002	冬季施工增加费					详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二					详见明细表E.3.2
本页小计							-
合 计							-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

材料暂估单价及调整表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造
工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造
工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造
标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患
整改项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：音乐厅北门平台地砖升级改造工程

标段：金色胡杨音乐厅安全隐患整
改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]