

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：山湾村-管网工程

标段：开鲁镇山湾村、莫古站村连接城区供水管网项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1.材质及规格:PE管 De200 2.连接形式 :热熔对接 3.工作压力 :0.6MPa 4.管道检验及试验要求 :水压试验及水冲洗	m	4248		
2	040501005002	塑料管	1.材质及规格:PE管 De110 2.连接形式 :热熔对接 3.工作压力 :0.6MPa 4.管道检验及试验要求 :水压试验及水冲洗满足设计规范要求	m	1050		
3	040501009001	水平定向钻进管道	1.名称: 给水管道 2.材质: PE管 3.规格: De200 4.连接形式: 电熔连接 5.公称压力 :0.6MPa 6.压力试验及吹、洗设计要求 :水压试验及水冲洗满足设计规范要求 7.敷设方式: 水平定向钻顶管施工	m	92		
4	040501009002	水平定向钻进管道	1.名称: 给水管道 2.材质: PE管 3.规格: De110 4.连接形式: 电熔连接 5.公称压力 :0.6MPa 6.压力试验及吹、洗设计要求 :水压试验及水冲洗满足设计规范要求 7.敷设方式: 水平定向钻顶管施工	m	40		
5	010401007002	地面操作砖砌圆形立式闸阀井	1.名称: 阀门、排气组合井 J7、J8、J10、J11 2.井径 :井径1400mm 3.参考图集 :05S502-P16	座	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 山湾村-管网工程

标段：开鲁镇山湾村、莫古站村连接城区供水管网项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040502005006	阀门	1.种类 :暗杆闸阀 2.材质及规格 :球墨铸铁 DN100 3.连接形式 :法兰连接	个	4		
16	040502015002	过滤器	1.种类 :过滤器 2.规格:DN100 3.连接方式 :法兰连接	组	2		
17	031002011002	水表	1.类型 :机械表 2.规格:DN100	个	2		
18	040502001004	铸铁管管件	1.种类 :伸缩节 2.规格:DN100 3.连接形式 :法兰连接	个	2		
19	031003010002	倒流防止器	1.材质 :倒流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式 :法兰连接	套	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 山湾村-管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 山湾村-管网工程

标段：开鲁镇山湾村、莫古站村连接城区供水管网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：山湾村-管网工程

标段：开鲁镇山湾村、莫古站村连接城区供水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 山湾村-土方工程

标段：开鲁镇山湾村、莫古站村连接
城区供水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 山湾村-土方工程

标段：开鲁镇山湾村、莫古站村连接城区供水管网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称： 山湾村-土方工程

标段：开鲁镇山湾村、莫古站村连接城区供水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]