

工程名称：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

标段名称：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程 标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程	
1.1.1	装修	
1.1.2	电气	
1.1.3	给排水	
1.1.4	采暖	
1.1.5	通风空调	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

标段: 通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除					
1	011207001001	拆除石膏板隔墙	1. 拆除石膏板隔墙	m2	523.11		
2	011207003001	拆除玻璃隔断	1. 拆除玻璃隔断	m2	102.86		
3	010401002001	拆除砌体墙	1. 拆除砌体墙	m3	7.48		
4	011302001001	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除矿棉板吊顶	m2	1012.34		
5	011302001002	拆除石膏板吊顶	1. 拆除石膏板吊顶	m2	362.01		
6	011102003001	拆除地面砖及找平层	1. 拆除地面砖及找平层	m2	1426.84		
7	011203001001	拆除墙面干挂石材	1. 拆除墙面干挂石材	m2	9.15		
8	010807001001	拆除金属门窗	1. 拆除金属门窗	m2	230.14		
9	010801001001	拆除木质门	1. 拆除木质门	m2	45.05		
10	01B001	拆除钢梯	1. 拆除钢梯	项	1		
11	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾 2. 运距: 10km以内	m3	133.64		
		新建					
12	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 9.5厚纸面石膏板 (双面)	m2	937.64		
13	011207001002	轻质隔墙	1. 150mm厚轻集料混凝土条板隔墙	m2	176.5		
14	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 轻集料混凝土空心砌块 2. 墙体类型: 隔墙 3. 墙体厚度: 240mm	m3	10.96		
15	011102003002	块料楼地面	1. 8~10厚地砖 (800x800) 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 4. 最薄处50厚C15豆石混凝土随打随抹平 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	1388.78		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011102003003	块料楼地面	1. 8~10厚地砖(800x800)铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 1.5厚合成高分子防水涂料(四周上反不小于300mm,洗手盆不小于1.2m,淋浴区不小于1.8m) 4. 最薄处50厚C15豆石混凝土随打随抹平 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m <sup>2</sup>	38.05		
17	010502030001	地台	1. 二楼男浴及女浴地台采用300厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏	m <sup>2</sup>	7.36		
18	011404002001	天棚喷刷涂料	1 原有顶面面层清理干净 2. 刷专用界面剂一道 3. 2-3厚柔韧耐水腻子分遍刮平 4. 防尘乳胶漆底漆一道 5. 防尘乳胶漆面漆二道	m <sup>2</sup>	117.69		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 楼板底预留吊筋中8, 双向中距900~1200 2. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 龙骨高38. 次龙骨高19 3. 9.5厚900X2700耐火型纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 4. 配套防潮涂料一遍 5. 石膏板底刮腻子两遍(拼接处嵌缝石膏, 5mm宽防裂纸, 砂浆找平) 6. 乳胶漆三道	m2	829.89		
20	011302001003	平面吊顶天棚	1. 铝合金配套龙骨, 主龙骨中距900-1000, T型龙骨中距300或600, 横撑中距600 2. 12厚300x600或600x600开槽矿棉装饰板	m2	344.31		
21	011302001004	平面吊顶天棚	1. 原有顶面面层清理干净 2. 配套金属龙骨 3. 300x600x0.6铝扣板吊顶	m2	17.5		
22	011302001005	平面吊顶天棚	1. 原顶喷白(参见项1) 2. 配套分格龙骨 3. 50x100x1.2树脂木纹方通吊顶间距150mm	m2	96.31		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	011302001006	平面吊顶天棚	1. 楼板底预留吊筋中8, 双向中距900~1200 2. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 龙骨高38. 次龙骨高19 3. 欧松板基层 4. 9mm聚酯纤维吸音棉板面层	m2	6.48			
24	011302007001	织物软雕吊顶	1. 软膜天花	m2	70.4			
25	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 原有墙面打磨平整, 面层清理干净 2. 乳胶漆面漆一道	m2	1475.5			
26	011205004001	墙、柱面软包	1. 墙体基层. 2. 15厚水泥砂浆抹灰 3. 9mm聚酯纤维吸音棉板	m2	51.29			
27	011404001002	墙面喷刷涂料	石膏板隔墙 1. 满贴涂塑8目中碱玻璃纤维网布一层, 石膏胶粘剂, (横向粘贴) 2. 满刮2-3厚柔韧耐水型腻子两遍分遍批刮, 磨平 3. 3-5厚柔韧耐水腻子分遍批刮, 磨平 4. 乳胶漆底漆一道 5. 乳胶漆面漆二道	m2	1489.29			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011203003001	块料墙、柱面	1. 150mm厚轻集料混凝土条板 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(1型) 6. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 8. 4~5厚釉面砖(400x800), 白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	80.49		
29	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 150mm厚轻集料混凝土条板 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5. 3-5厚柔韧耐水腻子分遍批刮, 磨平 6. 乳胶漆底漆一道 7. 乳胶漆面漆二道	m2	184.77		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 原外墙做法全部铲除, 清理至结构基层, 表面处理干净, 浇水润湿 2. 基层墙面刷界面剂 3. 15厚1:3水泥砂浆找平层 4. 胶粘剂 5. 粘贴100厚聚苯板(B1级, 25kg/m <sup>3</sup> ) 6. 抹3-6厚聚合物抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 7. 弹性底漆, 柔性耐水腻子一道 8. 涂刷底层真石漆 9. 涂刷主层真石漆 10. 真石漆面漆两道(木线条分格)	m <sup>2</sup>	1.08		
31	011105004001	塑料板踢脚线	1. 固定配套金属卡件, 间距300 2. 60高PVC踢脚与卡件安装	m	930.69		
32	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 70系列断桥三玻平开窗	m <sup>2</sup>	199.92		
33	010802004001	钢质防火门	1. 甲级防火门 FM甲0921 FM甲1220	m <sup>2</sup>	4.29		
34	010801002002	木质门带套	1. 实木复合门 M0822	樘	1		
35	010801002003	木质门带套	1. 实木复合门 M0921	樘	6		
36	010801002004	木质门带套	1. 实木复合门 M0922	樘	2		
37	010801002005	木质门带套	1. 实木复合门 M1022	樘	23		
38	010801002006	木质门带套	1. 实木复合门 M1121	樘	1		
39	010801002007	木质门带套	1. 实木复合门 M1422	樘	5		
40	010802001001	金属(塑钢)门	1. 肯德基门联窗 ZH M1 M1622	m <sup>2</sup>	22.93		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010808004001	成品门窗套	1. 1.5厚白钢板材 2. 18厚细木工 3. 30x50矩形镀锌方钢管横竖成网间距400	m2	2.68		
42	010809001001	窗台板	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 20厚单色石英石窗合板(长度为窗,窗合板260mm宽,窗口均设)	m2	21.03		
43	010404001001	矮墙	1. 1000mm高150mm厚轻集料混凝土条板隔墙 2. 500mm宽20厚石英石盖板 3. 具体做法详见图纸	m	19.48		
44	010810001001	窗帘	1. 百叶窗帘	m2	199.92		
45	011508001001	警徽	1. 900高铸铁警徽	个	5		
46	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度:2.2m	m3	35.22		
47	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	21.93		
48	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土	m3	13.29		
49	010102007002	回填方	1. 材料品种:级配砂石 2. 密实度:夯填	m3	1.67		
50	011101001001	基坑底面	1. 400厚砂石级配填实,砂子:石子比例为1:1 2. 钢筋混凝土筏板 3. 50厚C20细石混凝土保护层 4. 3mm厚高分子防水卷材 5. 刷基层处理剂一遍 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	4.18		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011201001001	基坑侧壁及筏板侧边	1. 双层Sbc防水卷材 2. 50厚挤塑板(燃烧性能:B1级,容重:30kg/m³) 3. 20厚抗裂砂浆(压入玻璃纤维纤维网格布)	m2	26.17		
52	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15素混凝土	m3	2.57		
53	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	3.85		
54	010502003001	筏形基础	1. 混凝土强度等级:C30 P8 2. 基础类型:筏板基础	m3	5.6		
55	010505002001	基础模板	1. 基础模板	m2	6.7		
56	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30 P8 2. 基础类型:条形基础	m3	3.23		
57	010505002002	基础模板	1. 基础模板	m2	7.07		
58	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	1.85		
59	010505004001	柱面模板	1. 柱面模板	m2	10.9		
60	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.8		
61	010505004002	柱面模板	1. 柱面模板	m2	8.48		
62	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.54		
63	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁 复合模板	m2	4.27		
64	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30 P8 2. 墙体厚度:250mm	m3	3.74		
65	010505005001	墙面模板	1. 墙面模板	m2	28.88		
66	010502019001	其他板	1. 板名称:B-1 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	0.78		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010502019002	组合楼板	1. 压型钢板YX-51-250-750 2. C25混凝土板厚140mm 3. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	1.56		
68	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.018		
69	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.285		
70	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.329		
71	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.189		
72	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 直径6mm	t	0.035		
73	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.668		
74	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.124		
75	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：矩管200*200*6 Q235B	t	1.552		
76	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：矩管200*200*6 Q235B	t	1.941		
77	010607010001	零星钢构件	1. 零星钢构件	t	0.116		
78	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：钢柱 2. 油漆品种、遍数或厚度：防火极限2.5小时 3. 油漆品种、遍数或厚度：涂刷两道丙烯酸面漆	m <sup>2</sup>	33.05		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

标段: 通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
79	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称: 钢梁 2. 油漆品种、遍数或厚度: 防火极限1.5小时 3. 油漆品种、遍数或厚度: 涂刷两道丙烯酸面漆	m <sup>2</sup>	42.24		
80	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃幕墙(厂家深化设计)	m <sup>2</sup>	114.06		
本页小计							
合 计							





# 增值税计价表

工程名称: 装修

标段: 通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中: 专业工程暂估价		9	
合 计					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备					
		配电箱及配管配线					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 安装方式:据地1.5m	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 安装方式:据地1.5m	台	1		
3	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:钢制 3. 规格:200*150	m	72.21		
4	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:15 4. 配置形式:SEC/WC	m	1391.61		
5	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:25 4. 配置形式:SEC/WC	m	1451.6		
6	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:WC/SCE	m	24.3		
7	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:WC/SCE	m	20.8		
8	030412004002	配线	1. 名称:动力线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线线制:管内穿线	m	4245.39		
9	030412004001	配线	1. 名称:动力线 2. 型号:WDZ-BYJ4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线线制:管内穿线	m	4849.22		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4X25+1x16 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 管内穿线	m	63.86		
11	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电终端头 2. 型号: WDZ-YJY-4X25+1x16	个	4		
12	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 砖墙开槽及恢复 Φ25以内	m	57.8		
		灯具照明					
13	040801029001	照明开关	1. 单联单控开关	个	16		
14	040801029002	照明开关	1. 双联单控开关	个	29		
15	040801029003	照明开关	1. 三联单控开关	个	8		
16	040801029004	照明开关	1. 四联单控开关	个	1		
17	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED平板吸顶灯 2. 型号: 36W	套	41		
18	030413001003	普通灯具	1. 名称: LED平板吸顶灯 2. 型号: 48W	套	74		
19	030413001004	普通灯具	1. 名称: 圆球吸顶灯	套	1		
20	030413001002	普通灯具	1. 名称: 成品吊灯 2. 型号: 120W	套	3		
21	030413002001	装饰灯	1. 筒灯(含开孔)	套	343		
22	040805005001	LED灯带	1. LED灯带	m	274.04		
23	040805005002	LED灯带	1. 长条平板灯	m	21.86		
24	040801030001	插座	1. 五孔插座	个	79		
25	040801030003	插座	1. 五孔插座C	个	1		
26	040801030004	插座	1. 五孔插座B	个	2		
27	040801030002	插座	1. 地面插座	个	11		
28	040801028001	小电器	1. 空调开关	个	28		
		弱电部分					
29	030412002001	线槽	1. 材质: 金属线槽 2. 规格: 300*150	m	91.61		
30	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: 20	m	1039.02		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
31	030412004003	配线	1. 名称:双绞线缆 2. 型号:CAT6 UTP	m	2289.61			
32	030402011003	成套配电箱	1. 名称:弱电柜RDG	台	1			
33	040801030005	插座	1. 五孔插座	个	2			
34	030502010001	信息、网络插座	1. 单口信息插座	个	46			
35	030502010002	信息、网络插座	1. 双口信息插座	个	13			
36	030502010003	信息、网络插座	1. 单口信息插座（地面）	个	9			
37	030502010004	信息、网络插座	1. 无线WIFI-TP-LINK	个	14			
本页小计								
合 计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：电气

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清  
派出所办公用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生洁具					
1	031003008001	其他成品卫生器具	1. 电热水器 80L	组	2		
2	031003004001	洗涤盆	1. 洗菜盆	组	1		
3	031003010001	淋浴器	1. 淋浴器	套	1		
4	031003006001	大便器	1. 蹲式大便器安装瓷低水箱	组	6		
5	031003007001	小便器	1. 挂式小便器	组	3		
6	031003008002	其他成品卫生器具	1. 洗手池大理石台面 2. 大理石开孔2个 3. 50mm高大理石挡水条3.42m	m <sup>2</sup>	1.39		
7	031003003001	洗脸盆	1. 台上式洗脸盆	组	2		
		给水系统					
8	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及压力试验 5. 安装部位:室内给水系统	m	13.76		
9	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及压力试验 5. 安装部位:室内给水系统	m	2.72		
10	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及压力试验 5. 安装部位:室内给水系统	m	60.89		
11	031002001001	金属阀门	1. 截止阀 DN25	个	2		
12	031002001002	金属阀门	1. 截止阀 DN15	个	6		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
13	031002001003	金属阀门	1. 止回阀 DN15	个	2			
14	031002011001	水表	1. 水表 DN15	组	2			
		排水系统						
15	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 5. 安装部位:室内排水系统	m	9.9			
16	031001008005	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 5. 安装部位:室内排水系统	m	2.71			
17	031001008006	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 5. 安装部位:室内排水系统	m	2.55			
本页小计								
合 计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：给排水

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清  
派出所办公用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主管道					
1	031001002001	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验 6. 安装部位：室内采暖系统	m	17.82		
2	031001002002	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验 6. 安装部位：室内采暖系统	m	99.96		
3	031001002003	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验 6. 安装部位：室内采暖系统	m	53.54		
4	031001002004	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验 6. 安装部位：室内采暖系统	m	28.84		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001002005	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验 6. 安装部位：室内采暖系统	m	196.72		
6	031001002006	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验 6. 安装部位：室内采暖系统	m	81.18		
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 管道支架制作安装	kg	258.79		
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	258.79		
9	031301003001	套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN80	个	2		
10	031301003002	套管	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：DN32	个	2		
11	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN70	个	4		
12	031002001002	金属阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	22		
13	031002001003	金属阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	12		
14	031002001004	金属阀门	1. 类型：温控阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	16		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	031002001005	金属阀门	1. 类型:旁通阀 2. 规格、压力等级: DN15	个	16		
16	031002001006	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN32	个	16		
17	031002001007	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2		
18	031002001008	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2		
		地热部分					
19	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:3路分水器	组	1		
20	031004007002	热媒集配装置	1. 类型:4路分水器	组	2		
21	031004007003	热媒集配装置	1. 类型:5路分水器	组	2		
22	031004007004	热媒集配装置	1. 类型:6路分水器	组	3		
23	031004007006	热媒集配装置	1. 类型:7路分水器	组	1		
24	031004007005	热媒集配装置	1. 类型:8路分水器	组	7		
25	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质:PERT 20*3 5707.41m 2. 铝箔纸 3. 20mm厚保温聚乙烯保温板 4. 保温边界带	m2	1310.1		
26	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
本页小计							
合 计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：采暖 标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：采暖

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公  
用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		空调风系统					
		空调设备					
1	030701003001	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:GMV-H80WL/Db 3. 规格:940x370x790 4. 安装形式:落地安装 5. 制冷量12.5kw,制热量14.5kw	台	1		
2	030701003002	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:20HP 3. 规格:1340x825x1760 4. 安装形式:落地安装 5. 减振形式:制冷量56kw,制热量63kw	台	1		
3	030701003003	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:24HP 3. 规格:1340x825x1760 4. 安装形式:落地安装 5. 减振形式:制冷量68.5kw,制热量75kw	台	1		
4	030701004007	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:GMV-NHDR50P 3. 规格:1010x450x250	台	2		
5	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:VRV-25F 3. 规格:700x450x200	台	2		
6	030701004002	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:VRV-32F 3. 规格:700x450x200	台	2		
7	030701004003	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:VRV-45F 3. 规格:900x450x200	台	11		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030701004004	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: VRV-63F 3. 规格: 1000x450x200	台	6		
9	030701004005	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: VRV-71F 3. 规格: 1000x450x200	台	2		
10	030701004006	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: VRV-80F 3. 规格: 1000x730x250	台	2		
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 设备支架制作安装	kg	326.97		
		风管及风口					
12	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌薄钢板	m <sup>2</sup>	108.22		
13	030702008001	柔性软风管	1. 柔性风管	m <sup>2</sup>	29.62		
14	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 风管支架制作安装	kg	241.09		
15	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 百叶回风口 2. 规格: 700*200	个	3		
16	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 双层百叶送风口 2. 规格: 700*150	个	3		
17	030703008003	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 百叶回风口 2. 规格: 900*200	个	9		
18	030703008004	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 双层百叶送风口 2. 规格: 900*150	个	9		
19	030703008005	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 百叶回风口 2. 规格: 1000*200	个	12		
20	030703008006	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 双层百叶送风口 2. 规格: 1000*150	个	8		
21	030703008007	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 双层百叶送风口 2. 规格: 1000*200	个	4		
		空调水系统					
		冷媒管					
22	031001005001	铜管	1. 材质: 铜管 2. 规格: $\phi$ 6.35 3. 连接形式: 钎焊	m	61.42		
23	031001005004	铜管	1. 材质: 铜管 2. 规格: $\phi$ 9.52 3. 连接形式: 钎焊	m	129.39		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调

标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
24	031001005002	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:φ12.7 3. 连接形式:钎焊	m	79.95			
25	031001005003	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:φ15.88 3. 连接形式:钎焊	m	155.23			
26	031001005005	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:φ19.05 3. 连接形式:钎焊	m	30.82			
27	031001005006	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:φ25.4 3. 连接形式:钎焊	m	18.53			
28	031001005008	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:φ28.6 3. 连接形式:钎焊	m	54.11			
29	031001005007	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:φ31.8 3. 连接形式:钎焊	m	2.6			
30	03B001	分歧管	1. 分歧管	套	22			
31	031208002001	其他管道绝热	1. 橡塑管壳	m <sup>3</sup>	1.21			
		冷凝管						
32	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 5. 安装部位:冷凝水系统	m	116.72			
33	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 5. 安装部位:冷凝水系统	m	60.91			
34	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 5. 安装部位:冷凝水系统	m	48.44			
本页小计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：通风空调 标段：通辽市公安局科尔沁分局永清派出所办公用房改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



