

工程名称：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

标段名称：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026-06-20

工程名称： 拆除工程

标段名称： 白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026-06-20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：地面 2. 饰面材料种类：玻化砖 3. 结合层种类：水泥砂浆	m2	974.68		
2	011605001002	楼梯踏步块料拆除	1. 拆除的基层类型：楼梯踏步 2. 饰面材料种类：石材 3. 结合层种类：水泥砂浆	m2	142.7		
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙	m2	1839.3		
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：踢脚线 2. 饰面材料种类：瓷砖 3. 结合层种类：水泥砂浆	m2	63.5		
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：内墙 2. 砌体材质：砌块墙砌体 3. 拆除高度：3.78m 4. 拆除砌体的截面尺寸：墙体厚200	m3	110.18		
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：内墙 2. 砌体材质：砌块墙砌体 3. 拆除高度：3.78m 4. 拆除砌体的截面尺寸：墙体厚200	m3	109.76		
7	011610001001	木门拆除	成品套装门	m2	42.84		
8	011610002002	金属门窗拆除	金属门窗拆除	m2	172.56		
9	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间墙面 2. 饰面材料种类：瓷砖 3. 结合层种类：水泥砂浆	m2	101.85		
10	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：外墙面 2. 饰面材料种类：文化砖 3. 结合层种类：水泥砂浆	m2	117		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011610001002	窗台板拆除	石材	m	102		
12	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 卫生间蹲台 2. 砌体材质: 砖墙砌体	m3	1.92		
13	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	11.08		
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 顶棚 2. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨矿棉板	m2	950		
15	011609001001	栏杆拆除	楼梯间不锈钢栏杆扶手	m	18		
16	011614002001	暖气管柜体拆除	1. 柜体尺寸: 长、宽、高: 1m×0.3m×0.8m	个	9		
17	011612002001	洗手池拆除	洗手池拆除	套	5		
18	011612002002	蹲式 大便器拆除	蹲式 大便器拆除	套	18		
19	011612002003	小便斗拆除	小便斗拆除	套	15		
20	011612002004	拖布池拆除	拖布池拆除	套	6		
21	011612002005	电热水器拆除	电热水器拆除	台	4		
22	011612002006	坐式 大便器拆除	坐式 大便器拆除	套	1		
23	011613001002	灯管拆除	灯管拆除	套	108		
24	011613001003	消毒灯拆除	消毒灯拆除	套	38		
25	011613001004	照明开关拆除	照明开关拆除	套	27		
26	011613001005	插座拆除	插座拆除	套	92		
27	030412001001	安全出口指示牌拆除	安全出口指示牌拆除	套	13		
28	030412001002	应急照明灯拆除	应急照明灯拆除	套	17		
29	030404017001	强电配电箱拆除	规格: 400X600X200	台	1		
30	030404017002	消防控制箱拆除	规格: 400X500X200	台	1		
31	011612001001	穿线管拆除	De20 PVC管	m	401		
32	011612001002	PPR管拆除	De50以内	m	496		
33	011612001003	PVC管拆除	De110以内	m	116		
34	011612002007	冲洗阀拆除	冲洗阀拆除	个	12		
35	011613001006	监控摄像头拆除	监控摄像头拆除	台	10		
36	011612002008	柱式散热器拆除	散热器高度600mm 单组片数15片以内	组	11		
37	011612002009	柱式散热器拆除	散热器高度600mm 单组片数35片以内	组	44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011612002010	消防烟感拆除	消防烟感拆除	个	12		
39	011612002011	球阀拆除	De50	个	33		
40	011605001003	室外台阶花岗岩拆除	1. 拆除的基层类型：室外台阶 2. 饰面材料种类：花岗岩 3. 结合层种类：水泥砂浆	m ²	36.44		
41	011605001004	室外坡道花岗岩拆除	1. 拆除的基层类型：室外坡道 2. 饰面材料种类：花岗岩 3. 结合层种类：水泥砂浆	m ²	28.91		
42	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：坡道混凝土垫层	m ³	8.67		
43	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土散水	m ³	7.01		
44	011607002001	屋面防水层拆除	屋面防水层拆除	m ²	588.23		
45	010103002001	垃圾弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 楼层运出垃圾：垂直运距15m以内 3. 垃圾外运、消纳、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	405.8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：拆除工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 建筑与装饰工程

标段名称： 白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026-06-20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53烧结砖 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.72		
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120 4. 砂浆强度等级:M10	m3	8.32		
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200 4. 砂浆强度等级:M10	m3	15.56		
4	010404001001	轻质墙板	1. 墙板材质、厚度:120mm厚水泥墙板	m2	105.03		
5	010801001001	成品套装木门安装 单扇门	0.9m×2.4m; 含所有五金件	樘	17		
6	010801006001	柜门锁安装	柜门锁安装	套	12		
7	010802001001	肯德基门	型材厚度2.8mm, 6+9A+6钢化玻璃	m2	37.72		
8	010802001002	铝合金玻璃门	定制黑框灰玻铝合金玻璃门	m2	5.53		
9	010802004001	钢质防火门	甲级防火门	m2	12.6		
10	010807001001	隔热断桥铝合金普通窗安装 平开	60系列	m2	129.72		
11	010808004001	成品门窗套-垭口	1. 材料品种、规格:木质	m2	1.89		
12	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格:15mm厚石英石	m2	7.48		
13	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布窗帘 2. 窗帘层数:一层	m2	240.88		
14	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:百叶柔纱帘 2. 窗帘层数:一层	m2	199.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	010810002001	窗帘盒	1、木龙骨,细木工板、石膏板基层 2、刮腻子二遍、乳胶漆二遍 3、高0.2m	m	80.37		
16	010810003001	窗帘轨	1.窗帘轨材质、规格:铝合金 2.轨的形式:一层	m	61.02		
17	010902001001	屋面卷材防水	1.找平层:20厚1:3水泥砂浆 2.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚聚乙烯涤纶防水卷材 3.防水层数:2层 4.保护层:玻纤网格布一层,抹2mm厚抗裂砂浆	m ²	588.23		
18	010902005002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:De110 PVC管	m	62.7		
19	010902005003	屋面排水落水斗	1.排水管品种、规格: PVC	个	8		
20	010902005004	屋面排水弯头落水口	1.排水管品种、规格: PVC	个	8		
21	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚聚乙烯涤纶防水卷材 2.防水层数:2遍 3.20厚1:3水泥砂浆保护层	m ²	9.3		
22	011101002001	细石混凝土采暖管保护层	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚C20细石混凝土	m ²	928.02		
23	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:20厚600×600花岗岩板	m ²	22.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 600×1200玻化砖 3. 勾缝材料种类: 美缝	m2	774.42		
25	011103003001	塑胶运动地板	1. 找平层: 4mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面层材料品种、规格: 3mm厚塑胶运动地板 3. 固定方式: 粘贴	m2	126.74		
26	011104002001	木饰面地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 木龙骨高 150mm 单层双向 2. 基层材料种类、规格: 细木工板基层 9mm 3. 面层材料品种、规格: 实木地板 12mm	m2	2.87		
27	011104002002	木饰面地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 木龙骨高 300mm 单层双向 2. 基层材料种类、规格: 细木工板基层 9mm 3. 面层材料品种、规格: 实木地板 12mm	m2	5.02		
28	011104002003	实木复合地板	1. 基层材料种类、规格: 20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 实木地板 12mm	m2	115		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011104002004	木饰面地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 木龙骨高 150mm 单层双向 2. 基层材料种类、规格: 细木工板基层 18mm 3. 面层材料品种、规格: 18mm厚ENF级生态颗粒板	m2	15.31		
30	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 石材	m	40.4		
31	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 基层材料种类、规格: 细木工板 基层 3. 面层材料品种、规格: 铝型材面层	m	306.53		
32	011106002001	石材楼梯	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 20厚楼梯花岗岩板	m2	27		
33	011109001001	防静电活动地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 轻钢龙骨 架空 2. 面层材料品种、规格: 铝合金防静电活动地板	m2	36.24		
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 新建砌块墙体 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 贴玻纤网格布一层, 抹20厚1:3水泥砂浆	m2	305.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011203003001	块料墙面	1. 基层类型:15厚1:3水泥砂浆打底 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:400×800内墙瓷砖 美缝	m2	104.7		
36	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌轻钢龙骨75×50 2. 隔离层材料种类、规格:玻璃棉毡 δ 75 3. 基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 双面 4. 面层材料品种、规格:纸面石膏板 9.5mm 双面	m2	188.81		
37	011205001002	墙、柱面装饰板	8mm厚碳晶木饰面	m2	186.68		
38	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm厚细木工阻燃板, 9mm厚纸面石膏板	m2	36.35		
39	011205001006	墙、柱面装饰板	50×50仿木纹铝方管	m2	13.88		
40	011205001007	墙、柱面装饰板	18mm厚定制洞洞板, 含配套隔板	m2	4.8		
41	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:瓷砖面 2. 面层材料品种、规格:5mm镜面玻璃	m2	27.33		
42	011205001009	墙、柱面装饰板	12mm厚木丝吸音板	m2	11.55		
43	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:15mm厚细木工板阻燃板双面	m2	31.62		
44	011207001002	造型隔断	100×50仿木纹铝型材隔断	m2	3.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011207001003	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型：木龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：木龙骨 3. 隔板材料品种、规格：15mm厚细木工板阻燃板双面	m2	25.68		
46	011207002001	轻质隔断	全玻璃隔断 钢化玻璃	m2	10.11		
47	011207002003	PU造型砖	成品PU九宫格正孔（白灰色）	m2	1.44		
48	011207002004	办公隔断	双玻内置百叶，80mm铝型材1.4mm厚	m2	29.81		
49	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格：2遍腻子，3遍乳胶漆	m2	82.31		
50	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：壁厚8mm铝方通，中距150	m2	141.6		
51	011302001003	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：8mm铝扣板	m2	25.92		
52	011302001004	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨圆弧型 2. 基层材料种类、规格：9mm纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格：2遍腻子，3遍乳胶漆	m2	20.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm厚欧松板，9mm纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:2遍腻子，3遍乳胶漆	m2	465.64		
54	011403001001	天棚乳胶漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆3遍	m2	327.94		
55	011403001002	内墙面乳胶漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	1686.54		
56	011403001003	天棚乳胶漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	94		
57	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 基层做法:涂墙固1遍，挂玻纤网格布一层，抹4mm厚抗裂砂浆 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子遍数:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍	m2	742.72		
58	011405001001	墙纸裱糊	无纺布混纺宣绒布，高清UV喷涂	m2	23.87		
59	011405001002	墙纸裱糊	无纺布	m2	65		
60	011501001001	柜体	18mm厚ENF级生态颗粒板	m2	190.69		
61	011501001002	柜门	定制18mm厚PET柜门	m2	89.18		
62	011501001003	包住造型书柜	包住造型书柜	m2	19.35		
63	011501003001	石材台面	20mm厚石英石台面	m2	20.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011501003002	定制吧台	订制烤漆吧台柜1.4米	m	1.4		
65	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:8mm铝合金仿木纹工字收边条	m	105.8		
66	011502001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:8mm铝合金仿木纹L形收边条	m	100.22		
67	011502001003	成品装饰线条	顶部装饰金属条	m	26.8		
68	011502001004	成品装饰线条	30mm宽装饰木线条	m	8.4		
69	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	304 拉丝不锈钢立柱 + 木质圆管扶手，配 10mm 钢化清玻；立柱壁厚 1.5mm，扶手 Φ51×1.2mm，不锈钢玻璃夹具固定；玻璃裁割倒角、打密封胶，整体高度 1100mm	m	18.7		
70	01B001	集成灶	暂估综合单价	项	1		
71	01B002	洗菜池	暂估综合单价	套	1		
72	01B003	卡座	暂估综合单价	m	4.5		
73	01B004	前置过滤器	暂估综合单价	套	1		
74	01B005	安吉尔洁水机	暂估综合单价	项	1		
75	01B006	硬包	暂估综合单价	m2	8.04		
76	01B007	亚克力金属包边发光字，吊挂安装	暂估综合单价	m2	6.24		
77	01B008	磁吸白板墙	暂估综合单价	m2	3.6		
78	01B009	拱形造型	暂估综合单价	项	1		
79	01B010	环形弧形卡座基层 + 软包	暂估综合单价	m	6.9		
80	01B011	定制景观花池	暂估综合单价	项	1		
81	01B012	成品仿真景观	暂估综合单价	项	1		
82	01B013	围柱书桌	暂估综合单价	m	3.8		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	集成灶		项		9500						
2	洗菜池		套		1100						
3	前置过滤器		套		660						
4	安吉尔净水机		项		3500						
5	硬包		m2		330						
6	磁吸白板墙		m2		430						
7	拱形造型		项		2400						
8	卡座		m		1500						
9	环形弧形卡座基层 + 软包		m		1680						
10	围柱书桌		m		1800						
11	发光字		m2		800						
12	成品仿真景观		项		4400						
13	定制景观花池		项		2800						
14	单扇套装平开实木门		樘		1200						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 暖卫工程

标段名称： 白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026-06-20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 材质:内涂塑钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	4.67		
2	031001007002	复合管	1. 材质:内涂塑钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	2		
3	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR给水管(S5级) 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	5.34		
4	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR给水管(S5级) 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	14.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR给水管（S5级） 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	20		
6	031001008004	塑料管	1. 材质:PPR给水管（S5级） 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	35.89		
7	031001008005	塑料管	1. 材质:PPR给水管（S3.2级） 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	11.6		
8	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN40	个	1		
9	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN32	个	1		
10	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:黄铜 3. 规格:DN20	个	1		
11	031002001004	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 类型:剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格: 管径40mm 以内	m	36.3		
13	031301002001	开孔打洞	1. 类型:混凝土楼板 钻孔 2. 规格: 直径63mm 以内	个	2		
14	031301002002	开孔打洞	1. 类型:混凝土墙体 钻孔 2. 规格: 钻孔直径6 3mm以内	个	6		
15	031301004001	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN50	套	3		
16	031301004002	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN40	套	5		
17	031301004003	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN32	套	16		
18	031301004004	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN25	套	18		
19	031301004005	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN20	套	42		
		排水					
20	031001008006	塑料管	1. 材质、规格:UPVC De110 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、 洗设计要求:灌水试 验、通球试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	26.04		
21	031001008007	塑料管	1. 材质、规格:UPVC De75 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、 洗设计要求:灌水试 验、通球试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	10.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031001008008	塑料管	1. 材质、规格:UPVC De50 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	25.75		
23	031003004001	洗涤盆	1. 类型:洗涤池 2. 详见图集: 99S304/15	组	4		
24	031003006001	大便器	1. 类型:自闭式冲洗阀蹲式大便器 2. 详见图集: 99S304/84	组	4		
25	031003007001	小便器	1. 类型:壁挂式小便器 感应开关埋入式 2. 材质:陶瓷	组	2		
26	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:洗头床水龙头 2. 规格: DN20	组	1		
27	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 通气帽 2. 规格: De110	个	1		
28	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 阻火圈 2. 规格: De110	个	2		
29	031003014003	给、排水附件	1. 名称: 伸缩节 2. 规格: De110	个	2		
30	031003014004	给、排水附件	1. 名称: 伸缩节 2. 规格: De50	个	2		
31	031003014005	给、排水附件	1. 类型:小厨宝 2. 规格: V=6L N=1.5KW	个	3		
32	031003014006	给、排水附件	1. 类型:拖布池 2. 详见图集: 99S304/16	个	1		
33	031005013001	热水器、开水炉	1. 类型:热水器 2. 规格: V=60L N=2.2KW	台	1		
34	031005013002	热水器、开水炉	1. 类型:开水机 2. 规格: V=20L N=3KW	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 类型:剔堵槽、沟 混凝土结构 2. 规格: 宽×深(mm) 150×200	m	39.3		
36	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 类型:剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格: 管径110mm 以内	m	13		
37	031301002003	开孔打洞	1. 类型:混凝土楼板 钻孔 2. 规格: 直径108mm 以内	个	2		
38	031301002004	开孔打洞	1. 类型:混凝土楼板 钻孔 2. 规格: 直径63mm 以内	个	1		
39	031301004006	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: De110	套	1		
40	031301004007	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: De50	套	1		
		采暖					
41	031001002001	镀锌钢管	1. 材质、规格:热镀锌钢管DN65 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:采暖	m	38.68		
42	031001002002	镀锌钢管	1. 材质、规格:热镀锌钢管DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:采暖	m	59.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031001002003	镀锌钢管	1. 材质、规格:热镀锌钢管DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:采暖	m	122.04		
44	031002001005	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	6		
45	031002001006	金属阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
46	031002001007	金属阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	34		
47	031002001008	金属阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	34		
48	031002009001	法兰	1. 类型:碳钢平焊法兰 2. 规格:DN65	副	8		
49	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质:PE-RT管 2. 管道规格:De20*2.0 3. 反射铝膜要求:铝箔 4. 保温层材质、厚度:保温层(挤塑板):厚度30mm容重不小于30kg/m ³ , 边界保温带 : 324mm 5. 钢丝网设计要求:防拉裂钢丝网(网孔:10cm*10cm, 丝径:2mm) 6. 备注: 一层	m ²	458.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	031004006002	地板辐射采暖	1. 管道材质:PE-RT管 2. 管道规格:De20*2.0 3. 反射铝膜要求:铝箔 4. 保温层材质、厚度:保温层(挤塑板):厚度20mm容重不小于30kg/m , 边界保温带 : 232m 5. 钢丝网设计要求:防拉裂钢丝网(网孔:10cm*10cm, 丝径:2mm) 6. 备注: 二层	m2	469.52		
51	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:分集水器(不带箱) 2. 型号:FJSQ 3. 规格:7回路	组	1		
52	031004007002	热媒集配装置	1. 类型:分集水器(不带箱) 2. 型号:FJSQ 3. 规格:6回路	组	5		
53	031004007003	热媒集配装置	1. 类型:分集水器(不带箱) 2. 型号:FJSQ 3. 规格:5回路	组	4		
54	031004007004	热媒集配装置	1. 类型:分集水器(不带箱) 2. 型号:FJSQ 3. 规格:4回路	组	5		
55	031004007005	热媒集配装置	1. 类型:分集水器(不带箱) 2. 型号:FJSQ 3. 规格:3回路	组	3		
56	031008001001	采暖工程系统调试	1. 类型:采暖工程系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 暖卫工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称: 电气工程

标段名称：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：2026-06-20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 ZAP 2. 容量:Pn=66kW 3. 规格:600x1000x200 4. 安装方式:明装, 距地1.5m	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 AL1 2. 容量:Pn=36kW 3. 规格:600x1000x200 4. 安装方式:明装, 距地1.5m	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 AL1 2. 容量:Pn=30kW 3. 规格:600x1000x200 4. 安装方式:明装, 距地1.5m	台	1		
4	030405015001	排气扇-卫生间	排气扇	台	2		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x16 3. 敷设方式:穿管道、 桥架敷设	m	22.18		
6	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x6 3. 敷设方式:穿管道、 桥架敷设	m	66.39		
7	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-5x16	个	2		
8	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-5x6	个	6		
9	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:暗配	m	10.66		
10	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:明配	m	8.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:明配	m	799.86		
12	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	297.5		
13	030412003001	桥架	1. 名称:钢制槽式电缆桥架 2. 规格:100*100	m	61.76		
14	030412004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ4mm2	m	695.79		
15	030412004002	配线	1. 名称:管内穿照明线 2. 型号:WDZB-BYJ4mm2	m	1343.82		
16	030412004003	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ2.5mm2	m	249.94		
17	030412004004	配线	1. 名称:管内穿照明线 2. 型号:WDZB-BYJ2.5mm2	m	1886.94		
18	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料	个	155		
19	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	20		
20	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300*600	套	10		
21	030413002001	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 包含开孔	套	186		
22	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:2000*200mm	套	7		
23	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:2000*150mm	套	3		
24	030413002004	装饰灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:2500*100mm	套	6		
25	030413002005	装饰灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:1200*100mm	套	6		
26	030413002006	柜体灯条	10×10mm厚柜体灯条, 300K光源	m	197.52		
27	030413002007	硅胶灯带	15mmLED硅胶灯带	m	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030413002008	地台灯带	20mm可弯曲铝型材灯带	m	18.33		
29	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单控双联开关	套	3		
30	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 单控单联开关	套	15		
31	030413014001	插座	1. 名称: 单控三联开关	套	8		
32	030413014002	插座	1. 名称: 单相二、三孔插座(带防溅盒)	套	2		
33	030413014003	插座	1. 名称: 单相二、三孔插座	套	126		
34	030413014004	插座	1. 名称: 地面二、三孔插座	套	4		
35	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 类型: 砖墙开槽 2. 规格: 管径≤20mm	m	297.5		
36	080707009001	支架、吊架	1. 名称: 电缆桥架支撑架 制作、安装	t	0.038		
37	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称: 墙面一般抹灰	m2	8.93		
		弱电					
38	030412001005	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC25 3. 配置形式: 明配	m	24.48		
39	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 明配	m	164.32		
40	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 暗配	m	21.3		
41	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC25 3. 配置形式: 暗配	m	5.4		
42	030412003002	桥架	1. 名称: 钢制槽式电缆桥架 2. 规格: 100*100	m	63.09		
43	030412004005	配线	1. 名称: 双绞线缆 2. 型号: CAT6 3. 配线线制: 桥架敷设	m	792.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030412004006	配线	1. 名称:双绞线缆 2. 型号:CAT6 3. 配线线制:穿管敷设	m	309.54		
45	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*1.5 3. 配线线制:线槽配线	m	337.78		
46	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*1.5 3. 配线线制:穿管配线	m	78.42		
47	030412006003	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	16		
48	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 单口网络插座	个	16		
49	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 类型:砖墙开槽 2. 规格: 管径≤32mm	m	5.4		
50	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 类型:砖墙开槽 2. 规格: 管径≤20mm	m	21.3		
51	080707009002	支架、吊架	1. 名称:电缆桥架支撑架 制作、安装	t	0.039		
52	011201001002	墙面一般抹灰	1. 名称:墙面一般抹灰	m2	0.8		
		弱电设备清单					
53	030413002009	装饰灯	1. 名称:应急照明	套	15		
54	030413002010	装饰灯	1. 名称:安全出口指示牌	套	22		
55	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:600*600*1800机柜	台	1		
56	030501010001	路由器	1. 名称:企业管理路由器	台	1		
57	030501015001	交换机	1. 名称:24口poe交换机	台	1		
58	030501015002	交换机	1. 名称:8+2POE交换机	台	1		
59	030501021001	无线设备	1. 名称:tp1500千兆AP无线	台	8		
60	030502003001	双绞线缆	1. 名称:6类网线	m	1830		
61	030505016001	显示设备	1. 名称:22寸显示器	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030506015001	录像设备	1. 名称:海康威视录像机32路2盘位	台	1		
63	031102030001	监控设备	1. 名称:宇视半球摄像头	套	20		
64	03B001	8t硬盘	1. 名称:8t硬盘	块	1		
		无线设备					
		便民服务大厅无线设备					
65	030501021002	无线设备	1. 名称:头戴麦克风 2. 规格:1拖2无线头戴麦克风	台	1		
66	030505004001	功率放大器	1. 名称:功放 2. 型号: SX-L2.4 3. 规格:额定功率:260W输出方式:70V, 100V, 4-16Ω, CH1-CH5	台	1		
67	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 名称:大屏音响 2. 型号: XS-630 3. 规格:功率/大功率:10W/20W/30W; 输入电压:70V-110V; 扬声器:6.5"+高音	台	4		
		舞蹈室无线设备					
68	030501021003	无线设备	1. 名称:手持麦克风 2. 规格:低功耗频率范围:620-850MHz; 发射功率:10mW; 振荡模式:锁相环频率合成(PLL); 频率稳定度:≤±0.005%; 调制方式:FM; 大频偏:±50KHz 频率选择:接收机选择, 红外对频确定; 发射器工作频率拾音器类型:动圈式, 手持, 一拖二; 工作电源:2节5号电池; 工作电流:≤100mA工作温度:-10℃~+40℃	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030505004002	功率放大器	1. 名称: 功放 2. 型号: HB7200 3. 规格: 功率/POWER (8欧): 2*150W ; 输入阻抗/INPUT IMPEDANCE: 20KOH M ; 总谐波失真/THD : 0.05% ; 频率响应/FREQUENCY RESPONSE: 20 HZ-20KHZ ; 信噪比/SNR: 82DB ; 消耗功率/POWER CONSUMPTION: 350 W ; 输入灵敏度/INPUT SENSITIVITY: 0.25V ; 冷却/COOL DOWN : 风扇 ; 保护/PROTECTION : 短路, 直流	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:大屏音响 2.型号:HY-206 3.规格:频率响应Frequency response：60Hz-18KHz；低音单元配置Lf/Hf driver: LF:6.5”，HF:1”；阻抗Nominal Impedance: 8Ω；灵敏度System Sensitivity: 88dB；功率Power rating: 70W；大声压Maximum: 119dB	台	4		
		窗口单红色LED屏					
71	030505017004	显示设备	1.名称:P4.75单红LED条屏 2.规格:屏体尺寸:每块640mm*160mm做3块，配置:强力Q10模组+铂强电源+铝材框体+全套线材辅材等	m2	0.31		
		其他					
72	030904018001	机柜	1.名称: 机柜 2.规格: 600*600*1200	台	1		
73	03B002	时序器	1.名称: 时序器 2.规格: 8口10A	台	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 电气工程

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 暂列金

标段名称： 白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026-06-20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	137614.68			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		137614.68			-

暂列金额明细表

标段：白塔街道恒通社区党群服务中心改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			137614.68			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	137614.68			
合 计		-	-	137614.68			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

