

工程名称：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及
立管改造项目

标段名称：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及
立管改造项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	拆除部分					
1	031001002001	拆除管道	1. 名称：预制直埋保温管的拆除 2. 规格：DN80 3. 部位：地沟内	m	1020.6		
2	031001002002	拆除管道	1. 名称：预制直埋保温管的拆除 2. 规格：DN65 3. 部位：地沟内	m	793.8		
3	031001002003	拆除管道	1. 名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2. 规格：DN65 3. 部位：竖井内	m	1425.6		
4	031001002004	拆除管道	1. 名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2. 规格：DN50 3. 部位：竖井内	m	3256.8		
5	031001002005	拆除管道	1. 名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2. 规格：DN40 3. 部位：竖井内	m	2484		
6	031001002006	拆除管道	1. 名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2. 规格：DN32 3. 部位：竖井内	m	4672.8		
7	031001002007	拆除管道	1. 名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2. 规格：DN20 3. 部位：竖井内	m	892.8		
8	031002001001	保护性拆除阀门	1. 名称：保护性拆除阀门 2. 规格：DN100以内 3. 部位：地沟内	个	432		
	2	新建部分					
9	031001004001	预制直埋保温管	1. 名称：预制直埋保温管DN80 2. 安装方式：焊接连接 3. 安装部位：地沟	m	1020.6		
10	031001004002	预制直埋保温管	1. 名称：预制直埋保温管DN65 2. 安装方式：焊接连接 3. 安装部位：地沟	m	793.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	03B001	预制直埋保温管接头的保温	1. 规格：DN80 2. 部位：地沟内	个	162		
12	03B002	预制直埋保温管接头的保温	1. 规格：DN65 2. 部位：地沟内	个	126		
13	031001002008	镀锌钢管	1. 名称：热镀锌焊接钢管 2. 规格：DN65 3. 安装方式：焊接连接 4. 安装部位：竖井内	m	1425.6		
14	031001002009	镀锌钢管	1. 名称：热镀锌焊接钢管 2. 规格：DN50 3. 安装方式：焊接连接 4. 安装部位：竖井内	m	3256.8		
15	031001002010	镀锌钢管	1. 名称：热镀锌焊接钢管 2. 规格：DN40 3. 安装方式：焊接连接 4. 安装部位：竖井内	m	2484		
16	031001002011	镀锌钢管	1. 名称：热镀锌焊接钢管 2. 规格：DN32 3. 安装方式：焊接连接 4. 安装部位：竖井内	m	4672.8		
17	031001002012	镀锌钢管	1. 名称：热镀锌焊接钢管 2. 规格：DN20 3. 安装方式：焊接连接 4. 安装部位：竖井内	m	892.8		
18	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温带管壳 2. 绝热厚度：40mm 3. 管径：DN65 4. 安装部位：竖井内	m3	21.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温带管壳 2. 绝热厚度:40mm 3. 管径: DN50以下 4. 安装部位: 竖井内	m3	98.12		
20	031002001002	金属阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN20 3. 安装方式: 螺纹连接 4. 安装部位: 竖井内	个	576		
21	031002001003	金属阀门	1. 名称: 控制阀 2. 规格: DN20 3. 安装方式: 螺纹连接 4. 安装部位: 竖井内	个	576		
22	031002001004	金属阀门	1. 铜制球阀DN65 2. 公称压力:1.6MPa 3. 安装方式: 螺纹连接 4. 安装部位: 竖井内	个	324		
23	031002001005	金属阀门	1. 铜制球阀DN50 2. 公称压力:1.6MPa 3. 安装方式: 螺纹连接 4. 安装部位: 竖井内	个	252		
24	031002001006	金属阀门	1. 铜制球阀DN32 2. 型号:Q11F-16C 3. 安装方式: 螺纹连接 4. 安装部位: 竖井内	个	3272		
25	031002001007	金属阀门	1. 过滤器DN32 2. 公称压力:1.6MPa 3. 安装方式: 螺纹连接 4. 安装部位: 竖井内	个	1636		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031002001008	金属阀门	1. 闸阀DN80（利旧） 2. 安装方式：法兰连接 3. 部位：地沟内	个	162		
27	031002001009	金属阀门	1. 过滤器DN80（利旧） 2. 安装方式：法兰连接 3. 部位：地沟内	个	81		
28	031002009001	法兰	1. 名称：法兰 2. 规格：DN80 3. 安装部位：地沟内	副	243		
29	031002001010	金属阀门	1. 闸阀DN65（利旧） 2. 安装方式：法兰连接 3. 部位：地沟内	个	126		
30	031002001011	金属阀门	1. 过滤器DN65（利旧） 2. 安装方式：法兰连接 3. 部位：地沟内	个	63		
31	031002009002	法兰	1. 名称：法兰 2. 规格：DN65 3. 安装部位：地沟内	副	189		
32	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：热镀锌管卡L型支架 2. 规格型号：L25*3，L=0.2m	kg	2193.41		
33	031301002001	开孔打洞	1. 名称：开洞口 2. 规格：管径DN50 3. 部位：楼梯休息平台 板厚120，孔径大于穿过平台管管径一号	个	168		
34	031301002002	开孔打洞	1. 名称：开洞口 2. 规格：管径DN40 3. 部位：楼梯休息平台 板厚120，孔径大于穿过平台管管径一号	个	336		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1. 脚手架结合现场情况自行考虑		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 采暖改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	拆除部分					
1	031001008001	拆除管道	1. 名称：塑料管的拆除 2. 规格：De63 3. 部位：地沟内	m	420		
2	031001008002	拆除管道	1. 名称：塑料管的拆除 2. 规格：De50 3. 部位：地沟内	m	216		
3	031001008003	拆除管道	1. 名称：塑料管的拆除 2. 规格：De50 3. 部位：竖井内	m	1029		
4	031001008004	拆除管道	1. 名称：塑料管的拆除 2. 规格：De40 3. 部位：竖井内	m	1345.2		
5	031001008005	拆除管道	1. 名称：塑料管的拆除 2. 规格：De32 3. 部位：竖井内	m	852		
6	031001008006	拆除管道	1. 名称：塑料管的拆除 2. 规格：De25 3. 部位：竖井内	m	1227.2		
7	031002001012	保护性拆除阀门	1. 名称：保护性拆除阀门 2. 规格：De50 3. 部位：地沟内	个	36		
8	031002001013	保护性拆除阀门	1. 名称：保护性拆除阀门 2. 规格：De63 3. 部位：地沟内	个	70		
	2	新建部分					
9	031001008007	塑料管	1. 名称：给水塑料管 2. 材质、规格：PP-R管De63，压力等级为S5(1.25MPa) 3. 安装方式：热熔连接 4. 部位：地沟内	m	420		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008008	塑料管	1. 名称：给水塑料管 2. 材质、规格：PP-R管De50，压力等级为S5(1.25MPa) 3. 安装方式：热熔连接 4. 部位：地沟内	m	216		
11	031001008009	塑料管	1. 名称：给水塑料管 2. 材质、规格：PP-R管De50，压力等级为S5(1.25MPa) 3. 安装方式：热熔连接 4. 部位：竖井内	m	1029		
12	031001008010	塑料管	1. 名称：给水塑料管 2. 材质、规格：PP-R管De40，压力等级为S5(1.25MPa) 3. 安装方式：热熔连接 4. 部位：竖井内	m	1345.2		
13	031001008011	塑料管	1. 名称：给水塑料管 2. 材质、规格：PP-R管De32，压力等级为S5(1.25MPa) 3. 安装方式：热熔连接 4. 部位：竖井内	m	852		
14	031001008012	塑料管	1. 名称：给水塑料管 2. 材质、规格：PP-R管De32，压力等级为S5(1.25MPa) 3. 安装方式：热熔连接 4. 部位：地沟内	m	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031001008013	塑料管	1. 名称：给水塑料管 De25 2. 材质、规格：PP-R管De25，压力等级为S5(1.25MPa) 3. 安装方式：热熔连接 4. 部位：竖井内	m	1227.2		
16	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称：热镀锌管卡L型支架 2. 规格型号：L25*3，L=0.2m	kg	955.14		
17	031002003001	塑料阀门	1. 类型：热熔闸阀 2. 规格、压力等级：De50 3. 连接形式：热熔连接 4. 部位：竖井内	个	140		
18	031002003002	塑料阀门	1. 类型：热熔闸阀 2. 规格、压力等级：De40 3. 连接形式：热熔连接 4. 部位：竖井内	个	72		
19	031002003003	塑料阀门	1. 类型：热熔铜球阀 2. 型号：Q11F-16C 3. 规格、压力等级：De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 部位：竖井内	个	1264		
20	031002003004	塑料阀门	1. 类型：闸阀（利旧） 2. 规格、压力等级：De50 3. 连接形式：热熔连接 4. 部位：地沟内	个	36		
21	031002003005	塑料阀门	1. 类型：闸阀（利旧） 2. 规格、压力等级：De63 3. 连接形式：热熔连接 4. 部位：地沟内	个	70		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 给水改造工程

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除及恢复硬化

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区
地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	拆除部分					
1	041001007001	拆除砖砌体	1、拆除120砖墙	m3	37.44		
2	041001001001	拆除路面	1、拆除60厚工字砖（保护性拆除） 2、40厚干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚混凝土垫层	m2	888		
3	010802004001	拆除钢制管道井门	1、拆除既有钢制管道井门	m2	1052.86		
	2	恢复部分					
4	040204001001	人行道块料铺设	1、60厚工字砖（利旧） 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20垫层	m2	888		
5	010401008001	零星砌砖	1、120砖墙采用M10水泥砂浆砌筑MU10机制砖 2、墙体两侧抹16厚1:2水泥砂浆	m3	37.44		
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体两侧抹16厚1:2水泥砂浆 2、外侧墙体刮腻子两遍	m2	632		
7	010802004002	钢质防火门	1. 安装丙级防火门，密封胶封缝（环保型密封胶）	m2	1052.86		
	3	垃圾外运					
8	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运，投标人自行踏勘现场运距自行考虑，结算时不予考虑。	m3	133.73		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除及恢复硬化

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：拆除及恢复硬化

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除及恢复硬化

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：拆除及恢复硬化

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除及恢复硬化

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：拆除及恢复硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：拆除及恢复硬化

标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。