

工程名称： 乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

标段名称： 乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

一、工程概况

1、工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

二、编制依据：

1、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》

2、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》

3、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》

4、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024

5、设计图纸、拟定的招标文件

三、有关材料、设备、参数和费用的说明：

1、税金执行内建标[2019]113号。

2、规费执行内建标函[2019]468号文件。

3、人工费调整执行内建标【2021】148号文件

4、安全生产计提费用执行内建标[2025]98号文件。

5、材料价格执行2026年乌拉特后期巴音镇一季度建设工程材料市场价格信息表及周边旗县信息价。

6、如发生建筑工人实名制费、企业自有工人培训管理费、检验试验费的费用使用暂列金。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）	
1.1.1	乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程汇总表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

标段：乌拉特后旗教育领域体育设施
功能提升工程（一完小体育场地改造
提升）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升） 标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升） 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		硅PU铺装改造					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土面层8mm	m2	1945.26		
2	041001001004	拆除路面	1. 材质:草坪	m2	483.43		
3	041001002001	拆除人行道	1. 材质:工字砖	m2	211.59		
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 修补范围:暂按10%考虑,具体修补范围据实结算	m2	264.03		
5	040203004003	粘层	1. 材料品种:1mm厚专用粘接胶	m2	2040.22		
6	040203009001	弹性面层	1. 基层处理:基层打磨 2. 材料品种:1mm面漆 2遍3mm厚PU超强层 5mm厚ETPU弹性卷材 3. 其它:标线在单价中综合考虑,根据规范要求划标线	m2	2040.22		
7	040203009005	弹性面层	1. 材料品种:10mm厚合成材料吸震垫	m2	600.05		
8	040203009006	弹性面层	1. 材料品种:草坪(草高:5.0cm密度:10500簇磅重:10000D)TPE环保颗粒,5公斤/m2 石英砂(40~60目)25-30公斤/m2 环保胶水 2. 其他:环保填充材料、标线已综合考虑,根据规范要求划标线 3. 其它参数:详见设计图纸	m2	600.05		
9	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:工程废料 2. 建筑垃圾处置:装载机装工程废料、自卸汽车外运 运距暂按20km	m3	211.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）	标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）
---------------------------------------	-------------------------------------

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		操场					
10	041001001002	拆除路面	1. 材质: 草坪	m2	3788.99		
11	040203009002	弹性面层	1. 材料品种: 10mm厚合成材料吸震垫	m2	3788.99		
12	040203004002	粘层	1. 材料品种: 1mm厚专用粘接胶	m2	3788.99		
13	040203009003	弹性面层	1. 材料品种: 草坪(草高: 5.0cm 密度: 10500簇/㎡ 重量: 10000D) TPE环保颗粒, 5公斤/㎡ 石英砂(40~60目) 25-30公斤/㎡ 环保胶水 2. 其他: 环保填充材料、标线已综合考虑, 根据规范要求划标线 3. 其它参数: 详见设计图纸	m2	3788.99		
14	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 工程废料 2. 建筑垃圾处置: 装载机装工程废料、自卸汽车外运 运距暂按20km	m3	189.45		
		跑道					
15	041001001003	拆除路面	1. 材质: 塑胶	m2	5724.87		
16	041001001005	拆除路面	1. 材质: 拆除原有破损垫层 2. 厚度: 8cm	m2	1144.97		
17	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15cm 3. 修补范围: 暂按20%考虑, 具体修补范围据实结算	m2	1144.97		
18	040203004001	粘层	1. 材料品种: 1mm厚专用粘接胶	m2	5724.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）	标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）
---------------------------------------	-------------------------------------

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040203009004	弹性面层	1. 材料品种:塑胶面层 2. 厚度:12mm厚 3. 其它:标线在单价中综合考虑, 根据规范要求划标线 4. 其它参数:详见设计图纸 5. 透气性塑胶材料说明:2. 5mm厚喷颗粒面层 1. 5mm厚高强度聚氨酯材料 8mm厚预制聚氨酯弹性卷材(不得含有颗粒)	m2	5724. 87		
20	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:工程废料 2. 建筑垃圾处置:装载机装工程废料、自卸汽车外运 运距暂按20km	m3	57. 25		
		排水沟					
21	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C15	m3	23. 52		
22	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 2. 模板类型:复合模板	m2	58. 62		
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:30mm厚现拌水泥砂浆 1:3(水泥32. 5)	m2	259. 47		
24	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	21. 18		
25	010505002001	基础模板	1. 模板类型:复合模板 2. 支撑类型:木支撑	m2	70. 35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）	标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）
---------------------------------------	-------------------------------------

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	57.19		
27	010505005001	墙面模板	1. 模板类型: 复合模板 2. 支撑类型: 钢支撑	m2	953.53		
28	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法: 20mm 厚现拌防水水泥砂浆 1:2.5 (水泥32.5) 2. 部位: 排水沟内侧	m2	234.22		
29	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称: C20混凝土 预制板100mm 2. 规格: 500×1000	块	354		
30	040203009007	弹性面层	1. 材料品种: 塑胶面层 2. 厚度: 12mm厚 3. 其它: 标线在单价中综合考虑, 根据规范要求划标线 4. 其它参数: 详见设计图纸 5. 透气性塑胶材料说明: 2.5mm厚喷颗粒面层 1. 5mm厚高强度聚氨酯材料 8mm厚预制聚氨酯弹性卷材 (不得含有颗粒)	m2	176.55		
		网围栏					
31	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格: 专用菱形镀锌铁丝网 网孔为45 (铁丝网外层绿色塑料表层1.5mm厚) 40扁钢 Φ6螺丝固定于网柱上 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 围网柱 5厚DN80钢管	m2	475.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）	标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）
---------------------------------------	-------------------------------------

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010804004001	防护铁丝门	1. 材料品种、规格：专用菱形镀锌铁丝网网孔为45（铁丝网外层绿色塑料表层1.5mm厚）40扁钢Φ6螺丝固定于网柱上 2. 门框、扇材质：门框柱5厚DN50钢管	m2	6.1		
		运动器材					
33	020110030001	其他配件	1. 构件名称：乒乓球桌 2. 产品规格尺寸：2740*1525*760mm	个	5		
34	020110030002	其他配件	1. 构件名称：篮球架 2. 产品规格尺寸：篮筐高度3.05m	个	2		
35	020110030003	其他配件	1. 构件名称：排球网架 2. 产品规格尺寸：不低于2.43米，（网架带网面，可调节）	组	1		
36	020110030004	其他配件	1. 构件名称：羽毛球网架 2. 产品规格尺寸：不低于1.55米（网架带网面）	组	3		
37	020110030005	其他配件	1. 构件名称：三向篮球架 2. 产品规格尺寸：篮筐高度3.05m	个	1		
38	020110030006	其他配件	1. 构件名称：操场足球门 2. 产品规格尺寸：内宽7.32m 内高2.44m	个	2		
39	020110030007	其他配件	1. 构件名称：四人制足球场足球门 2. 产品规格尺寸：内宽1.2m 内高0.8m	个	2		
40	020110030008	其他配件	1. 构件名称：高低杠 2. 产品规格尺寸：4.5m长	个	1		
41	020110030009	其他配件	1. 构件名称：双杠 2. 产品规格尺寸：3m长	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）	标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）
---------------------------------------	-------------------------------------

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	乒乓球桌	2740*1525*760mm	个		3500						
2	篮球架	篮筐高度3.05m	个		8000						
3	排球网架	不低于2.43米，（网架带网面，可调节）	个		800						
4	羽毛球网架	不低于1.55米（网架带网面）	个		800						
5	三向篮球架	篮筐高度3.05m	个		10000						
6	操场足球门+球网	足球门（7.32mX2mX2.44）主管：89mm	个		4500						
7	四人制足球场足球门+球网	内宽1.2m 内高0.8m	个		3200						
8	高低杠	4.5m长	个		2000						
9	双杠	3m长	个		2000						
10	云梯	2.7m高	个		2000						
11	单杠	2.7m高	个		2000						
12	防撞软包	产品规格尺寸:20mx2mx0.2m	m2		210						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）	标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）
---------------------------------------	-------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施
功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	218563.67			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		218563.67			-

暂列金额明细表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			218563.67			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	218563.67			
合 计		-	-	218563.67			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

标段：乌拉特后旗教育领域体育设施
功能提升工程（一完小体育场地改造
提升）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

标段：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	运动器材拆除							
1	拆除篮球架	个	8					
2	拆除单双杠	组	3					
3	拆除乒乓球桌	个	3					
4	拆除网球架	副	4					
运动器材拆除小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗教育领域体育设施功能提升工程（一完小体育场地改造提升）

第 1 页 共 1 页

[illegible]