

工程项目清单汇总表

工程名称：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目	
1.1.1	建筑与装饰工程	
1.1.2	电气设备安装工程	
1.1.3	消防排水工程	
1.1.4	制冷设备工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：综合各类土 2. 弃、取土运距：投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	420		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：杂填土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 开挖方式：人机综合考虑 4. 现场倒运自行考虑 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	259.2		
3	010102007001	回填方	1. 土质要求：素土回填 2. 密实度要求：回填土应分层铺土夯实 3. 回填运距及方式：投标单位根据现场情况自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	222.92		
4	010103002001	余方弃置	1. 挖土方全部外运 2. 弃土运距：施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 符合环保、市容关于渣土处理相关要求 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	36.28		
		钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：基础垫层 2. 厚度：10cm 3. 材料品种、强度要求、配比：砼C15	m3	7.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层 2. 复合模板	m2	14		
7	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.83		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁 2. 复合模板钢支撑	m2	74		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	27.1		
10	010505002002	基础模板	1. 独立基础 2. 复合模板木支撑	m2	62.28		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.6		
12	010505004001	柱面模板	1. 柱面模板 2. 复合模板钢支撑	m2	49.3		
13	010502024001	C35微膨胀细石混凝土二次浇灌	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C35	m3	1.34		
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.13		
15	010505011001	构造柱模板	1. 柱面模板 2. 复合模板钢支撑	m2	11.14		
16	010502022001	压顶	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.85		
17	010505012001	压顶	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m2	14.82		
18	010506001004	独立基础钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 直筋 2. 钢筋种类规格: 直径12mm 3. 包括: 运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.758		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010506001005	基础梁	1. 钢筋种类：HRB400 直筋 2. 钢筋种类规格：直径14mm 3. 包括：运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.526		
20	010506001007	基础梁	1. 钢筋种类：HRB300 箍筋 2. 钢筋种类规格：直径8mm 3. 包括：运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.256		
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 直筋 2. 钢筋种类规格：直径14mm 3. 包括：运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.131		
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 直筋 2. 钢筋种类规格：直径16mm 3. 包括：运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.375		
23	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 直筋 2. 钢筋种类规格：直径16mm 3. 包括：运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.311		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类：HRB300 箍筋 2. 钢筋种类规格：直径8mm 3. 包括：运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	1.204		
25	010506010008	现浇混凝土构造柱	1. 钢筋种类：HRB300 直筋 2. 钢筋种类规格：直径12mm 3. 包括：运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.14		
26	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类：HRB300 箍筋 2. 钢筋种类规格：直径6mm 3. 包括：运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.017		
27	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类：HPB300 砌体拉结直筋 2. 钢筋种类规格：直径6mm 3. 包括：运输、制作、安装 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.071		
		砌筑工程					
28	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石多孔砖MU10 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240 4. 砂浆强度等级：M7.5	m3	15.78		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 卷帘门: JLM1827 2. 门框、扇材质: 成品冷库门 3. 五金配件: 配套门锁, 包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 满足甲方使用要求, 符合国家验收标准 5. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定 6. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	4.86		
30	010804007001	特种门	1. 手动推拉冷库门: LMST-1827-Y, LMST-1827-Z 2. 门框、扇材质: 成品冷库门 3. 五金配件: 配套门锁, 包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 满足甲方使用要求, 符合国家验收标准 5. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定 6. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	19.44		
31	010802003001	防盗门	1. 保温防盗门: M1827 2. 门框、扇材质: 保温防盗门 3. 五金配件: 配套门锁, 包括但不限于门磁开关、闭门器和顺位器等五金件 4. 满足甲方使用要求, 符合国家验收标准 5. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定 6. 其他详见设计图纸及相关规范要求	m2	9.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 普通窗（含附框） 2. 框、扇材质:断桥铝合金三玻中空玻璃窗 3. 含把手、合页、全部优质五金配件及连接件、优质毛条等 4. 满足甲方使用要求，符合国家验收标准 5. 颜色、纹路、样式由甲方现场确定 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.78		
		装饰装修					
33	011101002002	细石混凝土楼地面	地面1:保温地面(所有地面) 1. 100厚C20细石混凝土(内配双向46@200钢丝网片) 2、0.4厚塑料膜浮铺 3、120厚聚氨酯发泡(保温层密度40±2kg/m2) 4、0.4厚塑料膜浮铺 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、素水泥浆一道 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石灌M5水泥砂浆 9、素土实	m2	387.75		
34	011201001003	内墙1	内墙1:混合砂浆墙面(烧结煤矸石砖) 1、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 2、9厚1:1:6水泥石灰砂浆	m2	76.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011201001004	外墙2	外墙2:涂料外墙面(烧结煤矸石砖) 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、喷或滚刷底涂料一遍 5、喷或滚刷面层涂料二遍	m2	78.76		
36	010605002001	内墙2	内墙2:聚氨酯夹芯冷库板内墙 1.150厚白色彩钢板聚氨酯夹芯冷库板(B1级) 2.彩钢板厚度0.6mm无毒型(客重42kg/m3)	m2	432.74		
37	011302001001	平面吊顶天棚	1.150厚白色彩钢板聚氨酯夹芯冷库板(B1级) 2.彩钢板厚度0.6mm无毒型(客重42kg/m3)	m2	308.5		
38	010605002002	外墙1	外墙1:复合压型彩钢板外墙 1、0.6mm厚压型钢板外侧墙板 2、100厚岩棉板(100kg/m3) 3、0.50mm厚压型钢板内侧墙板 4、钢挂件 5、钢墙梁	m2	317.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010605003001	钢屋面板	屋面:复合压型彩钢板屋面 1、≥0.6mm厚压型钢板外板 2、0.7厚聚乙丙纶防水卷材1.3厚聚合物水泥粘结料通过带垫片的专用螺钉固定于压型钢版上(搭接处热风焊接) 3.120mm厚岩棉板(客度≥100kg/m3),用肺垫片的保温板专用螺钉国定于压型钢板上 4、>0.2mmm纸基聚丙烯塑料贴面 5、≥0.8mm厚专用压型钢板 6、镀锌冷弯型钢标条	m2	446.69		
40	010901007001	墙面装饰板	1、名称:门窗洞口封边 2、材质:彩钢板	m2	2.16		
41	010901007002	墙面装饰板	1、名称:檐口端面封边 2、材质:彩钢板	m2	16.4		
42	010901007003	墙面装饰板	1、名称:竖向阳角封边 2、材质:彩钢板	m2	12		
43	010605003002	雨棚板	1、0.6mm厚压型钢板外侧墙板 2、100厚岩棉板(100kg/m3 3、0.50mm厚压型钢板内侧墙板 4、钢挂件 5、钢墙梁	m2	9.84		
		金属工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 规格：钢柱详见图纸 3. 除锈：表面需采用抛丸除锈，，除锈等级Sa2.5 4. 包括制作、安装、运输、螺栓等	t	6.235		
45	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 规格：钢梁详见图纸 3. 除锈：表面需采用抛丸除锈，，除锈等级Sa2.5 4. 包括制作、安装、运输、螺栓等	t	5.837		
46	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 规格：钢支撑、钢拉条详见图纸 3. 除锈：表面需采用抛丸除锈，，除锈等级Sa2.5 4. 包括制作、安装、运输、螺栓等	t	1.528		
47	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 规格：钢檩条详见图纸 3. 除锈：表面需采用抛丸除锈，，除锈等级Sa2.5 4. 包括制作、安装、运输、螺栓等	t	5.03		
48	031202005001	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种：膨胀型防火涂料 2. 耐火极限(h)：钢柱、柱间支撑2.5小时 3. 耐火厚度(mm)：7mm	m ²	174.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	031202005002	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:膨胀型防火涂料 2. 耐火极限(h):钢梁、系杆、屋面支撑1.5小时 3. 耐火厚度(mm):3.5mm	m2	206.22		
50	031202005003	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:膨胀型防火涂料 2. 耐火极限(h):屋面檩条墙梁1小时 3. 耐火厚度(mm):1.5mm	m2	140.84		
51	010608002001	高强螺栓	1. 高强螺栓M20-27	套	336		
52	010608002002	高强螺栓	1. 花篮螺栓M20	套	24		
		其他					
53	010502029001	散水	散水1:混凝土散水 1、60厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚3:7灰土 3、素水泥浆一道 4、素土夯实,向外坡4%	m2	81.2		
54	010502032001	台阶	台阶:混凝土台阶 1. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、300厚3:7灰土 3、素土夯实	m2	11.52		
55	010502031001	坡道	坡道:混凝土坡道 1、20厚1:2水泥豆石抹面,用湿刷把浆刷去微露小豆石,坡道两边留20宽不刷 2、250厚C25混凝土,内配小12双层双向钢筋@150X150 3、300厚级配碎石,压实系数 ≥ 0.95 ,地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 200KPA$ 4、素土实	m2	3.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程	标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目	第 11 页 共 11 页
合 计		

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯
林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外电气					
1	030411001001	电杆组立	1. 名称:变压器台安装 2. 材质:12米水泥电杆 3. 电杆基坑定位施工 4. 预制底盘安装 5. 电线杆高空接地引下线安装 6. 电阻测试	基	2		
2	030411003001	横担组装	1. 名称:变压器台架 2. 材质:角钢	组	1		
3	030411005001	杆上设备	1. 名称:油浸式变压器 2. 容量(kV·A):100kVA	台	1		
4	030411005002	杆上设备	1. 名称:避雷器 2. 容量(kV·A):1kV	台	1		
5	030411005003	杆上设备	1. 名称:断路器 2. 容量(kV·A):1kV	台	1		
6	030409006001	电缆采用非开挖方式敷设	1. 名称:电缆采用非开挖方式敷设	m	200		
7	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22 3. 规格:3*50 4. 材质:铝芯	m	200		
8	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJLV22 3. 规格:截面≤50mm ² 4. 电压(kV):1kv	个	2		
		动力系统					
9	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-Z 3. 规格:800*700*200 4. 底距地1.4m明装 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP-1 3. 规格:根据需求定制 4. 底距地1.4m明装 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	1		
11	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-1 3. 规格:500*500*180 4. 底距地1.4m明装 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	1		
12	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 3. 规格:根据需求定制 4. 底距地1.4m明装 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	1		
13	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	8.4		
14	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配	m	3.5		
15	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	62		
16	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	16		
17	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	117.4		
18	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*70 4. 材质:铜芯	m	11.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV 3. 规格: 4*95+1*50 4. 材质: 铜芯	m	9.1		
20	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯	m	21.7		
21	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV22 3. 规格: 4*16 4. 材质: 铜芯	m	71.7		
22	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV 3. 规格: 3*4 4. 材质: 铜芯	m	136.4		
23	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJV 3. 规格: 截面≤120mm ² 4. 材质、类型: 铜芯 5. 电压(kV): 1kv	个	2		
24	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJV22 3. 规格: 截面≤70mm ² 4. 材质、类型: 铜芯 5. 电压(kV): 1kv	个	2		
25	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJV 3. 规格: 截面≤16mm ² 4. 材质、类型: 铜芯 5. 电压(kV): 1kv	个	4		
26	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJV 3. 规格: 截面≤10mm ² 4. 材质、类型: 铜芯 5. 电压(kV): 1kv	个	10		
		照明系统					
27	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	62.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	206.2		
29	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	50		
30	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	494		
31	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号: NH-BV 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	125		
32	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	32.4		
33	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯	m	62.6		
34	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	33		
35	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED冷库专用灯(外壳防护IP65) 2. 规格:1*35W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED冷库专用灯(外壳防护IP65) 2. 规格:1*40W 3. 安装方式:壁挂安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	2		
37	030413006001	标志灯	1. 名称:安全出口灯(自带蓄电池) 2. 规格:1*2W 3. 安装形式:底边距门口上方 0.2m 4. 自带蓄电池,持续时间30min	套	2		
38	030413006002	标志灯	1. 名称:应急照明灯(自带蓄电池) 2. 规格:1*10W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 自带蓄电池,持续时间30min	套	4		
39	030413006003	标志灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯(自带蓄电池) 2. 规格:1*2W 3. 安装形式:距地2.5米吊装 4. 自带蓄电池,持续时间30min	套	1		
40	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地1.4m	套	2		
41	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,底距地1.4m	套	2		
42	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	个	2		
43	030904003002	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	2		
44	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地					
45	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位箱 2.规格：250*300*200 3.墙上暗装 底距地0.5m	台	1		
46	030410004001	均压环	1.名称：均压环敷设利用圈梁钢筋	m	85		
47	030410002001	接地母线	1.名称：接地线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4	m	89		
48	030410003001	引下线	1.名称：避雷引下线 2.其他详见图纸设计及相关规范要求	m	32		
49	080708008001	接地装置调试	1.名称：接地系统测试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯
林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防排水工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防系统					
		室内部分					
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	21.9		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	6.4		
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:消火栓接口管径DN65 3. 附件材质、规格:水带长25米(衬胶),喷嘴19mm,栓口距地1.10米	套	2		
4	031002001004	金属阀门	1. 类型:电磁阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
5	031002001005	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3		
6	031002001006	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
7	031002001007	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽链接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防排水工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030910001001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/A BC3	具	4		
9	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:金属管道支架 2. 材质:角钢 3. 除锈刷油:除锈后刷樟丹漆两道, 灰色调合漆两道	kg	12		
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红色调和漆两道	m	9.36		
		室外部分					
11	031001007001	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔连接 4. 备注:聚乙烯原材料不应低于PE80	m	240.7		
12	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地下式消火栓支管安装 2. 型号、规格:SA100/65型	套	2		
13	031002001009	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 HXB44X-1.6 4. 连接形式:法连接	个	2		
14	031002001010	金属阀门	1. 类型:电动蝶阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 D941X-16 4. 连接形式:法连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防排水工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002001011	金属阀门	1. 类型:手动蝶阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 D241X-16 4. 连接形式:法连接	个	2		
16	031002001008	金属阀门	1. 类型:伸缩节 2. 材质:DN150 SSJ-16 3. 连接形式:法连接	个	2		
17	031002001012	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
18	040504001001	砌筑井	1. 消火栓井 地下式 支管深装 井深1.65m	座	2		
19	040504001002	砌筑井	1. 阀门井采用立式 保温阀门井施工详见 12S2-33-37图	座	2		
20	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2.4 3. 基底处理方式:符合管道敷设要求	m3	1256.58		
21	010102007001	回填方	1. 填方部位:槽坑 2. 材料品种:土 3. 密实度:达到天然密实度	m3	1256.58		
		排水系统					
22	031001001001	铸铁管	1. 材质:铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:柔性连接 4. 介质:污水	m	18.2		
23	031003014001	地漏	1. 名称:密闭性防冻地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他详见图纸设计要求及相关规范	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防排水工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防排水工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯
林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 消防排水工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：消防排水工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：制冷设备工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030112001001	冷水机组	1. 名称: 风冷冷凝机组 2. 型号: 32P 3. 规格: 功率24.5KW 4. 含设备控制箱及制冷剂	台	2		
2	030112005001	冷风机	1. 名称: 吊顶冷风机 2. 型号: 冷风机 2002 3. 换热量约: 2kW 4. 冷却面积: 200m²	台	4		
3	030807001006	低压螺纹阀门	1. 名称: 制冷手动截止阀 2. 材质: 铜制	个	8		
4	030807001005	低压螺纹阀门	1. 名称: 热力膨胀阀 2. 材质: 铜制	个	4		
5	030807001007	低压螺纹阀门	1. 名称: 电磁阀 2. 材质: 铜制	个	4		
6	030807001008	低压螺纹阀门	1. 名称: 过滤器 2. 材质: 铜制	个	4		
7	030801001003	低压碳钢管	1. 材质: 酸洗磷化无缝钢管 2. 规格: 外径 57mm, 壁厚 3.5mm 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	m	30		
8	030801013001	低压铜及铜合金管	1. 材质: 铜管 2. 规格: 外径 22mm, 壁厚 1.1mm 3. 焊接方法: 氧乙炔焊	m	30		
9	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑管壳 2. 绝热厚度: 50 3. 管道外径: DN50mm以下	m3	0.4		
10	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: PVC包扎带 2. 层数: 1层 3. 对象: 管道	m2	20		
11	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：制冷设备工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯
林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：制冷设备工程

标段：通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯林场恒温库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]