

嘎鲁图镇达布察克路(经九南
路至布日都街)周边绿化提升
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

标段名称：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目	
1.1.1	园林绿化工程	
1.1.2	灌溉设备安装工程	
1.2	暂列金	
1.2.1	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化拆除					
1	050101002002	植被清理	1. 植物种类:沙地柏拆除 2. 密度:36株/m² 3. 详见图纸	m2	120		
		绿化移植					
2	050102002001	移植单株灌木	1. 种类:移植灌木球 2. 株高:1-1.2m 3. 冠径:1-1.2m 4. 养护期: 新工养护1年 5. 详见图纸	株	58		
		乔木种植					
		常绿乔木					
3	050103001013	栽植乔木	1. 种类:造景油松;造型树,长势良好,树形优美,带土球80*80厘米（价格含装卸及运费） 2. 株高:2.5m-3m 3. 三架木支撑 4. 养护期: 新工养护1年 5. 详见图纸	株	2		
4	050103001014	栽植乔木	1. 种类:云杉;长势良好,树形优美,带土球80*80厘米（价格含装卸及运费） 2. 胸径/地径:8cm 3. 株高:3m-3.5m 4. 冠径:2-2.5m 5. 三架木支撑 6. 养护期: 新工养护1年 7. 详见图纸	株	3		
		落叶乔木					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103001006	栽植乔木	1. 种类: 丛生五角枫, 假植苗, 5-7分枝, 分枝杆径6-8公分 (价格含装卸及运费) 2. 株高: 6m-6.5m 3. 冠径: 4.5m-5m 4. 三架木支撑 5. 养护期: 新工养护1年 6. 详见图纸	株	5		
6	050103001007	栽植乔木	1. 种类: 丛生国槐, 假植苗, 5-7分枝, 分枝杆径6-8公分 (价格含装卸及运费) 2. 株高: 6m-6.5m 3. 冠径: 4.5m-5m 4. 三架木支撑 5. 养护期: 新工养护1年 6. 详见图纸	株	4		
7	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 白蜡; 假植苗, 全冠, 冠型丰满, 匀称, 不偏冠, 树干端直, 分枝高度2.5米, 主枝不小于3主分枝, 带土球100*80厘米 (价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径: 15cm 3. 株高: 5m-5.5m 4. 冠径: 3.5m-4m 5. 三架木支撑 6. 养护期: 新工养护1年 7. 详见图纸	株	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050103001003	栽植乔木	1. 种类:国槐;假植苗,全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,树干端直,分枝高度2.5米,主枝不小于3主分枝,带土球100*80厘米(价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径:15cm 3. 株高:5m-5.5m 4. 冠径:3.5m-4m 5. 三架木支撑 6. 养护期:新工养护1年 7. 详见图纸	株	4		
9	050103001005	栽植乔木	1. 种类:金叶复叶槭;假植苗,全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,树干端直,分枝高度2.5米,主枝不小于3主分枝,带土球100*80厘米(价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径:15cm 3. 株高:5m-5.5m 4. 冠径:3.5m-4m 5. 三架木支撑 6. 养护期:新工养护1年 7. 详见图纸	株	8		
10	050103001004	栽植乔木	1. 种类:绚丽海棠;假植苗,全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.8-1.2米,带土球80*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径:8cm 3. 株高:2.5m-3m 4. 冠径:2m-2.5m 5. 三架木支撑 6. 养护期:新工养护1年 7. 详见图纸	株	64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103001008	栽植乔木	1. 种类:卫矛;假植苗,全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.8-1.2米,带土球80*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗（价格含装卸及运费） 2. 胸径/地径:8cm 3. 株高:2.5m-3m 4. 冠径:2m-2.5m 5. 三架木支撑 6. 养护期:新工养护1年 7. 详见图纸	株	9		
12	050103001009	栽植乔木	1. 种类:山桃;假植苗,全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.8-1.2米,带土球80*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗（价格含装卸及运费） 2. 胸径/地径:10cm 3. 株高:2.5m-3m 4. 冠径:2.5m-3m 5. 三架木支撑 6. 养护期:新工养护1年 7. 详见图纸	株	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103001010	栽植乔木	1. 种类:山杏;假植苗,全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.8-1.2米,带土球80*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径:10cm 3. 株高:2.5m-3m 4. 冠径:2.5m-3m 5. 三架木支撑 6. 养护期:新工养护1年 7. 详见图纸	株	29		
14	050103001011	栽植乔木	1. 种类:王族海棠;假植苗,全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.8-1.2米,带土球80*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径:8cm 3. 株高:2.5m-3m 4. 冠径:2m-2.5m 5. 三架木支撑 6. 养护期:新工养护1年 7. 详见图纸	株	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103001012	栽植乔木	1. 种类:紫叶李;假植苗,全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.8-1.2米,带土球80*80厘米。 主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径:8cm 3. 株高:2.5m-3m 4. 冠径:2m-2.5m 5. 三架木支撑 6. 养护期:新工养护1年 7. 详见图纸	株	50		
		灌木种植					
16	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:圆柏球(价格含装卸及运费) 2. 株高:1m-1.2m(修剪后高度) 3. 冠径:1m-1.2m 4. 养护期:新工养护1年 5. 详见图纸	株	23		
17	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:榆叶梅球;全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 株高:1m-1.2m 3. 冠径:1m-1.2m 4. 养护期:新工养护1年 5. 详见图纸	株	58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:独杆紫丁香 ; 全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于50厘米,带土球40*40,无病害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径:6cm 3. 株高:1.3m-1.5m 4. 冠径:1m-1.2m 5. 养护期:新工养护1年 6. 详见图纸	株	3		
19	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:独杆金叶榆球; 全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于50厘米,带土球40*40,无病害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 胸径/地径:6cm 3. 株高:1.3m-1.5m 4. 冠径:1m-1.2m 5. 养护期:新工养护1年 6. 详见图纸	株	22		
20	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:丁香球A; 全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 株高:1.3m-1.5m 3. 冠径:1.3m-1.5m 4. 养护期:新工养护1年 5. 详见图纸	株	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:丁香球B; 全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 株高:1m-1.2m 3. 冠径:1m-1.2m 4. 养护期:新工养护1年 5. 详见图纸	株	5		
22	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类:红叶李球; 全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 株高:1m-1.2m 3. 冠径:1m-1.2m 4. 养护期:新工养护1年 5. 详见图纸	株	26		
23	050103002008	栽植单株灌木	1. 种类:水蜡球; 全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗(价格含装卸及运费) 2. 株高:1m-1.2m 3. 冠径:1m-1.2m 4. 养护期:新工养护1年 5. 详见图纸	株	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	050103002009	栽植单株灌木	1. 种类:独杆五角枫球; 全冠,球形完整, 生长健壮, 不偏冠, 分支点低于50厘米, 带土球40*40, 无病害, 一级苗（价格含装卸及运费） 2. 胸径/地径:6cm 3. 株高:1.3m-1.5m 4. 冠径:1m-1.2m 5. 养护期: 新工养护1年 6. 详见图纸	株	29		
		绿篱地被种植					
25	050103003001	片植灌木	1. 种类:水蜡篱, 每株3分枝以上（价格含装卸及运费） 2. 株高:0.6m-0.8m（修剪后高度） 3. 单位面积株数:49株/m², 每株3分枝以上 4. 养护期: 新工养护1年 5. 详见图纸	m2	663.3		
26	050103003002	片植灌木	1. 种类:丁香篱, 每株3分枝以上（价格含装卸及运费） 2. 株高:0.8m-1m（修剪后高度） 3. 单位面积株数:36株/m², 每株3分枝以上 4. 养护期: 新工养护1年 5. 详见图纸	m2	399.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103003003	片植灌木	1. 种类:红叶李篱, 每株3分枝以上（价格含装卸及运费） 2. 株高:0.6m-0.8m（修剪后高度） 3. 单位面积株数:49株/m², 每株3分枝以上 4. 养护期: 新工养护1年 5. 详见图纸	m2	309.41		
28	050103003004	片植灌木	1. 种类:金叶榆篱, 土球苗（价格含装卸及运费） 2. 株高:0.6m-0.8m（修剪后高度） 3. 单位面积株数:9株/m², 土球苗 4. 养护期: 新工养护1年 5. 详见图纸	m2	302.32		
29	050103003005	片植灌木	1. 种类:三七景天, 每株5个芽（价格含装卸及运费） 2. 株高:0.15m-0.25m（修剪后高度） 3. 单位面积株数:49株/m², 每株5个芽 4. 养护期: 新工养护1年 5. 详见图纸	m2	159.31		
30	050103003007	片植灌木	1. 种类:八宝景天, 每株5个芽（价格含装卸及运费） 2. 株高:0.15m-0.25m（修剪后高度） 3. 单位面积株数:49株/m², 每株5个芽 4. 养护期: 新工养护1年 5. 详见图纸	m2	250.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103003008	片植灌木	1. 种类:金娃娃萱草（价格含装卸及运费） 2. 株高:0.15m-0.25m（修剪后高度） 3. 单位面积株数:49株/m² 4. 养护期:新工养护1年 5. 详见图纸	m2	136.61		
32	050103003009	片植灌木	1. 种类:马蔺（价格含装卸及运费） 2. 株高:0.15m-0.25m（修剪后高度） 3. 单位面积株数:49株/m² 4. 养护期:新工养护1年 5. 详见图纸	m2	72.18		
33	050103003010	片植灌木	1. 种类:天人菊（价格含装卸及运费） 2. 株高:0.2m-0.4m（修剪后高度） 3. 单位面积株数:49株/m² 4. 养护期:新工养护1年 5. 详见图纸	m2	26.88		
34	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:满铺	m2	2200.65		
		土方部分					
35	050101004001	栽植土换填	1. 换填土质要求:土壤应疏松湿润，排水良好，PH5-7，含有有机质的肥沃土壤，符合植物可以生长的要求 2. 换填土厚度:0.3m 3. 详见图纸	m3	1354		
36	040101001002	挖一般土方	1. 微地形土方开挖 2. 满足设计图纸的平整度要求 3. 详见图纸	m3	1165.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 12 页 共 12 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉设备安装工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		灌溉设备部分					
1	040504003002	成品井	1. 名称:成品预制混凝土检查井 2. 井体规格:上口径700mm; 下口径1200mm; 井深1500mm; 壁厚120mm 3. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁五防井盖（防坠落、防盗、防滑、防位移、防噪声），承重等级选用250KN 4. 井内爬梯:16 圆钢包聚丙烯塑料层 5. 详见图纸	座	3		
2	040501005001	塑料管	1. 管道品种、规格:HDPE100，de32 聚乙烯给水管1.0MPa 2. 连接方式:粘接 3. 管道试验压力为0.65MPa，水冲洗及试验满足图纸需求	m	68.4		
3	040501005002	塑料管	1. 管道品种、规格:HDPE100，de63 聚乙烯给水管1.0MPa 2. 连接方式:粘接 3. 管道试验压力为0.65MPa，水冲洗及试验满足图纸需求	m	129.2		
4	040501005003	塑料管	1. 管道品种、规格:HDPE100，de90 聚乙烯给水管1.0MPa 2. 连接方式:粘接 3. 管道试验压力为0.65MPa，水冲洗及试验满足图纸需求	m	723		
5	040502005001	阀门	1. 阀门类型:球阀 2. 阀门规格: De32 3. 连接方式: 粘接	个	54		
6	040502005002	阀门	1. 阀门类型:球阀 2. 阀门规格: De90 3. 连接方式: 粘接	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉设备安装工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040502003001	塑料管管件	1. 阀门类型：三通 2. 阀门规格：de90*63 3. 连接方式：粘接	个	76		
8	040502003002	塑料管管件	1. 阀门类型：异径管 2. 阀门规格：de63*32 3. 连接方式：粘接	个	76		
9	040502003006	塑料管管件	1. 阀门类型：泄水阀 2. 阀门规格：de32 3. 连接方式：粘接	个	3		
10	040502003003	塑料管管件	1. 180° 地埋式喷头	个	49		
11	040502003004	塑料管管件	1. 360° 摇臂式喷头	个	27		
		土方部分					
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 详见图纸	m ³	1859.63		
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 沟槽回填 2. 详见图纸	m ³	1854.54		
14	040103003001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 已包含垃圾消纳费 3. 运距：投标方自行考虑	m ³	5.09		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：灌溉设备安装工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：灌溉设备安装工程

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

工程名称: 灌溉设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.1.1	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	050406001001	临时设施费			
1.2	050406005001	雨季施工增加费			
1.3	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.4	05B001	工程定位复测费			
1.5	050406008001	二次搬运费			
1.6	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.7	050406006001	夜间施工增加费			
1.8	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.9	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	80000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计		80000			-

暂列金额明细表

标段：嘎鲁图镇达布察克路(经九南路至布日都街)周边绿化提升项目

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。