

## 本国产品成本比例声明表

| 序号 | 采购文件要求的产品名称           | 响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)                                                                                                 | 响应的产品是否为本国产品 |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 电梯                    | OLKJ                                                                                                                     | 是            |
| 2  | 商品混凝土                 | C15                                                                                                                      | 是            |
| 3  | 商品混凝土                 | C30 P10                                                                                                                  | 是            |
| 4  | 压型钢板                  | YX75-230-690-1.0                                                                                                         | 是            |
| 5  | 微膨胀自流动性细石砼            | C35                                                                                                                      | 是            |
| 6  | 商品混凝土                 | C20                                                                                                                      | 是            |
| 7  | 商品混凝土                 | C30                                                                                                                      | 是            |
| 8  | 钢筋                    | HRB400-14                                                                                                                | 是            |
| 9  | 钢筋                    | HRB400-12                                                                                                                | 是            |
| 10 | 钢筋                    | HRB400-8                                                                                                                 | 是            |
| 11 | 钢筋                    | HRB400-16                                                                                                                | 是            |
| 12 | 钢筋                    | HRB400-10                                                                                                                | 是            |
| 13 | 箱型柱                   | 350*350*14*14mm、300x300x12*12、300x300x14*14                                                                              | 是            |
| 14 | 圆钢管柱                  | φ300x14mm                                                                                                                | 是            |
| 15 | H型钢梁                  | H型钢梁HM298x201mm (国标热轧H型钢)、HN248x124mm (国标热轧H型钢)、HW200x200mm (国标热轧H型钢)、HM245*175 (国标热轧H型钢)、H220x 130*15*15、HW150x150*7*10 | 是            |
| 16 | 预埋铁件                  | M45螺栓、预埋钢板400mm*250mm*20mm                                                                                               | 是            |
| 17 | SBS 聚酯胎改性沥青防水卷材 (II型) | SBS聚酯胎改性沥青防水卷材(II型)4mm+3mm厚                                                                                              | 是            |
| 18 | 防水砂浆                  | 6厚1:2水泥砂浆抹平(内掺5%防水粉)                                                                                                     | 是            |
| 19 | 墙面一般抹灰                | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 刷基层处理剂一遍                                                                                                | 是            |

| 序号 | 采购文件要求的产品名称                  | 响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）                                               | 响应的产品是否为本国产品 |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20 | 挤塑聚苯板                        | 30厚 容重20kg/m <sup>3</sup>                                             | 是            |
| 21 | 平面砂浆找平层                      | 刷基层处理剂一遍，20厚1:2.5水泥砂浆找平层                                              | 是            |
| 22 | 细石混凝土                        | 细石混凝土C20                                                              | 是            |
| 23 | 商品混凝土                        | C20                                                                   | 是            |
| 24 | 点支承玻璃幕墙                      | 点式玻璃幕墙，应采用蓝色双层中空安全玻璃兼具保温防火性能，耐火极限应不低于1.0 小时                           | 是            |
| 25 | 石材墙面                         | 石材墙面，基层类型、部位:电梯外墙底部，安装方式:钢骨架干挂石材（同原建筑外墙）                              | 是            |
| 26 | 墙面变形缝                        | 外墙变形缝做法详12J14-21-1                                                    | 是            |
| 27 | 屋面变形缝                        | 屋顶变形缝做法详 12J14-26-3                                                   | 是            |
| 28 | 镀锌钢管雨水舌                      | Φ75镀锌钢管雨水舌                                                            | 是            |
| 29 | 内排水镀锌钢管                      | DN100内排水镀锌钢管，雨水口详12J5-1-E4-E，内排水管底出水口 详12J5-1-E6-3                    | 是            |
| 30 | 镀锌钢板雨水管                      | Φ110镀锌钢板雨水管                                                           | 是            |
| 31 | SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（II型）（自带岩片保护层） | 3mm+3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材（II型）（自带岩片保护层）                                  | 是            |
| 32 | 深灰色铝板+龙骨                     | 屋面内、外轻钢龙骨包2mm深灰色铝板找2%坡                                                | 是            |
| 33 | 防滑地砖                         | 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝，（注：地面静摩擦系数（COF）不应小于0.6）.20厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道，钢结构楼板 | 是            |
| 34 | 铝合金方形板                       | 配套金属龙骨，铝合金方形板                                                         | 是            |
| 35 | 无机涂料（A级）                     | 基层墙体，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布（砌筑墙时做该层），工程量100.58m <sup>2</sup>                    | 是            |
| 36 | 修补砂浆局部修补墙面                   | 基层墙体，修补砂浆局部修补墙面，1:3水泥砂浆勾实接缝并拉毛                                        | 是            |
| 37 | 不锈钢护窗栏杆                      | 不锈钢护窗栏杆1200mm高（栏杆最薄弱处水平推力>1.5KN/m）做法参:12J6-59                         | 是            |
| 38 | 砌块墙                          | 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（容重800kg/m <sup>3</sup> ）。                      | 是            |
| 39 | 金属门窗套                        | 电梯层门处均需设置不锈钢门套:20*40木龙骨刷防火涂料三遍,18mm厚阻燃板基层1.0mm厚不锈钢门套                  | 是            |
| 40 | 涂料（颜色同玻璃幕墙）                  | 外墙面做法参见图集12J-117-外墙6C                                                 | 是            |
| 41 | 复合模板                         | 本项目所涉及模板安拆，模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求                                  | 是            |

| 序号 | 采购文件要求的产品名称 | 响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）                                                       | 响应的产品是否为本国产品 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 42 | 防撞柱         | 柱体直径:219mm、柱体高度:600mm、柱体厚度:6mm, 法兰直径:34 0mm;法兰厚度:6mm, 预埋高度:250mm、角钢规格:30*30mm | 是            |
| 43 | JDG         | JDG DN20 套接紧定式镀锌钢导管, 含全套配件, 电梯支线穿线用, 符合验收标准                                   | 是            |
| 44 | JDG         | JDG DN25 套接紧定式镀锌钢导管, 含全套配件, 电梯支线穿线用, 符合验收标准                                   | 是            |
| 45 | SC          | SC DN50 热镀锌焊接钢管, 厚壁, 丝扣连接, 配套管件, 含跨接接地、防腐处理, 用于电气线路暗埋 / 室外埋地敷设                | 是            |
| 46 | 墙面开槽        | DN20 墙面开槽, 切割墙体、管线沟槽开凿、槽内清理, 完工后基层修补                                          | 是            |
| 47 | 墙面开槽        | DN25 墙面开槽, 切割墙体、管线沟槽开凿、槽内清理, 完工后基层修补                                          | 是            |
| 48 | 墙面开槽        | DN50 墙面开槽, 切割墙体、管线沟槽开凿、槽内清理, 完工后基层修补                                          | 是            |
| 49 | 电力电缆        | WDZ-YJY-5*16 电力电缆, 国标铜芯, 含敷设、固定、端头, 配套辅材                                      | 是            |
| 50 | 电力电缆头       | WDZ-YJY-5*16 电力电缆终端头安装, 含绝缘包扎、接线、耐压测试, 配套辅材                                   | 是            |
| 51 | 电力电缆        | WDZ-YJY-+4*35+1*16 电力电缆, 国标铜芯, 含敷设、固定、端头, 配套辅材                                | 是            |
| 52 | 电力电缆头       | WDZ-YJY-+4*35+1*16 电力电缆终端头安装, 含绝缘包扎、接线、耐压测试, 配套辅材                             | 是            |
| 53 | 配线          | WDZ-BYJ-2.5mm2 管内配线, 导线穿设、分色绑扎、接线到位, 含绝缘检测                                    | 是            |
| 54 | 配线          | WDZ-BYJ-4mm2 管内配线, 导线穿设、分色绑扎、接线到位, 含绝缘检测                                      | 是            |
| 55 | 井道壁灯 (含防护罩) | LED, 1*13W 井道专用壁灯, 带防水防尘防护罩, 含灯具安装、配线、接线及通电检测。                                | 是            |
| 56 | 单联双控开关      | 220V, 10A 单联双控墙壁开关, 国标阻燃面板, 底盒内接线固定, 通电测试                                     | 是            |
| 57 | 二、三级电源插座    | 220V, 10A, IP54 国标五孔二三极插座, 阻燃面板, 管线配线、固定安装及绝缘测试                               | 是            |
| 58 | 接线盒         | 钢制86型 钢制86型 阻燃塑料暗接线盒, 含开孔、管线连接、墙体预埋固定                                         | 是            |
| 59 | 电梯电源配电箱     | 600*600*120 电梯电源配电箱, 国标箱体含内部元器件, 含固定安装、电缆接入、线路排布、绝缘检测调试                       | 是            |
| 60 | 线槽          | 钢制100*50 阻燃 PVC / 金属线槽, 含弯头、三通、固定支架, 安装固定、布线配套施工。                             | 是            |
| 61 | 热镀锌扁钢       | -40*4 热镀锌接地扁钢, 含切割、固定、搭接焊接、补镀锌防腐, 用于防雷接地及等电位连接                                | 是            |
| 62 | LEB接地端子箱    | 300*200*120 局部等电位 LEB 端子箱, 含箱体固定、接地扁钢连接、内部配线、导通测试                             | 是            |

| 序号                     | 采购文件要求的产品名称 | 响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）                    | 响应的产品是否为本国产品 |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| 63                     | 配线          | RVV-2*1.5 铜芯绝缘导线配线，穿管 / 线槽敷设，线头整理压接，通电绝缘测试 | 是            |
| 64                     | 双绞线缆        | UTP6 国标非屏蔽 / 屏蔽双绞网线，穿管 / 线槽布设，水晶头制作、点位调试检测 | 是            |
| 本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100 |             |                                            |              |



投标供应商(盖章): \_\_\_\_\_  
公司全称: 内蒙古通皓建设集团有限公司  
日期: 2026年08月23日

- 注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

- 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
- 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
- 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
- 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
- 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。