

岱海自然保护区 2026 年自治区本级财政湿地补助项目

招标工程量清单

内蒙古中频工程项目管理有限公司

岱海自然保护区 2026 年自治区本级财政湿地补助项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

岱海自然保护区 2026 年自治区本级财政湿地补助项目

工程量清单

工 程 造 价

招 标 人：_____
(单位盖章)

咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：岱海自然保护区 2026 年自治区本级财政湿地补助项目

建设单位：凉城县岱海自然保护区服务中心

二、编制范围

岱海自然保护区 2026 年自治区本级财政湿地补助项目实施方案全部内容。

三、编制依据

- 1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；
- 2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；
- 3、《水利工程量清单》（2007）；
- 4、本项目实施方案

三、特别事项说明

- 1、本工程暂列金为 50000 元整（已含税）；
- 2、本工程无专业工程暂估价。

分类分项工程量清单

工程名称：岱海自然保护区2026年自治区本级财政湿地补助项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		维护保护区网围栏			1		
	500103001001	网围栏基础进行填土处理	m³	1. 填土处理（夯填） 2. 运距:15km	4300		
	500101001001	沿线土方整理	m²	设置网围栏位置沿线土方整理	14388		
	500101004001	围栏基础挖填	m³	1. 土类分级:一二类土 2. 断面形式及尺寸:400mm×400mm×500mm	203.28		
	AB001	拆除现状网围栏	m	1、拆除损毁严重的网围栏	7624		
	AB002	维护网围栏	m	1、维护网围栏与现状网围栏应协调一致，网围栏立柱间距3m，立柱高2.2m，网片高1.7m，网片顶距立柱顶0.05m，网片距地面0.05m。 2、立柱：采用Φ48 镀塑钢管，立柱高2.2m、其中地上1.8m（立柱最上面250mm高部分倾斜角度30°）、地下0.4m，壁厚不小于3mm。 3、立柱基础采用：C25 混凝土现浇，规格为400mm*400mm*500mm。 4、围网边框：方管20mm*30mm*1.5(表面镀塑、采用好塑粉)。网片：网孔间距90mm*170mm，内丝Φ5(镀塑钢丝)；网孔可以采用斜方孔（菱形孔），实施时候定制。	7624		
		更换白庙村后大门、索代沟管护大门					
	AB003	拆除原大门	座	1、现状大门破坏严重，无法正常使用现状大门宽度6.0米，高度与网围栏同高	2		
	500101004002	大门基础挖填	m³	1. 土类分级:一二类土 2. 断面形式及尺寸:600mm×600mm×80000mm	1.152		
	500109001001	混凝土独立基础	m³	浇筑 C25 混凝土基础	1.152		
	500111001001	基础钢筋加工及安装	t	安装 Φ12 主筋 4 根，箍筋 Φ8@200mm	0.046		
	500111002001	门垛加工及安装	t	1、焊接横向龙骨（40×40×3mm 镀锌方钢），形成门垛框架。 2、安装镂空雕花金属板：采用自攻螺钉固定于框架外侧，接缝处打耐候胶密封。 3、防腐处理：整体打磨除锈，涂刷环氧富锌底漆 2 遍，干燥后喷涂黑色丙烯酸面漆 2 遍。	0.22		

分类分项工程量清单

工程名称：岱海自然保护区2026年自治区本级财政湿地补助项目

第 2 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500111002002	门扇制作工及安装	m²	1、下料：按单扇 3.0×1.8m 尺寸，切割 20×20×2mm 镀锌方钢管，边框采用 40×40×3mm 方钢增强刚度。 2、焊接：焊接横竖龙骨，间距 ≤300mm，顶部焊接尖刺装饰件，焊缝高度 ≥3mm，焊后打磨平整。 3、防腐：整体热浸镀锌处理，后静电喷塑黑色，避免漏喷、流挂。	21.6		
		维护巡护码头			1		
		巡护码头钢桩			1		
	500107015001	钢管桩	t	(1) 钢桩直径：Φ200mm； (2) 钢桩材质：Q235B 焊接钢管； (3) 钢桩壁厚：6mm； (4) 单根钢桩长度：7.5m； (5) 入土深度：≥6.0m（进入持力层）； (6) 露出地面 / 水面高度：≥1.5m（满足结构搭接 + 水位波动）； (7) 桩内灌注：C25 素混凝土，灌注至桩顶平齐。	3.01168		
	500109003001	灌注	m³	桩内灌注C25 素混凝土	3.3		
	500111002003	桩顶加固钢板加工及安装	t	钢桩与钢结构衔接，Q235B 材质250×250×10mm	0.06874		
		上部钢结构支架（承重骨架）			1		
	500111002004	主梁加工及安装	t	I14 工字钢（主梁）Q235B，腹板 ≥5.5mm，翼缘 ≥9.1mm	0.7098		
	500111002005	次梁/格栅加工及安装	t	∠63×6 等边角钢Q235B，壁厚 6mm	0.46904		
	500111002006	镀锌角码/压板加工及安装	t	镀锌角码/压板	0.01		
	AB004	钢结构防腐涂料	m²	1、环氧富锌底漆+氟碳面漆 2、底漆 2 遍、面漆 2遍，湿地专用	65		
		防腐木栈道			1		
	AB005	防腐木栈道	m²	(1) 防腐木宽度：2.0m； (2) 防腐木厚度：60mm； (3) 木栈道长度：20m； (4) 材质建议：芬兰木 / 南方松 / 樟子松 加压防腐木，等级ACQ-D。	42		
		临水护栏			1		

分类分项工程量清单

工程名称：岱海自然保护区2026年自治区本级财政湿地补助项目

第 3 页、共 3 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：岱海自然保护区2026年自

治区本级财政湿地补助项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]