

工程名称: 科左后旗2026年农村饮水工程维修项目

标段名称: 科左后旗2026年农村饮水工程维修项目



(造价专业人员签字及盖章)



审核人: 崔振鹏

(盖章)



法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)



(盖章)

法定代表人或其授权人:

温嘉新

(签字或盖章)

编制时间:

投标报价汇总表

[illegible]

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
	乌兰那仁					
一	水源井工程					
1	钢筋混凝土管井（120m）	眼	1			
	阿贵					
一	水源井工程					
1	钢筋混凝土管井（120m）	眼	1			
	伊胡塔嘎查供水工程					
一	管道工程					
（一）	管道开挖					
1	土方开挖（80%机械、20%人工）	m3	3969			
2	土方回填（（80%机械、20%人工））	m3	3969			
	双胜镇					
一	管道工程					
（一）	管道开挖					
1	土方开挖（80%机械、20%人工）	m3	200			
2	土方回填（（80%机械、20%人工））	m3	200			
（二）	管道顶管					
1	Φ63、50mmPE管顶管	m	370			
2	人工打孔	个	26			
（三）	管道附属建筑物					
1	阀门井（砖砌井，直径 1.5 米，深度 1.7 米）	座	50			
	巴胡塔苏木东巴					
一	管道工程					

工程量清单

组号: I

分组名称：建筑工程

[illegible]

工程量清单

组号：II

分组名称：机电设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价（元）	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程								
	乌兰那仁								
一	给水设备及安装工程								
1	潜水泵150QJ20-52(5.5KW)	套	1						
	甘旗卡镇二十家村道布代小组等30个村屯								
一	给水设备及安装工程								
1	次氯酸钠发生器HCCL-50（含配套系统及管件）	套	30						
	阿贵								
一	给水设备及安装工程								
1	潜水泵150QJ20-52(5.5KW)	套	1						
	双胜镇								
一	给水设备及安装工程								
1	提升泵Q=26m、N=7.5KW	套	4						
2	电动阀门2相6线制BA—10	个	3						
3	潜水泵7.5KW及配套管件	套	2						
4	加压泵15KW	套	2						
	巴胡塔苏木东巴								
一	给水设备及安装工程								

工程量清单

组号: II

分组名称：机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第四部分 输水管线设备及安装工程								
	伊胡塔嘎查供水工程								
一	管网工程								
(一)	管道安装								
1	Φ160mmPE管 (PE100级, 1.0Mpa, 壁厚9.5mm)	m	200						
2	Φ110mmPE管 (PE100级, 1.0Mpa, 壁厚8.1mm)	m	400						
3	Φ50mmPE管 (PE100级, 1.25Mpa, 壁厚3.7mm)	m	1000						
	双胜镇								
一	管网工程								
(一)	管道安装								
1	闸阀Φ150	台	9						
2	外接Φ15×25	个	1						
3	外接Φ25×50	个	1						
4	变径PEΦ63×50	个	2						
5	电扳手	个	1						
6	蝶阀Φ150	个	2						
7	蝶阀Φ100	个	3						
8	电熔弯头PEΦ110×90°	个	40						
9	电熔90° 弯头PEΦ160	台	9						
10	电熔弯头PEΦ315×90	个	1						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
11	电熔法兰PEΦ160	台	36						
12	电熔法兰PEΦ110	台	40						
13	电熔管箍PEΦ110	个	20						
14	法兰垫橡胶Φ300	套	10						
15	法兰垫橡胶Φ200	套	20						
16	法兰垫橡胶Φ150	套	60						
17	法兰垫橡胶Φ110	套	20						
18	法兰片-电熔(铁件)Φ150	套	36						
19	法兰片-电熔(铁件)Φ315	个	16						
20	Φ50mmPE管(PE100级, 1.25Mpa, 壁厚3.7mm)	m	400						
21	Φ63mmPE管(PE100级, 0.8Mpa, 壁厚3.0mm)	m	500						
22	Φ25mmPE管(PE100级, 1.6Mpa, 壁厚2.3mm)	m	200						
23	Φ20mmPE管(PE100级, 1.6Mpa, 壁厚2.3mm)	m	900						
24	管箍Φ63	个	10						
25	管箍Φ50	个	8						
26	管箍Φ20	个	30						
27	哈夫节Φ200	个	4						
28	哈夫节Φ160	套	4						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价（元）	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
29	哈夫节Φ100	套	6						
30	哈夫节Φ50	套	10						
31	哈夫节Φ40	套	10						
32	哈夫节Φ25	套	10						
33	哈夫节Φ20	套	10						
34	大头哈夫节Φ110×300	个	4						
35	哈夫节-承插Φ160	套	2						
36	抢修接头Φ110×300	个	3						
37	哈夫节Φ110×300mm	套	7						
38	哈夫节Φ15×100mm	套	10						
39	哈夫节Φ160×300mm	套	6						
40	哈夫节Φ160	套	4						
41	哈夫节Φ20×100mm	套	10						
42	哈夫节Φ20×200mm	套	10						
43	哈夫节Φ25×300mm	套	10						
44	哈夫节Φ25	套	10						
45	哈夫节Φ315×500mm	套	2						
46	哈夫节Φ40×300mm	套	10						
47	哈夫节Φ40	套	10						
48	哈夫节Φ50×200mm	套	5						
49	哈夫节Φ50×300mm	套	10						
50	哈夫节Φ50	套	10						
51	哈夫节Φ63×200mm	套	5						
52	哈夫节Φ90	套	10						
53	活接Φ50	套	1						

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
54	加长管套	套	1						
55	井盖Φ700	套	2						
56	金属波纹管Φ100	个	3						
57	内接Φ50	个	3						
58	球阀PEΦ50	个	1						
59	球阀PEΦ20	个	56						
60	球阀（铁件）Φ50	个	1						
61	伸缩节Φ150	个	9						
62	三通PEΦ32×32×32mm	个	1						
63	外丝直接PEΦ20	个	31						
64	外丝直接PEΦ32	个	1						
65	外丝直接PEΦ63	个	3						
66	止回阀Φ100	个	8						
67	PPR管DE20	m	780						
	巴胡塔苏木东巴								
一	管网工程								
(一)	管道安装								
1	Φ50mmPE管（PE100级，1.0Mpa，壁厚3.0mm）	m	70						
	阿古拉都西								
一	管网工程								
(一)	管道安装								
1	Φ63mmPE管（PE100级，0.8Mpa，壁厚3.0mm）	m	70						

工程量清单

组号: IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: V

分组名称：临时工程

[illegible]

单价分析表

项目编号:

项目名称:

工作内容:

单 价:

[illegible]

计日工人工单价表

[illegible]

计日工材料单价表

[illegible]

计日工施工机械使用费单价费

[illegible]