

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

标段名称：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

招标工程量清单

编制人：王春梅
B11201500007742
内蒙古华绘工程项目管理
有限公司
有效期至：2028年08月25日

(造价专业人员签字及盖章)

审核人：曹德琴
B11261500008694
内蒙古华绘工程项目管理
有限公司
有效期至：2030年06月30日

(盖章)

编制单位：内蒙古华绘工程项目管理有限公司

(盖章)

法定代表人或其授权人：张通
15050210110405

(签字或盖章)

招标人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心校
园硬化项目

标段：扎鲁特旗职业教育中心校
园硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	扎鲁特旗职业教育中心校 园硬化项目	
1.1.1	扎鲁特旗职业教育中心校 园硬化项目-土方工程	
1.1.2	扎鲁特旗职业教育中心校 园硬化项目-硬化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目-土方工程
标段：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目-土方工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 综合考虑		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目-土方工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目-土方工程 标段: 扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目-硬化工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建混凝土路面					
1	040201003001	路基夯实	1. 素土夯实，夯实系数大于等于93%	m ²	7244.31		
2	040202003001	灰土垫层	1. 300mm厚3：7灰土	m ²	7244.31		
3	040202008001	砂垫层	1. 25mm厚粗砂	m ²	7244.31		
4	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土（间隔6米设伸缩缝）	m ²	7244.31		
		步道砖铺装路面					
5	040201003002	路基夯实	1. 素土夯实，夯实系数大于等于93%	m ²	1676.13		
6	040202003002	灰土垫层	1. 300mm厚3：7灰土	m ²	1676.13		
7	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 150mm厚C15混凝土	m ²	1676.13		
8	040204001001	人行道块料铺设	1. 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 60mm厚步道砖铺装，细沙填缝	m ²	1676.13		
		路缘石					
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 路缘石：100*200	m	474.18		
		地面彩砖拆除					
10	041001002001	拆除人行道	1. 拆除地面彩砖（含基层） 2. 做法参考新建步道砖做法	m ²	363.56		
11	040103003001	余方弃置	1. 建筑垃圾清运： 运距投标单位自行考虑	m ³	300		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目-硬化工程 标段：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目-硬化工程

标段：扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目-硬化工程 标段: 扎鲁特旗职业教育中心校园硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]