

·

稀土高新区万水泉镇十三分公司
(刘根村)村内道路建设项目

招标工程量清单

内蒙古东煜工程咨询有限公司

二〇二六年六月十日

稀土高新区万水泉镇十
三分公司(刘根村)村内
道路建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 _____ 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

工程量清单编制说明

东煜基字〔2026〕018号

一、工程概况

1. 工程名称：稀土高新区万水泉镇十三分公司(刘根村)村内道路建设项目

2. 工程地点：包头稀土高新区

3. 工程概况：该项目位于稀土高新区万水泉镇十三分公司(刘根村)村内，全线长 487.129 米。设计速度:30km/h;路基宽度为 8m,其中行车道路面 2*3.5m,土路肩 2*0.5m,采用沥青混凝土路面，设计标准轴载 BZZ-100KN;

4. 本项目主要包含的建设内容：工程涉及土方开挖、旧路面铣刨重铺、路面结构层及安全设施等主要工程。其中 K0-238.298 ~ K0+029.00 段铣刨旧路沥青面层后加铺 4cm 上面层，K0+029 ~ K0+487.12 段为新施工段落。

二、编制依据

1. 甲方提供的施工图纸;
2. 清单执行《公路工程标准工程量清单》(2018 范本)。
3. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料;
4. 其他文件。

三、其他说明

1. 为确保将安全施工措施落到实处，招标人按《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部 2017 年第 25 号令)以及《关于印发〈企业安全生产费

用提取和使用管理办法》的通知》（财资〔2022〕136号）要求设置安全生产费，按照清单100章至700章的合计金额（不含工程一切险、第三方责任险及安全生产费）的1.5%以固定金额形式计入。

2. 工程一切险按工程量清单第100章（不含工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额的3‰计入；第三者责任险的最低投保金额：100万元，保险次数不限，保险费率4‰，按4000元计入。

3. 暂列金额：根据2018年标准施工招标文件的要求，本工程暂列金额按工程量清单100章至700章的合计金额（不含暂估价及计日工金额）的3%计入。（含税金额为25069元）。

4. 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定的有关规定。

四、附件

1. 工程量清单

编制人：

复核人：

内蒙古东煜工程咨询有限公司

2026年6月10日

5.1工程量清单表

工程量清单

项目名称：稀土高新区万水泉镇十三分公司(刘根村)村内道路建设项目

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103-5	临时安全设施	总额			
-a	LED电子施工区域标志	处	2		
-b	路栏板	块	4		
-c	爆闪灯	个	2		
-d	锥桶	个	20		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 （人民币:元）					

5.1工程量清单表

工程量清单表

项目名称：稀土高新区万水泉镇十三分公司(刘根村)村内道路建设项目				货币单位：人民币 元	
清单 第200章 路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面	m3	113.4		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2042		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	11		
-b	压实亏方	m3	183.3		
清单 第200章 合计 （人民币:元）					

5.1工程量清单表

工程量清单表

项目名称：稀土高新区万水泉镇十三分公司(刘根村)村内道路建设项目

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚200mm	m2	3646		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	3207		
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	3207		
308-2	黏层	m2	6042		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚40mm	m2	6042		
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚60mm	m2	3207		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度…MPa）	m3	29		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培砂砾	m3	159.183		
313-6	现浇混凝土混凝土路缘石	m3	41.232		
清单 第300章 合计 （人民币:元）					

5.1工程量清单表

工程量清单表

项目名称：稀土高新区万水泉镇十三分公司(刘根村)村内道路建设项目

货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	△700	块	6		
-b	○600	块	1		
-c	○600+△700	块	1		
604-14	道口标注	根	16		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	29.2		
清单 第600章合计 (人民币:元)					

5.4 投标报价汇总表

项目名称：稀土高新区万水泉镇十三分公司(刘根村)村内道路建设项目

投标报价汇总表			
序号	章次	科目名称	金额（人民币：元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	-
5	500	隧道	-
6	600	安全设施及预埋管线	
7	700	绿化与环境保护	-
8	第100至700章清单合计		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计（即8-9=10）		
11	计日工合计		
12	暂列金额（即10*3%）		
13	投标报价（即8+11+12=13）		