

工程名称： 中华民族共同体学院办学环境建设
项目

标段名称： 中华民族共同体学院办学环境建设
项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目

一、工程概况

1. 工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目
2. 建设单位：内蒙古师范大学
3. 建设地点：呼和浩特市

二、编制依据

1. 建设单位提供的设计图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
4. 与招标工程相关的技术标准规范；
5. 常规的施工工艺及顺序；
6. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅》（内建标函〔2019〕468号；
7. 税金税率按印发《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率》的通知（内建工〔2019〕113号）文件进行调整；
8. 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准（内建标函〔2025〕340号）；
9. 其他相关资料。

四、其他说明

1. 工程范围设计图纸范围内的所有内容。
2. 安全生产计保费按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）。计提比例市政公用工程按1.5%计提。招投标时不得作为竞争性费用，结算时应根据实际投入情况据实结算；
3. 规费不再单独列项计入，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。
4. 工程暂列金（含税）250000元。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	中华民族共同体学院办学环境建设项目	
1.1.1	中华民族共同体学院办学环境建设项目—拆除工程	
1.1.2	中华民族共同体学院办学环境建设项目—土方工程	
1.1.3	中华民族共同体学院办学环境建设项目—基础及钢结构工程	
1.1.4	中华民族共同体学院办学环境建设项目—装修工程	
1.1.5	中华民族共同体学院办学环境建设项目—电气工程	
1.1.6	中华民族共同体学院办学环境建设项目—采暖工程	
1.1.7	中华民族共同体学院办学环境建设项目—给排水工程	
1.1.8	暂列金（含税）	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目 标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目— 标段: 中华民族共同体学院办学环境
拆除工程 建设项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建拆除					
1	01B001	拆除铁艺围栏	1. 拆除铁艺栅栏和大门 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	82.5		
2	01B002	拆除窗	1. 拆除原有窗 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	329.99		
3	01B003	拆除门	1. 拆除原有门 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	140.94		
4	01B004	拆除砌体墙	1. 拆除砌体墙 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	72.66		
5	01B005	窗台板拆除	1. 原有窗台板拆除 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	97.2		
6	01B011	地面拆除	1. 原地面拆除清理 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	1221.9		
7	01B010	外墙涂料拆除	1. 铲除部位的截面尺寸：铲除外墙涂料 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	1333.42		
8	01B006	院面地面拆除	1. 面包砖院面拆除（含300厚3:7灰土垫层） 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	1053.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	01B007	楼梯栏杆拆除	1. 楼梯钢栏杆拆除 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	18.46		
10	01B008	屋面防水拆除	1. 拆除原有屋面卷材防水层 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	704.04		
11	01B009	屋面保温层拆除	1. 拆除原有保温层至基层 2. 拆除厚度：120mm 3. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	704.04		
12	010103002001	余方弃置	1. 拆除垃圾外运 2. 包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3. 运距投标人自行考虑 4. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	313.94		
		强电拆除					
13	03B001	拆除配电箱	1. 名称：拆除配电箱AA1 2. 规格：700*800*200 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
14	03B002	拆除配电箱	1. 名称：拆除配电箱1AL1 2. 规格：500*700*200 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	03B003	拆除配电箱	1. 名称:拆除配电箱2AL1 2. 规格:500*700*200 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
16	03B004	拆除配电箱	1. 名称:拆除配电箱2AL2 2. 规格:500*700*200 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
17	03B005	拆除配电箱	1. 名称:拆除应急照明配电箱1ELS1 2. 规格:500*690*200 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
18	03B006	拆除配电箱	1. 名称:拆除配电箱RSQ 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
19	03B007	拆除电力电缆	1. 名称:拆除电力电缆 2. 型号、规格:YJV2-4*120 3. 材质:铜芯 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	100		
20	03B008	拆除电力电缆	1. 名称:拆除电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	61.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	03B009	拆除电力电缆	1. 名称:拆除电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	14.04		
22	03B010	拆除配管	1. 名称:拆除配管 2. 型号、规格:SC100 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	20		
23	03B011	拆除配管	1. 名称:拆除配管 2. 型号、规格:SC40 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	51.6		
24	03B012	拆除配管	1. 名称:拆除配管 2. 型号、规格:SC20 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	421.9		
25	03B013	拆除配管	1. 名称:拆除配管 2. 型号、规格:JDG20 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	1014.12		
26	03B014	拆除配管	1. 名称:拆除配管 2. 型号、规格:JDG25 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	890		
27	03B015	拆除配管	1. 名称:拆除配管 2. 型号、规格:JDG32 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	11.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	03B016	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 型号、规格:BV2.5mm ² 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	3155.48		
29	03B017	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 型号、规格:BV4mm ² 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	2772.6		
30	03B018	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 型号、规格:WDZN-RYS-2x2.5mm ² 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	423.3		
31	03B019	拆除灯具	1. 名称:拆除吸顶灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
32	03B020	拆除灯具	1. 名称:拆除LED长条灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	108		
33	03B021	拆除灯具	1. 名称:拆除LED吸顶灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	12		
34	03B022	拆除灯具	1. 名称:拆除LED平板灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	8		
35	03B023	拆除灯具	1. 名称:拆除筒灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	231		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	03B024	拆除灯具	1. 名称:拆除安全出口标志灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	6		
37	03B025	拆除灯具	1. 名称:拆除疏散出口标志灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
38	03B026	拆除灯具	1. 名称:拆除楼层标志灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
39	03B027	拆除灯具	1. 名称:拆除方向标志灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	25		
40	03B028	拆除灯具	1. 名称:拆除消防应急照明灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	31		
41	03B029	拆除开关	1. 名称:拆除单开、双开、三开、密闭双开等 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	31		
42	03B030	拆除插座	1. 名称:拆除插座 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	118		
		弱电拆除					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	03B031	拆除桥架	1. 名称:拆除桥架 2. 材质:金属 3. 规格:200*100 4. 安装位置:梁下100mm 5. 包含弯头、三通、变径、支架等拆除 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	171.2		
44	03B032	拆除配管	1. 名称:拆除配管 2. 型号、规格:SC50 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	150		
45	03B033	拆除配管	1. 名称:拆除配管 2. 型号、规格:JDG20 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	12		
46	03B034	拆除配管	1. 名称:拆除配管 2. 型号、规格:JDG25 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	326.4		
47	03B035	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 型号、规格:4芯光纤 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	150		
48	03B036	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 型号、规格:UTP6 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	3268.8		
49	03B037	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 型号、规格:RVS-2x1.5 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	387		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	03B038	拆除信息插座	1. 名称:拆除信息插座 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	40		
51	03B039	拆除摄像机	1. 名称:拆除摄像机 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	16		
52	03B040	拆除无线AP	1. 名称:拆除无线AP 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	12		
53	03B041	拆除整套弱电机柜	1. 名称:拆除整套弱电机柜，包含所有设备 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
		采暖拆除					
54	03B042	拆除管道	1. 名称:拆除采暖钢管 2. 型号、规格:DN70 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	14.5		
55	03B043	拆除管道	1. 名称:拆除采暖钢管 2. 型号、规格:DN50 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	191.37		
56	03B044	拆除管道	1. 名称:拆除采暖钢管 2. 型号、规格:DN40 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	107.73		
57	03B045	拆除管道	1. 名称:拆除采暖钢管 2. 型号、规格:DN32 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	135.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	03B046	拆除管道	1. 名称:拆除采暖钢管 2. 型号、规格:DN25 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	210.92		
59	03B047	拆除管道	1. 名称:拆除采暖钢管 2. 型号、规格:DN20 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	16		
60	03B048	拆除管道支架	1. 名称:拆除管道支架 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	kg	380.6		
61	03B049	拆除散热器	1. 名称:拆除散热器30片以内 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	47		
62	03B050	热媒集配装置	1. 名称:拆除热媒集配装置 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	5		
63	03B051	拆除阀门	1. 名称:拆除阀门 2. 型号、规格:DN50以内 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	104		
64	03B052	拆除阀门	1. 名称:拆除热力入口处阀门 2. 型号、规格:DN50以内 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	15		
65	03B053	拆除阀门	1. 名称:拆除热力入口处阀门 2. 型号、规格:DN70 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	03B054	拆除温度计、压力表	1. 名称:拆除温度计、压力表 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	10		
67	03B055	拆除管道	1. 名称:拆除塑料通风管 2. 型号、规格:De160 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	10.2		
68	03B056	拆除卫生间通风器	1. 名称:拆除卫生间通风器 2. 型号、规格:BLD-400 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
69	03B057	拆除卫生间通风器	1. 名称:拆除防雨百叶 2. 型号、规格:200*200 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
		给排水拆除					
70	03B058	拆除管道	1. 名称:拆除给水塑料管 2. 型号、规格:De63 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	23.5		
71	03B059	拆除管道	1. 名称:拆除给水塑料管 2. 型号、规格:De50以内 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	112.55		
72	03B060	拆除阀门	1. 名称:拆除阀门 2. 型号、规格:DN50以内 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	03B061	拆除水表	1. 名称:拆除水表 2. 型号、规格:DN50以内 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
74	03B062	拆除管道	1. 名称:拆除排水铸铁管 2. 型号、规格:DN100 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	19.2		
75	03B063	拆除管道	1. 名称:拆除排水铸铁管 2. 型号、规格:DN150 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	1.6		
76	03B064	拆除管道	1. 名称:拆除排水塑料管 2. 型号、规格:De110 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	72.2		
77	03B065	拆除管道	1. 名称:拆除排水塑料管 2. 型号、规格:De75 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	42.1		
78	03B066	拆除管道	1. 名称:拆除排水塑料管 2. 型号、规格:De50 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	29.6		
79	03B067	拆除蹲便器	1. 名称:拆除蹲便器 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	03B068	拆除洗手池	1. 名称：拆除洗手池 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	8		
81	03B069	拆除小便斗	1. 名称：拆除小便斗 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	6		
82	03B070	拆除拖布池	1. 名称：拆除拖布池 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
83	03B071	拆除地漏	1. 名称：拆除地漏 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	11		
84	03B072	拆除扫除口	1. 名称：拆除扫除口 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目一拆除工程 标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境
建设项目一拆除工程

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
土方工程

标段: 中华民族共同体学院办学环境
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：结合现场确定 3. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m ³	268.2		
2	010101003001	单独土石方回填	1. 密实度要求：夯填，密实度满足图纸及规范要求 2. 填方材料品种：素土	m ³	134.42		
3	010102007001	回填砂	1. 密实度要求：夯填，密实度满足图纸及规范要求 2. 填方材料品种：300厚粗砂防冻胀层	m ³	34.54		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人自行考虑运距 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m ³	139.44		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目一土方工程 标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境
建设项目—土方工程

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					—

增值税计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—基础及钢结构工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土基础					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品 砼垫层 2. 混凝土强度等级: C15 3. 包含运输、泵送 、浇筑、振捣、养护 等 4. 其他: 具体尺寸 及做法符合图纸、满 足施工技术规范及验 收规范要求	m3	17.24		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品 砼独立基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含运输、泵送 、浇筑、振捣、养护 等 4. 其他: 具体尺寸 及做法符合图纸、满 足施工技术规范及验 收规范要求	m3	41.57		
3	010502003001	筏形基础（楼梯 基础）	1. 混凝土种类: 商品 砼筏板基础 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含运输、泵送 、浇筑、振捣、养护 等 4. 其他: 具体尺寸 及做法符合图纸、满 足施工技术规范及验 收规范要求	m3	6.83		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品 砼短柱 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含运输、泵送 、浇筑、振捣、养护 等 4. 其他: 具体尺寸 及做法符合图纸、满 足施工技术规范及验 收规范要求	m3	15.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—基础及钢结构工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品砼梁 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	12.5		
6	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 2. 直径: 8 3. 级别: HPB300 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	t	1.477		
7	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 2. 直径: 12 3. 级别: HRB400 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	t	1.603		
8	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 2. 直径: 14 3. 级别: HRB400 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.321		
9	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 2. 直径: 16 3. 级别: HRB400 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	t	2.177		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—基础及钢结构工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋 2. 直径：20 3. 级别：HRB400 4. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.437		
		钢结构					
11	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材材质：Q355B 2. 钢材规格：钢柱WH450X300X12X18，WH450X320X12X16，WH450X320X12X18 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级：自行选择除锈方式，满足图纸及规范要求	t	20.482		
12	010603003001	钢梯柱	1. 钢材材质：Q235钢 2. 钢材规格：方钢管200*200*8mm 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级：自行选择除锈方式，满足图纸及规范要求	t	1.256		
13	010604001001	钢梁	1. 钢材材质：Q355B 2. 钢材规格：钢梁WH(450~300)X250X10X16、WH350X200X8X14、WH350X200X8X12、H(250~400-400)X250X8X16H、WH(450~300)X250X10X18、H(250~400-400)X250X8X18、HN300*150*6.5*9 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级：自行选择除锈方式，满足图纸及规范要求	t	18.667		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—基础及钢结构工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010604001002	钢梯梁	1. 钢材材质:Q235钢 2. 钢材规格:平台梁HN250*125*6*9mm, 梯梁300*16mm, 次梁L75*5 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级:自行选择除锈方式, 满足图纸及规范要求	t	2.236		
15	010607004001	钢平台	1. 钢材材质:Q355B 2. 钢材规格:平台满铺5mm厚花纹钢板, 镀锌管B100X50X3.0 平台龙骨@500mm 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级:自行选择除锈方式, 满足图纸及规范要求	t	4.183		
16	010607006001	钢梯	1. 钢材材质:Q235钢 2. 钢材规格:5mm厚花纹钢板 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级:自行选择除锈方式, 满足图纸及规范要求	t	1.897		
17	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材材质:Q235B钢 2. 钢材规格:XG1, D114*3.5mm 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级:自行选择除锈方式, 满足图纸及规范要求	t	1.422		
18	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材材质:Q235钢 2. 钢材规格:ZC1, L80*5mm; SC1, L80*5mm; SC2, L80*5mm 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级:自行选择除锈方式, 满足图纸及规范要求	t	1.511		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—基础及钢结构工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010607003001	钢檩条	1. 钢材材质:Q235B 2. 钢材规格:屋面檩条, C180*70*20*3.0mm 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级:自行选择除锈方式, 满足图纸及规范要求	t	2.525		
20	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材材质:Q235B 2. 钢材规格:屋面隅撑L50*5、拉条圆钢12、斜拉条圆钢12、撑杆圆钢32*2.5 3. 包括连接件等 4. 除锈处理及等级:自行选择除锈方式, 满足图纸及规范要求	t	0.664		
21	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 除锈处理及等级:自行选择除锈方式, 满足图纸及规范要求	t	1.056		
22	010607010002	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件 2. 钢材品种、规格:Q235钢 3. 除锈处理及等级:自行选择除锈方式, 满足图纸及规范要求	t	0.256		
23	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:M24柱脚螺栓 2. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.345		
24	010608002001	高强螺栓	1. 材料种类:M20高强螺栓 2. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	322		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—基础及钢结构工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010608002002	高强螺栓	1. 材料种类:M17安装螺栓 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	48		
26	070114001001	预埋螺栓	1. 材料种类:M16高强螺栓 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	96		
27	010608002003	高强螺栓	1. 材料种类:M12高强螺栓 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	856		
28	011402005001	金属构件除锈	1. 底漆品种、刷漆遍数:红丹醇酸防锈漆一遍 2. 中间漆品种、刷漆遍数:醇酸防锈漆两遍 3. 面漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆两遍 4. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	2414.95		
29	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:厚型防火涂料25mm厚，耐火极限2.5h 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	1086.9		
30	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:薄型防火涂料7mm，耐火极限1.5h 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	1045.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—基础及钢结构工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数：薄型防火涂料 5. 5mm，耐火极限1.0h 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m ²	482.9		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目一基础及钢结构工程 标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:9.6m		
2.2	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:基础垫层 2. 自行选择模版类型		
2.3	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 自行选择模版类型		
2.4	010505002002	基础模板	1. 基础类型:筏板基础 2. 自行选择模版类型		
2.5	010505006001	梁模板	1. 构造类型:矩形梁 2. 自行选择模版类型		
2.6	010505004001	柱面模板	1. 构造类型:矩形柱 2. 自行选择模版类型		
2.7					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境
建设项目—基础及钢结构工程

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
装修工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建墙体					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:200mm厚 3. 砂浆强度等级:M10砌筑用混合砂浆 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	3.75		
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 抹灰层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆内墙抹灰 2. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	37.51		
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 双排75系列龙骨,竖龙骨为75x45 C型龙骨, 竖向间距400mm。沿顶、沿地龙骨采用75x45 U型龙骨, 在顶面、地面上用中8膨胀螺栓固定。 2. 双面双层9.5mm厚纸面石膏板, 3. 双层岩棉满塞 4. 墙厚200mm 5. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	144.77		
4	011205005001	夹层兼强板	1. 150厚轻质复核型兼强板 2. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	91.8		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—
装修工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:肯德基门 2. 五金件:优质五金件及锁具 3. 门框或扇外围尺寸:框料厚度3mm以上 4. 门框、扇材质:隔热断桥铝合金 5. 玻璃品种、厚度:6+12+6mm厚中空钢化玻璃 6. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	93.96		
6	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制乙级防火门 2. 门框、扇材质:包含门锁、合页等优质门五金 3. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	8.1		
7	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:65系列隔热断桥铝合金窗、框料厚度1.4mm以上 2. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃、内侧铝条圆倒角密封 3. 五金件:优质五金件 4. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	177.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
装修工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010807001002	金属(塑钢)窗（排烟窗）	1. 框、扇材质:75系列隔热断桥铝合金排烟窗、框料厚度1.4mm以上 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5Low-E玻璃、内侧铝条圆倒角密封 3. 五金件:优质五金件 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	64.76		
9	010807001003	金属(塑钢)窗（消防窗）	1. 框、扇材质:75系列隔热断桥铝合金、框料厚度1.4mm以上 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5Low-E玻璃、内侧铝条圆倒角密封 3. 五金件:优质五金件 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	7.98		
10	010807004001	金属纱窗	1. 名称:纱窗 2. 框材质:铝合金框料1.2mm以上 3. 窗纱材料品种、规格:加厚钢板网防盗纱窗 4. 配件:配置优质五金件确保质量 5. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	59.28		
11	010805003001	排烟窗电动装置	1. 电动排烟窗，开启装置，窗开启角大于70° 2. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
装修工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010805003002	手动窗电动装置	1. 手动排烟窗，开启装置，窗开启角大于70° 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	2		
13	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：20mm厚石英石窗台板，包含石材倒角、磨边等 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	18.95		
14	010808002001	金属门窗套	1、25mm宽黑色不锈钢门窗套线 2、基层材料种类：18mm细木工板基层刷三遍防火涂料 3、其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	82.68		
15	011206006001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：140系列铝合金框料 2. 面层材料品种、规格、颜色：6Low-E+12A+6中空钢化Low-e玻璃 3. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	284.89		
		顶面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
装修工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011302004001	格栅吊顶	1、40*100铝方通间距100 2、与铝方通配套的UC型专用龙骨, 间距≤1200, 用吊件与主龙骨固定 3、C38轻钢主龙骨, 间距≤1200, 用吊件与吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200 5、其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	1018.23		
17	011404002001	天棚喷刷涂料	1、喷涂黑色乳胶漆两遍 2、原结构顶腻子修补平整 3、其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	1018.23		
18	011302001001	平面吊顶天棚	1、2.5mm厚穿孔铝板 2、40*40*2.5镀锌方钢龙骨焊接骨架, 纵向间距600mm, 横向间距900mm。 3、其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	114.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
装修工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010810002001	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20x30mm木龙骨刷防腐刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板基层刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格:9.5mm单层纸面石膏板,板缝粘贴胶带 4. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	90.25		
20	011302001002	吊顶天棚（铝方通节点）	1、40*20*2镀锌方管龙骨400 2、18mm厚细木工板基层刷防腐防火涂料三遍 3、9.5 厚纸面石膏板刮腻子三遍白色乳胶漆两遍 4、其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	198.86		
21	011302001003	铝扣板吊顶天棚	1、600*600铝扣板吊顶 2、C38轻钢主龙骨,用吊件与吊杆联结后找平 3、其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	100.62		
		地面工程					
22	011105006001	金属踢脚线	1. 150高1.0mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2. 9mm厚多层板基层刷防腐防火涂料三遍 3. 清除原有踢脚线 4. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	612.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—
装修工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011101004001	水磨石地面1	1、15厚1:2.5水泥彩色石子地面, 表面磨光打蜡 2、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)结合层, 干后卧分格条, 分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝, 水泥浆八字角卧牢, 每米4眼 3、界面剂道 4、50mm厚C15豆石混凝土填充层 5、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 6、80厚C20混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 8、其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	492.67		
24	011101004002	水磨石地面2	1、15厚1:2.5水泥彩色石子地面, 表面磨光打蜡 2、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)结合层, 干后卧分格条, 分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝, 水泥浆八字角卧牢, 每米4眼 3、界面剂道 4、80厚C20混凝土垫层 5、其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	1121.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
装修工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011102003001	块料楼地面	1、10厚600*600地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 4、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5、素水泥砂浆一道 6、	m2	100.84		
		墙面工程					
26	011403001001	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆涂料两遍 2. 刮腻子三遍 3. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	1839.21		
27	011203003001	块料墙、柱面	1、300*600墙面砖(贴前墙砖充分浸湿)、白水泥擦缝 2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4、挂钢丝网,8厚1:0.5:2.5水泥石膏灰砂浆压入网孔,分层压实抹平 5、其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	208.3		
28	011205001002	铝板面装饰板	铝板挑檐 1、白色铝单板 2、4040*25镀锌方管0400, L25x25x3角铝 3、其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	376.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
装修工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011205001006	护墙板	1. 30*30木龙骨基层@600，刷防火涂料三遍 2. 15厚防腐阻燃板 3. 18mm护墙板 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	70.34		
30	011303001001	灯带	1. 15厚防腐阻燃板 2. 18mm护墙板 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	43.96		
		其他工程					
31	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 规格:1100高金属防护栏杆带金属网 2. 种类、规格:型钢焊接 3. 栏板、颜色:喷氟碳漆 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	124.36		
32	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:200mm高卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	3.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
装修工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011505001001	洗漱台	1. 面层品种、规格、颜色:石英石台面,石英石挡水沿,石材倒角处理 2. 支架、配件品种、规格:40*40*3镀锌方管@400 3. 基层品种、规格、颜色:18mm厚木工板刷防腐防火涂料各三遍 4. 生态板柜体 5. 开台盆孔 6. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.02		
34	011207003001	成品隔断	1. 名称:定制成品蹲便隔断 2. 品种、规格:25厚蜂窝铝隔断, 3. 天地轴合页,优质五金 4. 高度:2000mm 5. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	85.4		
35	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm厚银镜 2. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	10.62		
		屋面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
装修工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4+3mm厚SBS防水卷材(自带保护层) 2. 防水类型:聚酯胎Ⅱ型 3. 结合现场实际考虑上翻高度,防水封边满足质量要求 4. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	704.04		
37	010902004001	屋面找平层	1. 找平层厚度:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	704.04		
38	010902003001	屋面找坡层	1. 混凝土强度等级:泡沫混凝土找坡2%,最薄处30mm 2. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	704.04		
39	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm聚苯板保温层 2. 粘结材料种类、做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	704.04		
40	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 清理原顶面 3. 其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	704.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
装修工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010605003001	钢屋面板	1. 外层压型铝镁锰金属板 2. 1.5厚TP0防水卷材 3. 75厚+75厚岩棉板错层搭接 4. 2.5厚冷弯镀锌钢衬檩, 铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5. 0.3厚PE膜隔汽层 6. 0.6厚彩钢板 7. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	590.55		
		外墙工程					
42	011404001001	墙面喷刷涂料（夹层）	1、封闭底漆一道, 弹性拉毛面漆一道 2、刮柔性耐水腻子 3、耐碱玻璃网格布4-6厚聚合物抗裂砂浆 4、80厚复合岩棉板（容重>150kg/m3/） 5、12厚1:3水泥砂浆抹平 6、其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	81.91		
43	011404001002	墙面喷刷涂料（南楼北楼）	1. 封闭底漆一道, 弹性拉毛面漆一道 2. 刮柔性耐水腻子 3. 耐碱玻璃网格布4-6mm厚聚合物抗裂砂浆 4. 清理基层刷界面剂一道 5. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	731.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
装修工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011205001004	铝板面装饰板（包檐口）	1、灰色铝单板 2、4040*25镀锌方管0400，L25x25x3角铝 3、其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	386.29		
45	011205001005	墙面装饰板	1、灰色铝单板 2、4040*25镀锌方管0400，L25x25x3角铝 3、其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	67.97		
46	011203001001	石材墙面	1. 部位：外墙勒角 2. 安装方式：专用胶粘剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚灰麻石材 4. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	44.48		
		室外硬化工程					
47	040204001001	人行道块料铺设	1. 50厚广场300*600砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 150厚C20混凝土垫层 3. 150厚天然级配沙砾 4. 素土夯实，压实度≥93% 5. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	552.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
装修工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 14 页 共 14 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目一装修工程 标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境
建设项目—装修工程

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
		电缆沟					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称：挖电缆沟 2. 土质：沟槽土方一、二类土 3. 挖沟放坡已考虑在综合单价内，工程量不计入放坡 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	80		
2	010102007001	回填砂	1. 名称：回填细砂 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	24		
3	010102007002	回填方	1. 名称：回填素土，素土夯实，压实度≥90% 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	54.73		
4	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：电缆沟内 2. 砖品种、规格、强度等级：小红砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	1.27		
5	010103002001	余方弃置	1. 余土外运 2. 装载机装土，自卸车外运土方 3. 运距投标人自行考虑 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	25.27		
6	080601008001	电缆标志块	1. 名称：电缆标志块 2. 规格、型号：150*150mm 用红油漆绘出符号 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—
电气工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
7	030402011010	成套配电箱	1. 名称:配电箱AA1 2. 规格:700*800*200 3. 安装方式:底距地1.2米 暗装 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
8	030402011011	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AL1 2. 规格:500*700*200 3. 安装方式:底距地1.8米 暗装 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
9	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱2AL1 2. 规格:500*700*200 3. 安装方式:底距地1.8米 暗装 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
10	030402011013	成套配电箱	1. 名称:配电箱2AL2 2. 规格:500*700*200 3. 安装方式:底距地1.8米 暗装 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
11	030402011014	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱1ELS1 2. 规格:500*690*200 3. 安装方式:距地1.5米 配电室明装 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030402011015	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 RSQ 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
		电缆					
13	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV2 2-4*120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 直埋 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	100		
14	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ- YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	61.19		
15	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ- YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	14.04		
16	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm 3. 材质、类型: 铜芯 4. 安装部位: 户内 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	6		
18	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 6mm 3. 材质、类型: 铜芯 4. 安装部位: 户内 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
		配管、配线					
19	030412001001	配管	1. 名称: 电缆过路管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	20		
20	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	51.6		
21	030412001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	421.9		
22	030412001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	11.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	890		
24	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	1014.12		
25	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-BV 2.5mm ² 3. 配置形式:管内敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	3137.48		
26	030412004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZN-BYJ-BV 2.5mm ² 3. 配置形式:管内敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	18		
27	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-BV 4mm ² 3. 配置形式:管内敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	2772.6		
28	030412004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZN-RYS-2 x2.5 3. 配置形式:管内敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	423.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031301002003	开孔打洞	1. 名称：墙体开孔 2. 规格型号：管径DN150 3. 含开孔后封堵，恢复墙面 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
30	031301002004	开孔打洞	1. 名称：楼板开孔 2. 规格型号：管径DN40 3. 含开孔后封堵，恢复墙面 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
31	031301003003	套管	1. 名称：钢套管 2. 规格型号：管径DN150 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
32	031301003004	套管	1. 名称：钢套管 2. 规格型号：管径DN40 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
33	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：配管开槽 2. 规格：管径DN25 3. 位置：墙面开槽 4. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	392.8		
34	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称：配管开槽 2. 规格：管径DN40 3. 位置：墙面开槽 4. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	10.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 名称:开槽恢复 2. 做法:清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水、清理现场等 3. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求, 完成此项工作的一切费用	m2	102.52		
		灯具、开关、插座					
36	030413002008	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	80		
37	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	2		
38	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED条形灯 2. 规格、型号:100x1200 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	108		
39	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格、型号:600*600 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	8		
40	030413001004	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格、型号:600*600 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030413001005	普通灯具	1. 名称:方头筒灯 2. 规格、型号:100*100 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	121		
42	030413001006	普通灯具	1. 名称:明装LED筒灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	62		
43	030413001007	普通灯具	1. 名称:嵌入式LED筒灯 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	48		
44	030413002001	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池安全出口标志灯 2. 规格、型号: 1W常亮、频闪 3. 安装高度: 门框上方0.2m壁挂 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	6		
45	030413002002	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池疏散出口标志灯 2. 规格、型号: 1W常亮、频闪 3. 安装高度: 门框上方0.2m壁挂 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	2		
46	030413002003	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池楼层标志灯 2. 规格、型号: 1W常亮 3. 安装高度: 底边距地2.2m壁挂 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030413002004	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池方向标志灯(单向不可调) 2. 规格、型号: 1W 频闪、常亮 3. 安装高度: 底边距地0.6m壁挂 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	20		
48	030413002005	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池方向标志灯(双面) 2. 规格、型号: 1W 频闪、常亮 3. 安装高度: 底距地2.5m吊装 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	2		
49	030413002006	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池多信息方向标志灯(双面) 2. 规格、型号: 1W 频闪、常亮 3. 安装高度: 底距地2.5m吊装 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	3		
50	030413002007	装饰灯	1. 名称:自带蓄电池消防应急照明灯 2. 规格、型号: 5W 应急照明、开灯、灭灯 3. 安装高度: 底距地2.8m壁挂 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	31		
51	040801029001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装高度: 距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	040801029002	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装高度: 距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	9		
53	040801029003	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装高度: 距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	11		
54	040801029004	照明开关	1. 名称: 密闭双联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装高度: 距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
55	030413014001	插座	1. 名称: 单相三孔厨宝插座 2. 规格: 250V, 10A, 安全型、防水型IP54 3. 安装高度: 距地0.5m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	4		
56	030413014002	插座	1. 名称: 单相二三孔卫生间插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装高度: 距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030413014003	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型 3. 安装高度: 距地0.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	87		
58	030413014004	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型、防水型IP54 3. 安装高度: 距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	4		
59	030413014005	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装高度: 距地2.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	19		
60	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	575		
		弱电					
61	030412003001	桥架	1. 名称:弱电金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 安装方式:梁下100mm吊装, 含支架、及所有辅材制安 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	171.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030412001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	150		
63	030412001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	326.4		
64	030412001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	12		
65	030502005001	光纤	1. 名称:4芯光纤 2. 敷设方式:管内敷设 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	150		
66	030412004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:UPT6 3. 敷设方式:管内/桥架敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	3628.8		
67	030412004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVS-2x1.5 3. 配置形式:管内/桥架敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	387		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称: 配管开槽 2. 规格: 管径DN25 3. 位置: 墙面开槽 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	97.5		
69	011202001002	零星项目一般抹灰	1. 名称: 开槽恢复 2. 做法: 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水、清理现场等 3. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求, 完成此项工作的一切费用	m2	29.25		
70	030502010001	双口信息插座	1. 名称: 双口信息插座 2. 规格: 双孔 RJ45 3. 安装方式: 墙上暗装, 距地0.3m 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	40		
71	030506010001	固定摄像机	1. 名称: 固定摄像机 2. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	16		
72	030501021001	无线AP	1. 名称: 无线AP 2. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	12		
73	030502008001	楼层配线架	1. 名称: 楼层配线架 2. 规格: 19' 标准机箱 3. 安装高度: 距地2.0m 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	架	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030501005001	弱电机柜（整套）	1. 名称:弱电机柜 2. 包含整套弱电设备 3. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
75	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	68		
		防雷接地					
76	030410005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质:不锈钢圆钢 3. 规格:Φ10 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	142.6		
77	030410003001	引下线	1. 名称:避雷带 2. 方式:利用建筑物四周每根钢结构柱子作为引下线 3. 规格:Φ16圆钢 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	98.4		
78	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	173.6		
79	030410001001	接地极	1. 名称:人工接地极 2. 材质:不锈钢圆钢-50*5 3. 规格:接地极长2.5m, 埋深1.0m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	根	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一
电气工程

标段: 中华民族共同体学院办学环
境建设项目

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目一电气工程 标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境
建设项目—电气工程

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
采暖工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		热力入口					
		热力入口DN70 参见12N1-13					
1	031002001009	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
2	031002001010	压力表	1. 类型: 压力表 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
3	031002001011	温度计	1. 类型: 温度计 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
4	031002001012	金属阀门	1. 类型: 闸板阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
5	031002001013	金属阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	3		
6	031002001014	金属阀门	1. 类型: 热量表 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—
采暖工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001015	金属阀门	1. 类型:控制阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
8	031002001016	金属阀门	1. 类型:静态平衡阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
		热力入口DN50 参见12N1-13					
9	031002001017	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
10	031002001018	压力表	1. 类型:压力表 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
11	031002001019	温度计	1. 类型:温度计 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
12	031002001020	金属阀门	1. 类型:闸板阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
采暖工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031002001021	金属阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	3		
14	031002001022	金属阀门	1. 类型:热量表 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
15	031002001023	金属阀门	1. 类型:控制阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
16	031002001024	金属阀门	1. 类型:静态平衡阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
		采暖					
17	010401007001	砖检查井	1. 名称、类型:检查井 2. 规格:直径600 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—
采暖工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001004001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、水压试验 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	14.5		
19	031001004002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、水压试验 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	191.37		
20	031001004003	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、水压试验 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	107.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
采暖工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031001004004	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、水压试验 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	135.98		
22	031001004005	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、水压试验 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	210.92		
23	031001004006	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、水压试验 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	16		
24	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	kg	280		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—
采暖工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除微绣 2. 油漆品种:红丹防锈漆2遍, 调和漆2遍 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	kg	280		
26	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN65 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
27	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN50 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
28	031301003003	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN32 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	10		
29	031301003004	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN25 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	28		
30	031004002001	铜铝复合散热器	1. 名称:铜铝复合散热器 2. 型号:RBTLF6206-0.8/1.0, 中心距600 3. 规格:20片 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
采暖工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031004002002	铜铝复合散热器	1. 名称:铜铝复合散热器 2. 型号:RBTLF6206-0.8/1.0,中心距600 3. 规格:25片 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	43		
32	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水 3. 规格、压力等级:地板辐射采暖塑料管PE-RT De20*2.3 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、水压试验 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	1578		
33	031004006001	采暖绝热层	1. 名称:地暖绝热层 2. 材质、厚度:30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料,密度>20Kg/m ³ ,含保温带 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m ²	480.6		
34	031004006002	采暖保护层	1. 名称:地暖保护层 2. 材质、厚度:铝箔 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m ²	480.6		
35	031004007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:四回路 3. 安装见12N1-77 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—
采暖工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
37	031002001002	金属阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接, 含法兰 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
38	031002001003	金属阀门	1. 类型: 温控阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	19		
39	031002001004	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	26		
40	031002001005	金属阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
采暖工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031002001006	金属阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	5		
42	031002001007	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	20		
43	031002001008	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	20		
44	031008001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1		
		通风					
45	031001008002	塑料通风管道	1. 名称:卫生间通风管道 2. 材质、规格:UPVC Φ160 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	10.2		
46	030701003001	卫生间通风器	1. 名称:卫生间通风器 2. 材质、规格:BLD-400 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目—
采暖工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目一采暖工程 标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境
建设项目—采暖工程

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段: 中华民族共同体学院办学环境建设项目
采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:De63 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:热熔连接 5. 介质:给水 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	23.5		
2	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:De50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:热熔连接 5. 介质:给水 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	21.65		
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:De25 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:热熔连接 5. 介质:给水 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	41.2		
4	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:De20 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:热熔连接 5. 介质:给水 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	49.7		
5	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN50 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
7	031002001001	铜截止阀	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
8	031002001002	铜截止阀	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:De15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
9	031002001003	铜截止阀	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:De50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	3		
10	031002001004	铜截止阀	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
11	031002001005	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001006	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: De50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
13	031002001007	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: De25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
14	031002001008	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: De15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
15	031002011001	水表	1. 类型: 水表 2. 规格、压力等级: De50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
16	031002011002	水表	1. 类型: 水表 2. 规格、压力等级: De63 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 配管开槽 2. 规格: 管径DN25 3. 位置: 墙面开槽 4. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	41.1		
18	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 名称: 开槽恢复 2. 做法: 清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水、清理现场等 3. 其他: 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求, 完成此项工作的一切费用	m ²	10.28		
		排水					
19	031001001001	铸铁管	1. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管, 密封胶圈接口, 接口安装详: 12S9-117(A型) 2. 规格: DN100 3. 安装部位: 室外 4. 介质: 污水 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	19.2		
20	031001001002	铸铁管	1. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管, 密封胶圈接口, 接口安装详: 12S9-117(A型) 2. 规格: DN150 3. 安装部位: 室外, 包含通气帽 4. 介质: 污水 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	1.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De110 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:粘接 5. 介质:污水 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	72.2		
22	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De75 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:粘接 5. 介质:污水 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	42.1		
23	031001008008	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:粘接 5. 介质:污水 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	29.6		
24	031301003003	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN100 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	6		
25	031301003004	套管	1. 名称:穿墙钢套管 2. 规格:DN100 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
26	031301002001	开孔打洞	1. 名称:墙体开孔 2. 规格:DN100 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目—给排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031003007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 感应式冲洗阀小便器安装详见12S1-133页 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	6		
28	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 感应式冲洗阀大便器安装详见12S1-109页 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	12		
29	031003003001	洗手池	1. 名称:洗手池 2. 感应水嘴台上式洗脸盆 详见12S1-29页 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	8		
30	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 详见12S1-1页 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	4		
31	031003014001	地漏	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN50 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	11		
32	031003014002	扫除口	1. 名称: 扫除口 2. 规格: DN75 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目一给排水工程 标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境
建设项目—给排水工程

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：中华民族共同体学院办学环境建设项目一标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：中华民族共同体学院办学环境
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金 (含税)

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	250000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		250000			-

增值税计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：中华民族共同体学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]