

突泉县住房和城乡建设局2026年市政零活维修项目中标（成交）明细

兴安盟公共资源交易中心受突泉县住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购2026年市政零活维修项目（项目编号：152224-NXZC-1-CS-20260013）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：突泉县泓科市政工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,730,910.07 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	2026年市政零活维修项目	1、沥青路修复：路面切缝7650m,拆除7cm沥青混凝土面层4200m²,现浇混凝土357m²,沥青混凝土4200m²;2、沥青 路面灌缝9200m;3、修复混凝土路面:路面切缝49.97m，拆除 20cm混凝土面层75m²;4、清除标线850m²，新建标线850 m²;5、更换彩砖:拆除人行道砖300m²，拆除原有人行道10cm砂砾基层300m²，彩砖300m²;6、更换火烧板:拆除破损火烧 板206.5m²,拆除人行道10cm厚混凝土底层206.5m²，废料清运24.78m³，铺设火烧板206.5m²，10cm厚混凝土垫层20.65m³;7、维修火烧板:拆除火烧板930m²;8、更换铸铁井盖:路面切857.01m，拆除7cm沥青混凝土面层197.4m²，拆除10c m水稳层197.4m²，拆除井盖下破损砖砌体4.94m³，更换Φ700重型井盖210个;9、维修铸铁井盖：路面切缝449.02m，拆除7cm沥青混凝土面层103.4m²，拆除10cm水稳层103.4m²，拆除井盖下破损砖砌体2.92m³，利用原有井盖110个；10、更换水泥井盖：拆除混凝土路面13.16m²，拆除井盖下破损砖砌体2.91m³，更换Φ700混凝土井盖45个；11、更换铸铁 水篦子：拆除7cm沥青混凝土面层42.3m²，拆除10cm水稳层42.3m²，拆除井盖下破损砖砌体1.79m³，乳化沥青透层42.3m²，改性沥青混凝土面层42.3m²，更换12cmΦ700铸铁井盖45个；12、维修及更换路缘石:拆除3cm混凝土基层4.29m³，拆除路缘石1435m，更换花岗岩立缘石1125m，旧石利用310m;13、回填天然砂砾35m³;14、拆除DN300双壁波纹管95m，更换HDPE双壁波纹管95m，吸污车吸污275m³;15、污水井:砌筑圆形污水井6座;16、维修彩砖:拆除原有6 cm厚彩砖 722.8m²，旧石利用722.8m²等工程。	2026年06月-2026年11月	/ /	1,730,910.07	1.00	项	1,730,910.07