

2026年金莲花育苗建设项目建设清单

序号	采购项目	单位	数量	备注说明
1	标准育苗春秋棚	座	25	含棚架、薄膜、基础安装，每座1亩（详见育苗棚材料清单）
2	全自动穴盘播种机	台	2	穴盘育苗专用设备
3	装载机	台	1	育苗前期的整地、备料、运料、物料装卸
4	电动车	台	1	园区内运送基质、穴盘等
5	农用车	台	1	拉运穴盘苗、基质等
6	挖掘机	台	1	大棚基建、场地平整、基地清土

25栋高标准育苗棚材料清单

长度	55*25栋	顶高 4.2	纵拉 7	通风	2
宽度	12	肩高 1.7	拱间距1	面积	16500
序号	名称	规格型号	数量	单位	备注
1	拱杆	30*70*1.5*17.6米	1400	架	折弯/缩头
2	纵拉杆	25*1.5*6米	1650	支	缩头
3	连接件	椭圆卡	10000	套	
4	棚头立柱	30*70*1.5*6米	250	支	
5	连接件	U型片	325	个	
6	抗风斜拉	25*1.5*6米	200	支	
7	连接件	U型丝	800	套	
8	卡槽	镀铝锌	7800	米	
9	卡簧	北京	7800	米	
10	连接片	卡槽连接片	1950	个	
11	卷膜器	加强	50	台	
12	立杆	25*1.5*6米	25	支	
13	卷膜杆	25*1.5*6米	475	支	缩头
14	压膜卡	25	4750	个	
15	压膜线	3公分加厚	27500	米	
16	地锚	加粗	2750	个	
17	棚膜	po12s	30400	平米	
18	钻尾丝	25*600	150	盒	
19	棚门	1*2米	100	扇	
20	滑道	4米	50	支	
21	滑轮		200	个	
22	护套	25	350	个	
23	防虫网	40目*1.2米	3750	平米	
24	卡簧	北京	3000	米	
25	遮阳网	85%遮阳率	23375	平米	
26	卷杆	25*2.0*6米	475	支	缩头
27	伸缩杆	32*25	50	套	
28	卡槽	镀铝锌	1400	米	
29	压模卡	25	4750	个	
30	卷膜器		50	套	
31	播种器	全自动穴盘播种器	50	套	
32	穴盘	特厚100g	25	批	

25栋高标准育苗棚示意图

