

工程名称：锡林浩特市2026年宝力根苏木农村
综合改革转移支付预算（第一批）
项目-砂石路维修工程

标段名称：锡林浩特市2026年宝力根苏木农村
综合改革转移支付预算（第一批）
项目-砂石路维修工程

招标工程量清单

编制人：孟婉贞
B11011500001839
内蒙古诚询项目管理
有限责任公司
有效期至：2029年12月31日
乔秋霞
B14231500004250
内蒙古诚询项目管理
有限责任公司
有效期至：2027年10月31日
(造价专业人员签字及盖章)

审核人：孟婉贞
(签字及盖章)

编制单位：内蒙古诚询项目管理
有限责任公司
法定代表人
或其授权人
王晓磊
B11201500000554
内蒙古诚询项目管理
有限责任公司
有效期至：2028年11月09日
(盖章)
(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：锡林浩特市 2026 年宝力根苏木农村综合改革转移支付预算（第一批）项目-砂石路**维修**工程。

2. 工程地点：锡林浩特市宝力根苏木。

3. 建设单位：锡林浩特市宝力根苏木人民政府。

二、工程招标和分包范围

1. 工程招标范围：详见招标文件。

2. 分包范围：无分包工程。

三、清单编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）。

2. 本工程的施工图纸及现场实际情况。

3. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

4. 招标文件及其补遗、澄清、修改。

5. 其他有关文件、资料。

四、其他说明事项

（1）. 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）要求执行，有更正的以勘误和解释为准。

（2）. 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用可视为已包含在其他的清

单项目综合单价、合价及投标总价中，工程结算时不做重新计价及调整；未按要求填报措施清单项目的价格、按项计价的分部分项工程清单项目的价格，其费用可视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及投标总价中，工程结算时不做重新计价及调整；

(3). 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

(4). 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

(5). 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

(6). 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。

(7). 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林浩特市2026年宝力根苏木农村综合改革转移支付预算（第一批）项目-砂石路维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砂石路一维修					
1	040101003001	挖基坑土方	1. 挖除坑洼内的松散砂石、杂物及泥土 2. 露出坚实基层	m3	112		
2	041001001001	拆除路面	1. 材质: 山皮石 2. 厚度: 35cm	m2	3601.5		
3	040103003001	垃圾外运	1. 弃料品种: 拆除路面建筑垃圾 2. 运距: 20km	m3	1372.53		
4	040103002001	一般回填方	1. 密实度: 满足规范要求 2. 材料品种、规格: 石渣	m3	448		
5	040202012001	山皮石	1. 材质: 山皮石 2. 厚度: 35cm	m2	3601.5		
6	040202008001	石屑磨耗层	1. 石料规格: 石屑磨耗层 2. 厚度: 70mm	m2	26249.4		
		砂石路一维修					
7	040101003002	挖基坑土方	1. 挖除坑洼内的松散砂石、杂物及泥土 2. 露出坚实基层	m3	48		
8	041001001002	拆除路面	1. 材质: 山皮石 2. 厚度: 35cm	m2	1410.8		
9	040103003002	垃圾外运	1. 弃料品种: 拆除路面建筑垃圾 2. 运距: 20km	m3	541.78		
10	040103002002	一般回填方	1. 密实度: 满足规范要求 2. 材料品种、规格: 石渣	m3	191		
11	040202012002	山皮石	1. 材质: 山皮石 2. 厚度: 35cm	m2	1410.8		
12	040202008002	石屑磨耗层	1. 石料规格: 石屑磨耗层 2. 厚度: 70mm	m2	16499.3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 锡林浩特市2026年宝力根
苏木农村综合改革转移支付预算(第
一批)项目-砂石路维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	安全文明施工费			
1.1.1	041201017001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 锡林浩特市2026年宝力根苏木农村综合改革转移支付预算(第一批)项目-砂石路维修工程	标段: 锡林浩特市2026年宝力根苏木农村综合改革转移支付预算(第一批)项目-砂石路维修工程
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	80000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		80000			-

暂列金额明细表

标段：锡林浩特市
2026年宝力根苏木
农村综合改革转移
支付预算（第一批
）项目-砂石路修
复工程

工程名称：锡林浩特市2026年宝力根苏木农村综合改革转移支付预算（第一批）项目-砂石路维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			80000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	80000			
合 计		-	-	80000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：锡林浩特市2026年宝力根苏木农村综合改革转移支付预算（第一批）项目-砂石路维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]