鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇人民政府农业检测实验室建设项目中标（成交）明细

内蒙古璟瑜工程项目管理有限公司受鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇人民政府委托，采用询价进行采购农业检测实验室建设项目（项目编码：HZCELCS-X-H-260054）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（农业检测实验室建设项目）

1.1、中标（成交）供应商：安中（山东）科技有限公司

1.2、中标（成交）总价： 1,350,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02100699其他试验仪器及装置	科研级土壤重金属测定仪	HT-ZS300 1.检测元素：Cr、Pb、As、Cd、Cu、Zn、Ni、Hg等12种重金属； 2.检出限：0.01ppm，含量检测区间0.01ppm~99.99%； 3.批量效率：相比传统设备检测效率提升50%； 4.重复性相对误差10%； 5.单次同时检测30组样品，适配大面积农田集中送检； 6.内置GB15618-2018农用地土壤标准曲线，自动判定污染风险筛选值	海特尔	青岛海特尔环保科技有限公司	山东省青岛市城阳区夏庄街道成康路328号联东U谷城阳夏庄智造园二期12号楼702	54,675.00	2.00	台	109,350.00
1-2	A02100699其他试验仪器及装置	手持式X荧光光谱仪	EXPLORER9000（SDD款） 1.激发光管：50kV高压，200μA最大管流； 2.探测器：SDD硅漂移探测器，能量分辨率180eV； 3.整机重量1.4kg，尺寸238×283×84mm，单手手持作业； 4.单样检测时长60~300s，现场即时出数据； 5.检出限0.05mg/kg，满足农用地土壤筛查1/3筛选值要求； 6.内置GPS定位，自动记录采样点位，支持WiFi/蓝牙云上传； 7.工作温度-12℃~54℃,户外灌区、田间均可稳定使用； 8.实验室级稳定性，无需样品粉碎消解，无损检测	天瑞仪器	江苏天瑞仪器股份有限公司	昆山市中华园西路1888号	94,500.00	2.00	台	189,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	A02100699其他试验仪器及装置	超高效液相串联质谱仪	LC-MS 8000 1.最大扫描速率18000amu/s； 2.ESI+模式灵敏度：1pg利血平信噪比4000000:1，峰面积RSD5%； 3.正负离子模式切换时间25ms； 4.动态范围＞6×10⁶; 5.可同步检测107种有机磷、新烟碱、菊酯类农药； 6.方法检出限0.03~1.5ng/L，定量限0.1~5.0ng/L； 7.色谱柱规格100mm×2.1mm，粒径1.8μm； 8.离子源温度500℃,脱溶剂气流量1000L/h； 9.线性相关系数r²>0.995，回收率71.2%~117.4%	禾信	广州禾信仪器股份有限公司	广州市黄埔区新瑞路16号	560,250.00	1.00	台	560,250.00
1-4	A02100699其他试验仪器及装置	多功能农药残留检测仪	LD-NC12 1.检测通道：48通道并行同步检测； 2.检测速度：单批次检测时长缩短50%，整体速度提升2倍； 3.光源寿命10万小时，4组专用波长（红/蓝/绿/橙）； 4.量程0.001~9999，重复性误差0.03%； 5.单次可同时检测48份果蔬、粮食样品； 6.内置国标农残限值数据库，自动判定超标； 7.支持现场打印检测报告单，适配基地当日快速筛查	莱恩德	山东莱恩德智能科技有限公司	山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器（一期）1号楼3楼西侧	33,750.00	2.00	台	67,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	A02100699其他试验仪器及装置	土壤养分综合分析系统	HM-GT80 1.检测项目：速效氮、速效磷、速效钾、有机质、pH、盐分全覆盖； 2.核心精度：重复性误差0.015%（原厂标准，优于行业通用0.02%）； 3.波长：红光680±2nm、蓝光420±2nm、绿光510±2nm、橙光590±4nm； 4.pH检测范围1~14，精度0.01，示值误差±0.1； 5.单土样全项检测时长30min； 6.2小时仪器吸光度漂移0.001； 7.检测数据一键对接本地配方施肥系统，自动输出每亩施肥推荐量； 8.整机功率5W，交直流两用，实验室/田间均可使用	恒美智造	山东恒美电子科技有限公司	山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间	47,250.00	2.00	台	94,500.00
1-6	A02100699其他试验仪器及装置	多参数水质分析工作站	DZS-708 1.检测参数：pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、总磷、重金属； 2.计量精度：pH示值误差±0.03，溶解氧误差±0.5mg/L，电导率误差±1.0%FS； 3.双模式切换：实验室静态检测、野外移动现场监测； 4.单次可处理20组灌溉水样； 5.内置农田灌溉水质标准GB5084-2021阈值； 6.自动温度补偿20±2℃,工作湿度30%~85%； 7.检测数据本地存储10万条，支持导出Excel上报农业站	雷磁	上海仪电科学仪器股份有限公司	上海市嘉定区安亭镇园大路5号2幢1层	54,000.00	1.00	台	54,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-7	A02100699 其他试验仪器及装置	在线水质监测终端	pH/DO/EC/浊度 1.连续监测周期：24h不间断，每5min自动采集一组数据； 2.数据传输：实时4G上传云监测平台，延迟10s； 3.超标预警：氨氮、重金属超标自动声光报警+短信推送； 4.防护等级IP65，户外露天灌区长期运行； 5.供电：220V市电+太阳能备用电池，断电续航72h； 6.存储容量：本地存储1年监测原始数据，不可自动覆盖； 7.适配大杨树镇连片灌区智慧水肥一体化管理	清淼测控	上海清淼光电科技有限公司	上海市浦东新区沪南公路3093-3097（单号）2幢2层201室	12,150.00	3.00	台	36,450.00
1-8	A02100699 其他试验仪器及装置	土壤样品前处理工作站	FASP-05D 1.样品回收率98%； 2.自动化处理替代人工，整体检测流程效率提升40%； 3.单次处理样品容量50组； 4.消解温控区间室温～200℃,控温精度±0.5℃； 5.全密闭消解，无挥发污染，适配重金属、养分前处理； 6.整机降噪60dB，实验室安静作业； 7.全自动清洗管路，交叉污染率＜0.1%	恒美智造	山东恒美电子科技有限公司	山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间	108,000.00	1.00	台	108,000.00
1-9	A02100699 其他试验仪器及装置	超纯水机	YP-UPT-II 1.出水水质（25℃）：电阻率18.2MΩ·cm，电导率0.1μS/cm； 2.产水量：10L/h大容量持续供水； 3.离子去除率99.99%，总有机碳TOC＜5ppb； 4.内置紫外杀菌、超滤模块，无热源、无核酸酶； 5.适配质谱仪、分光光度计等高精密仪器连续运行； 6.自动循环产水，缺水、水质超标自动停机保护设备	优普	四川优普超纯科技有限公司	成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园戴家庙路588号	54,000.00	1.00	台	54,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-10	A02100699 其他试验仪器及装置	低温立式震荡培养箱	BJPX-SL20-L 1.全流程打通：采样登记→仪器检测→报告生成→数据上报一体化； 2.数据接口：标准API接口，可无缝对接省级农业环境监测平台； 3.存储容量：单服务器存储50万份检测报告，永久留存； 4.多终端访问：电脑、平板、手机APP同步查看数据； 5.自动生成月度、季度耕地质量、灌区水质统计报表； 6.分级权限管理：检测员、管理员、监管三级账号加密登录	博科	博科控股集团有限公司	中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源七路以北、港兴元路以西博科集团总部1号楼101室	23,625.00	1.00	台	23,625.00
1-11	A02100699 其他试验仪器及装置	农业检测智慧数据平台	V3.0 1.波长范围190~900nm全光谱覆盖； 2.波长精度±0.1nm，重复性0.05nm； 3.吸光度范围-0.3~3.0Abs，分辨率0.001Abs； 4.杂散光0.05%@220nm； 5.检测精度达农业科研实验室标准； 6.适配批量土壤养分、果蔬农残比色辅助检测，降低大型质谱仪使用频次	来因科技	山东来因光电科技有限公司	山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路6号山东大陆产业园内东车间三层	30,375.00	1.00	套	30,375.00
1-12	A02100699 其他试验仪器及装置	全波长紫外分光光度计	UV1901PC 1.波长范围190~900nm全光谱覆盖； 2.波长精度±0.1nm，重复性0.05nm； 3.吸光度范围-0.3~3.0Abs，分辨率0.001Abs； 4.杂散光0.05%@220nm； 5.检测精度达农业科研实验室标准； 6.适配批量土壤养分、果蔬农残比色辅助检测，降低大型质谱仪使用频次	南京科捷	南京科捷分析仪器有限公司	南京市秦淮区永丰大道12号首屏科技研发综合办公楼C幢5楼512、514室	22,950.00	1.00	台	22,950.00

内蒙古璟瑜工程项目管理有限公司

2026年10月16日