

工程名称：惠民街街道改造项目

标段名称：惠民街街道改造项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：惠民街街道改造项目

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	惠民街街道改造项目	
1.1.1	惠民街街道改造项目铺装部分	
1.1.2	惠民街街道改造项目绿化部分	
1.1.3	惠民街街道改造项目电气部分	
1.1.4	惠民街街道改造项目铺装部分借用17定额	
1.1.5	其他费用	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铺装部分					
		面包包装铺装					
1	040204001001	人行道块料铺设提升	1. 50厚200*100灰色面包砖面层 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	3847		
2	040204001002	人行道块料铺设提升	1. 50厚200*100红色面包砖面层 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	450.96		
3	040204001003	人行道块料铺设提升	1. 50厚300*300面包砖盲道 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	445.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040204002001	水泥混凝土人行道提升	1. 素土夯实(密实度大于95%) 2. 120厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	4743.2		
5	040204001004	人行道块料铺设提升	1. 素土夯实（夯实度≥92%） 2. 240*53*115厚标准小红砖立铺 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	7435.9		
		路缘石铺装					
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石提升	1. 300厚*1000*100五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m	424.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040204007001	树池砌筑提升	1. 300厚 1000*100 五莲花花岗岩路缘石 路缘石砌筑行道树池 2. 30厚1:3水泥砂浆 粘结层 3. 其他：项目特征 仅做重点描述，未尽 事宜详见招标文件、 设计图纸，包含完成 本项目的所有工作内 容，并满足招标文件 、设计图纸、现行规 范、图集、竣工验收 等所有规定的要求	个	116		
8	040204004003	安砌侧（平、缘） 石提升	1. 250厚*1000*100 五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 粘结层 3. 其他：项目特征 仅做重点描述，未尽 事宜详见招标文件、 设计图纸，包含完成 本项目的所有工作内 容，并满足招标文件 、设计图纸、现行规 范、图集、竣工验收 等所有规定的要求	m	98.42		
9	040204004002	安砌侧（平、缘） 石提升	1. 200厚*1000*300 花岗岩异型路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 粘结层 3. 其他：项目特征 仅做重点描述，未尽 事宜详见招标文件、 设计图纸，包含完成 本项目的所有工作内 容，并满足招标文件 、设计图纸、现行规 范、图集、竣工验收 等所有规定的要求	m	824.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040204002002	路缘石垫层提升	1. 素土夯实(密实度大于95%) 2. 120厚C25混凝土 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	518.39		
11	040204002003	路缘石抹角	1. C20素混凝土抹角 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	94.31		
		路面铺装					
12	040203006001	沥青混凝土提升	1. 40厚AC-13细粒沥青混凝土面层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	15206.22		
13	040203003001	透层提升	1. 乳化沥青透层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	15206.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040203004001	粘层提升	1. 乳化沥青粘层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	553.92		
15	040203006002	沥青混凝土提升	1. 60厚AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	553.92		
16	040202016001	水泥混凝土基层提升	1. 200厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	553.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040202008001	砂砾石	1. 素土夯实(密实度大于95%) 2. 200厚天然级配砂石碾压 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	553.92		
		井盖、雨水篦子安装					
18	010503014001	盖板、井圈提升	1. 安装400*600*30厚球墨铸铁雨水篦子 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	套	48		
19	010503014002	盖板、井圈提升	1. 拆除并安装Φ700球墨铸铁井盖 2. 8mm高强度聚乙烯井口防坠网，M8螺栓挂钩螺栓固定 3. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的 all 工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010401008001	零星砌砖	1. 恢复0-30公分井壁, M5水泥砂浆砌筑砖墙MU7.5 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	15.54		
21	010502022001	井圈提升	1. C25素混凝土一圈固定 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1.74		
		仿真草坪围挡					
		土方工程					
22	040101003001	挖基坑土方	1. 综合土壤开挖, 由投标人自行考虑报价 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	645.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 满足设计和规范密实度要求 2. 投标人综合考虑填方, 选择满足设计要求的最佳经济方案回填, 结算时不因回填材料种类、来源、运距、部位调整综合单价, 投标人需根据现场实际情况, 合理组织施工, 充分考虑用于回填土的临时堆放场地、运距及回填时的回运、分层夯填工作 3. 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	604.35		
24	040103003001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 投标方自行考虑, 结算时不做调整。 3. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	40.95		
		混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040201020001	褥垫层	1. 150厚三七灰土垫层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	116.52		
26	010501001001	基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	7.05		
27	010502001001	独立基础	1. C25独立基础浇筑 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	16.7		
28	010502001002	独立基础	1. C20混凝土墩子浇筑 2. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010502024001	填充混凝土	1. 二次浇筑150厚C20混凝土 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	1.78		
30	010505001001	垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	23.49		
31	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	144.18		
32	010505002001	基础模板	1. 二次浇筑基础模板 2. 其他：项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m2	23.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 独立基础钢筋 Φ 10 2. 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.609		
34	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 独立基础钢筋 Φ8 2. 2. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	0.087		
		钢结构工程					
35	010606002002	钢挡风架	1. 横竖支撑100X100X4厚镀锌方通, 100X50X3厚镀锌方通 2. 斜撑:50X50X3厚镀锌方通根据实际情况每隔6米设一根 3. 其他:项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的 all 工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	t	14.377		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 横竖支撑100X100 X4厚镀锌方通外包2 厚镀锌钢板，拉铆钉 固定 2. 其他：项目特征仅 做重点描述，未尽事 宜详见招标文件、设 计图纸，包含完成本 项目的所有工作内容 ，并满足招标文件、 设计图纸、现行规范 、图集、竣工验收等 所有规定的要求	m2	112.82		
37	011402003002	金属面油漆	1. 横竖支撑100X100 X4厚镀锌方通外包2 厚镀锌钢板，刷深灰 色漆，拉铆钉固定 2. 其他：项目特征仅 做重点描述，未尽事 宜详见招标文件、设 计图纸，包含完成本 项目的所有工作内容 ，并满足招标文件、 设计图纸、现行规范 、图集、竣工验收等 所有规定的要求	m2	112.82		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分 标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目绿化部分

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050102001001	移植乔木	1. 种类: 乔木 2. 胸径D≥15cm 3. 起挖乔木带土球 4. 倒运乔木5km以内 5. 栽植乔木在指定地点，养护 6. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	32		
2	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 乔木 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径D≥15cm 3. 起挖乔木带土球 4. 倒运乔木5km以内 5. 栽植乔木 6. 新工养护一年 7. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，运送到指定地点	株	32		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目绿化部分

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目绿化部分 标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：惠民街街道改造项目绿化部分

标段：惠民街街道
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：惠民街街道改造项目绿化部分

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目电气部分

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805003001	高杆照明灯	1. 名称：高杆太阳能路灯 2. 高度：灯杆高度12m, 安装间距30m 3. 太阳能电池板, 选用灯具自带单晶硅太阳能电池板 4. 蓄电池:磷酸铁锂电池, 标称电压：24V , 额定容量：450Ah 1800Wh 5. LED光源, 大功率集成 SMD 道路专用灯珠单灯总功率：180W 6. 太阳能控制器, 系统标称电压：24V 7. 连接线缆与接插件: 太阳能板到控制器线缆：耐候型光伏专用双芯电缆;导体规格：2x1.5mm ² (16AWG), 绝缘电压：≥600V。防护等级：耐高温、耐低温、耐紫外线。接插件：MC4防水接插件。控制器到电池线缆：类型：耐候型软电缆。导体规格：2x2.5mm ² (14AWG) 控制器到负载（LED灯）线缆：类型：耐候型软电缆。导体规格：2x1.0mm ² (18AWG) 8. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目电气部分

标段：惠民街街道改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010502004001	路灯基础	1. 名称：路灯基础 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	24.14		
3	010501001001	基础垫层	1. 名称：基础垫层 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6.38		
4	060212009002	预埋件安装	1. 名称：路灯预埋件 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.595		
5	010506001001	基础钢筋	1. 名称：基础钢筋 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	5.963		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目电气部分

标段：惠民街街道改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：L50*5*2500 4. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	根	35		
7	040804001001	配管	1. 名称：预埋管 2. 规格：DN50 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	35		
8	040806002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 规格：镀锌扁钢-40*4 3. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	52.5		
9	080708008001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 其他未做详尽描述相关事宜均应完成且满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	组	35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目电气部分

标段：惠民街街道改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040101003001	挖基坑土方	1. 综合土壤开挖, 由投标人自行考虑报价 2. 其他: 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	139.34		
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 满足设计和规范密实度要求 2. 投标人综合考虑填方, 选择满足设计要求的最佳经济方案回填, 结算时不因回填材料种类、来源、运距、部位调整综合单价, 投标人需根据现场实际情况, 合理组织施工, 充分考虑用于回填土的临时堆放场地、运距及回填时的回运、分层夯填工作 3. 项目特征仅做重点描述, 未尽事宜详见招标文件、设计图纸, 包含完成本项目的所有工作内容, 并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求	m3	108.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目电气部分

标段：惠民街街道改造项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目电气部分

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：惠民街街道改造项目电气部分

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:惠民街街道改造项目铺装部分借用17定额 标段:惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装
部分借用17定额

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装
部分借用17定额

标段：惠民街街道改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 涵盖本工程施工全过程所需全部大型机械设备，包括但不限于挖掘机、装载机、压路机等，具体机械类型、规格、数量均参照施工图纸及现场实际需求确定。 2. 机械规格、型号、数量：由投标人结合项目施工组织设计、工期节点要求、现场作业内容及场地实际条件综合研判，自行确定，招标人不作任何限定。 3. 工作内容：包含大型机械场外运输、场内装卸搬运、现场安装、调试、拆除、退场运输全流程作业；同步涵盖配套基础施工、预埋件制作安装、附着装置安拆、机械检测验收及备案手续办理；另外包含场地平整、硬化、加固、临时运输便道铺设、安拆配套辅助措施等全部相关工作内容。 4. 施工条件：投标人需综合考量现场场地限制、运输道路通行条件、周边周边环境、项目工期要求、环保管控及安全文明施工标准，所有施工风险及对应的费用均由投标人自行承担，招标人不作额外计费。 5. 规范标准：全部施工及验收流程，符合现行国家、地方及行业相关施工规范、安全操作规程、质量验收标准及机械检测备案管理要求。 6. 费用包干：本项目投标报价为全费用综合包干价，包含上述所有工作内容对应的人工、材料、机械、管理、利润、风险、检测、规费等全部费用，结算时不作任何调整。 7. 其他：项目特征仅做重点描述，未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含完成本项目的所有工作内容，并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分借用17定额

标段：惠民街街道
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：惠民街街道改造项目铺装部分借用17定额

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 其他费用

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：其他费用

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：其他费用

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	457500			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	301368. 37			
2. 1	专业工程暂估价	301368. 37			详见本标准表 E. 4. 3
3	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为 1年的暂按57900元计 入工程造价；。
合 计		758868. 37			-

暂列金额明细表

工程名称: 其他费用

标段：惠民街街道
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：其他费用

标段：惠民街街道改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]