

工程名称： 纳林陶亥镇环境综合治理项目（二期）

标段名称： 纳林陶亥镇环境综合治理项目（二期）

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纳林陶亥镇环境综合治理项目（二期）

标段：纳林陶亥镇环境综合治理项目(二期)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		大柳塔村边家壕					
1	040101001004	挖一般土方	1. 土类别:一、二类 2. 挖土深度:5m以内	m3	900		
2	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:一、二类土 2. 运距投标人自行综合考虑	m3	900		
3	040103002004	一般回填方	1. 填方来源:外购土 2. 密实度:松填 3. 材料品种、规格:一二类土 4. 机械回填, 铺平, 机械型号规格投标人自行综合考虑	m3	900		
4	050103015004	撒草籽	1. 人工撒草籽	m2	6555		
		新庙村阿会沟					
5	040101001005	挖一般土方	1. 土类别:一、二类 2. 挖土深度:5m以内	m3	800		
6	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:一、二类土 2. 运距投标人自行综合考虑	m3	800		
7	040103002005	一般回填方	1. 填方来源:外购土 2. 密实度:松填 3. 材料品种、规格:一二类土 4. 机械回填, 铺平, 机械型号规格投标人自行综合考虑	m3	800		
8	050103015005	撒草籽	1. 人工撒草籽	m2	5546		
		新庙村阿会沟道路边					
9	040101001006	挖一般土方	1. 土类别:一、二类 2. 挖土深度:5m以内	m3	3800		
10	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:一、二类土 2. 运距投标人自行综合考虑	m3	3800		
11	040103002006	一般回填方	1. 填方来源:外购土 2. 密实度:松填 3. 材料品种、规格:一二类土 4. 机械回填, 铺平, 机械型号规格投标人自行综合考虑	m3	3800		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：纳林陶亥镇环境综合治理项目（二期） 标段：纳林陶亥镇环境综合治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：纳林陶亥镇环境综合治理项目
(二期)

标段：纳林陶亥镇环境综合治理项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：纳林陶亥镇环境综合治理项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]