

内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
草原高风险区综合治理项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原
高风险区综合治理项目

标段名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原
高风险区综合治理项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单说明

工程名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

一、工程概况：

- 1. 建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市
- 2. 建设内容：项目为新建工程，设计区域建筑总面积为960平方米；50平方米检查点4座；120平方米检查点3座；400平方米草原防灭火物资储备库1座；有效容积50立方米蓄水池10座；围墙385米；院面硬化2125平方米，流动检查点5个。

二、工程招标和专业工程发包范围：本次招标范围为施工图范围内的建筑装饰工程、安装工程、围墙、硬化工程。

三、工程量清单编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范（GB/T50500-2024）》；
- 2、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
- 3、2017届《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》；
- 4、2017届《内蒙古自治区安装工程预算定额》；
- 5、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
- 6、建设单位提供的施工图纸、设计说明及相关技术文件；
- 7、材料价格执行2025年旗县7-12月建设工程材料市场价格信息价；未载明的材料价格，优先参考同期周边旗县信息价，无参考时按市场询价确认后调整；
- 8、安全生产计提及费按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98 号）规定标准计提；
- 9、人工增加费按照整体人工费的19%计算；

四. 工程质量、材料、施工等的特殊要求及其他需要说明的问题：

- 1、分部分项工程项目清单中的工程量仅为单座建筑物的工程量，项目总金额需乘以相应建筑物数量；
- 2、清单与图纸不一致的，以清单为准；
- 3、材料检验试验费已依据2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》计入最高投标限价内；
- 4、本项目暂列金113887.88元。

工程项目清单汇总表

序号	名称	金额	建筑数量	小计
1	乌拉特中旗50m²检查点		4	
1.1	乌拉特中旗50m²检查点-土方工程			
1.2	乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程			
1.3	乌拉特中旗50m²检查点-安装工程			
2	乌拉特中旗120m²检查点		1	
2.1	乌拉特中旗120m²检查点-土方工程			
2.2	乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程			
2.3	乌拉特中旗120m²检查点-安装工程			
3	乌拉特后旗120m²检查点		2	
3.1	乌拉特后旗120m²检查点-土方工程			
3.2	乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程			
3.3	乌拉特后旗120m²检查点-安装工程			
4	乌拉特后旗草原防火物资储备库		1	
4.1	乌拉特后旗草原防火物资储备库-土方工程			
4.2	乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程			
4.3	乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程			
5	乌拉特后旗蓄水池		5	
5.1	乌拉特后旗蓄水池-土方工程			
5.2	乌拉特后旗蓄水池-建筑与装饰工程			
6	五原县蓄水池		5	
6.1	五原县蓄水池-土方工程			
6.2	五原县蓄水池-建筑与装饰工程			
7	围墙及硬化工程			
7.1	乌拉特中旗120m²检查点-围墙及硬化工程		1	
7.2	乌拉特后旗120m²检查点-围墙及硬化工程		2	
7.3	乌拉特后旗草原防火物资储备库-围墙及硬化工程		1	
8	专业工程暂估及暂列金额	613887.88	1	613887.88
8.1	流动检查点专业工程暂估	500000		
8.2	暂列金额	113887.88		
	合计			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 挖填方厚度： $\pm 30\text{cm}$ 以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式：机械平整	m ²	52.73		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 挖掘方式：机械开挖	m ³	125.77		
3	010102007001	回填方	1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：原土 3. 密实度：压实系数 ≥ 0.94	m ³	94.3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-土方工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	215. 55			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程

标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土工程					
1	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	30.64		
2	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25非泵送	m3	2.64		
3	010505012002	地圈梁模板	1. 构件类型：地圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	14.2		
4	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25泵送	m3	1.99		
5	010505011001	构造柱模板	1. 模板材质：复合木模板	m2	3.88		
6	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25泵送	m3	2.54		
7	010505012003	圈梁模板	1. 构件类型：地圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	10.75		
8	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25泵送	m3	0.42		
9	010505006001	梁模板	1. 截面形式：矩形 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	3.48		
10	010502013001	实心楼板	1. 板规格：无梁楼盖 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25泵送	m3	4.61		
11	010505007001	屋面板模板	1. 构件类型：屋面板 2. 形状：矩形 3. 模板材质：复合木模板	m2	38.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径10mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.012		
13	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.416		
14	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.017		
15	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径18mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.028		
16	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300，直径6mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.083		
17	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400，直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.052		
18	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300，直径6mm，砌体内加固钢筋	t	0.115		
19	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.227		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程

标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：:HRB400 直径10mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.247		
		砌筑工程					
21	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 240mm*115mm*90mm MU7.5 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆 M10	m3	22.24		
22	010401003004	女儿墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 240mm*115mm*90mm MU7.5 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆 M10	m3	2.13		
		门窗工程					
23	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:60系列中空塑钢窗平开窗 2. 框、扇材质及规格:塑钢窗 3. 五金种类、规格:含一切安装所需的五金配件	m2	11.52		
24	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:900mm*2200mm 2. 门类型:成品套装木门安装 单扇门 3. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	3.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010805004002	全玻自由门	1. 门洞口尺寸:1200mm*2200mm 2. 门的类型:推拉门 3. 五金种类、规格:含轨道、滚轮等一切安装所需的五金配件	m2	2.64		
26	010805004003	全玻自由门	1. 门洞口尺寸:1500mm*2500mm 2. 门的类型:金属框玻璃门 3. 五金种类、规格:不锈钢长拉手、不锈钢地弹簧等所有五金配件	m2	3.75		
		屋面					
27	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温材料:聚苯乙烯板 2. 材料规格:30kg/m3, B1级 3. 厚度:100mm	m2	46.46		
28	011101007001	细石混凝土找平层	1. 部位:细石混凝土找平层 2. 厚度:30mm厚 3. 强度等级:C20细石混凝土	m2	46.46		
29	010904003001	屋面砂浆防水	1. 防水(防潮)层做法:防水砂浆一遍 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	51.75		
30	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:平面砂浆找平层 2. 厚度:20mm 3. 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆M15	m2	51.75		
		装饰装修					
		地面					
31	011102003001	块料楼地面-地201	办公室、休息室、备用间 1. 8-10mm厚地砖面层 2. 做法详见12J-地201	m2	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011102003002	块料楼地面-地201F	卫生间 1. 8-10mm厚地砖面层 2. 做法详见12J-地201F	m2	4.04		
33	011105003001	块料踢脚线-踢4A	办公室、休息室 1. 釉面砖踢脚 高100mm 2. 做法详见12J-踢3A	m	25.6		
		墙面					
34	011207001001	轻质隔墙	1. 名称:轻质隔墙 2. 隔墙类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 3. 规格:100mm厚 4. 龙骨规格:100系列轻钢龙骨平均中距600mm, 内填50mm厚岩棉(填50mm厚岩棉, 容重100kg/m2) 5. 面层:双面12mm厚纸面石膏板 6. 粘贴绷带	m2	25.94		
35	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚干混抹灰砂浆 底层 M10	m2	54.01		
36	011404001002	墙面喷刷涂料-内4A	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	83.97		
37	011203003001	块料墙、柱面-内8A	卫生间 1. 5~10厚陶瓷墙砖 2. 做法详见12J-内墙6AF	m2	19.5		
		顶棚					
38	011403003001	刮腻子	办公室、休息室、备用间 1. 吊顶名称:刮大白 2. 详见图集12J顶棚做法-顶2(燃烧等级A)	m2	33.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011302001005	平面吊顶天棚	卫生间 1. 吊顶名称：钙塑板吊顶 2. 详见图集12J顶棚做法-钙塑板吊顶（燃烧等级A）	m2	4.04		
		外墙面					
40	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 名称：外墙抹灰 2. 墙体类型：砖墙 3. 厚度、砂浆配合比：15厚干混抹灰砂浆 底层 M10	m2	88.83		
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 材料：外墙聚苯乙烯板 2. 厚度：80mm 3. 容重：30kg/m3 4. 耐火要求：B1级 5. 粘结材料：专用粘结剂粘贴，保温栓钉固定，中间压入一层耐碱玻纤网格布	m2	80		
42	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料名称：外墙涂料 2. 基层类型：抹灰墙面 3. 腻子种类、刮腻子要求：外墙腻子2遍，打磨平整	m2	106.29		
		室外					
43	010502032001	台阶	1. 名称：台阶 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶，随打随抹，上撒1：1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1% 5. 300厚3：7灰土	m2	4.87		
44	010505018001	台阶模板	1. 构件类型：直形台阶 2. 模板材质：复合木模板	m2	4.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程

标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-建 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
筑与装饰工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	2327. 92			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AZ 2. 规格:470*800*160 3. 安装方式:墙体嵌入式	台	1		
2	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:室内敷设	m	7.92		
3	030412001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	29.81		
4	030412001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	57.75		
5	030412001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	5.02		
6	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构敷设 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	93.03		
7	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构敷设 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	202.88		
8	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	19		
9	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	7		
10	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯(三基色) 2. 规格:2*30W 3. 安装方式:吊装	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗50m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030405013001	小电器	1. 名称: 风暖浴霸 2. 规格: 300*600	个	1		
12	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单极开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	1		
13	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 三极开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	1		
14	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 双极开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	1		
15	030413014001	插座	1. 名称: 单相五孔安全插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	12		
16	030413014002	插座	1. 名称: 空调安全插座 2. 规格: 250V 16A 3. 安装方式: 暗装	套	2		
17	030413014003	插座	1. 名称: 单相五孔安全插座（防溅） 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	1		
18	030413014005	插座	1. 名称: 热水器插座（防溅） 2. 规格: 250V 16A 3. 安装方式: 暗装	套	1		
		防雷接地					
19	030410004001	均压环	1. 安装形式: 利用基础钢筋作为接地体	m	27.85		
20	030410002001	接地母线	1. 材质: 热镀锌扁钢 2. 规格: 40*4	m	7		
21	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 卫生间局部等电位箱 2. 规格: 160*75*50	台	1		
22	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱 2. 规格: 190*100*70	台	1		
23	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地电阻测试卡 2. 规格: 180*250*150	台	1		
		弱电					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 规格:450*500*200	台	1		
25	030412001012	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	4.77		
26	030412001005	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	3.5		
27	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 类别:超五类非屏蔽双绞线	m	4.5		
28	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装	个	1		
29	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	1		
		采暖					
30	031001008007	塑料管	1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:dn40 3. 连接形式:热熔连接	m	6.28		
31	031002003001	塑料阀门	1. 类型:塑料球阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	个	2		
32	031004007002	热媒集配装置	1. 类型:不带箱 2. 规格:2环路, DN32	组	1		
33	031004006003	地板辐射采暖	1. 材质:PE-RT 采暖管 2. 规格:dn20*2.3mm 3. 安装部位:室内埋地 4. 介质:热媒体	m	137.81		
34	031004006004	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:发泡水泥绝热层40mm 保护层(铝箔) 2. 钢丝网设计要求:铺设钢丝网	m2	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031004006005	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:边界保温带	m	42.88		
36	031008001002	采暖工程系统调试		系统	1		
		给排水					
37	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷水给水	m	11.45		
38	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:dn20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷水给水	m	2.92		
39	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:dn20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水给水	m	7.98		
40	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:dn110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	7.26		
41	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:dn50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	4.53		
42	031002003002	塑料阀门	1. 类型:塑料球阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接	个	1		
43	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 规格:冷热水 3. 安装方式:台上式	组	1		
44	031003006001	大便器	1. 类型:坐式大便器连体水箱	组	1		
45	031003010001	淋浴器	1. 名称:成套淋浴器 2. 组装形式:手动式冷热水式	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-安 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
装工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	390.09			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特中旗50m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 挖填方厚度： $\pm 30\text{cm}$ 以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式：机械平整	m ²	117.4		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 挖掘方式：机械开挖	m ³	269.87		
3	010102007001	回填方	1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：原土 3. 密实度：压实系数 ≥ 0.94	m ³	60.97		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗120m²检查点- 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
土方工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-土方 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
工程 区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	237. 26			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土工程					
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	79.53		
2	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25非泵送	m3	5.77		
3	010505012002	地圈梁模板	1. 构件类型：地圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	37.07		
4	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30非泵送	m3	0.4		
5	010505013001	过梁模板	1. 构件类型：过梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	4.81		
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	6.84		
7	010505011001	构造柱模板	1. 模板材质：复合木模板	m2	14.8		
8	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	5.79		
9	010505012003	圈梁模板	1. 构件类型：地圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	33.19		
10	010502017001	坡屋面板	1. 板坡度：45° 以内 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	16.91		
11	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件类型：屋面板 2. 形状：折形 3. 模板材质：复合木模板	m2	140.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.007		
13	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径10mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.063		
14	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.219		
15	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.007		
16	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径16mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.033		
17	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径18mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.102		
18	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300，直径6mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.193		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300，直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.094		
20	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400，直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.149		
21	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300，直径6mm，砌体内加固钢筋	t	0.323		
22	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.381		
		砌筑工程					
23	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖 240mm*115mm*90mm MU7.5 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：370mm 4. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	35.05		
24	010401003003	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖 240mm*115mm*90mm MU7.5 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	26.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法: 防水砂浆一遍 2. 砂浆厚度、种类及强度等级: 20mm厚 1:2防水砂浆(内掺5%防水粉)	m2	10.64		
		门窗工程					
26	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 60系列中空塑钢窗平开窗 2. 框、扇材质及规格: 塑钢窗 3. 五金种类、规格: 含一切安装所需的五金配件	m2	25.74		
27	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 1000mm*2200mm 2. 门类型: 成品套装木门安装 单扇门 3. 五金种类、规格: 含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	13.2		
28	010805004003	全玻自由门	1. 门洞口尺寸: 1500mm*2500mm 2. 门的类型: 金属框玻璃门 3. 五金种类、规格: 不锈钢长拉手、不锈钢地弹簧等所有五金配件	m2	3.75		
		屋面					
29	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温材料: 挤塑聚苯板 2. 材料规格: 30kg/m ³ , B1级 3. 厚度: 100mm	m2	137.33		
30	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温材料: 复合岩棉板(防火隔离带) 2. 材料规格: A级, 容重100kg/m ³ 3. 厚度: 80mm	m2	14.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:平面砂浆找平层 2. 厚度:20mm 3. 砂浆种类及强度等级:DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层	m2	151.43		
32	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面 2. 卷材品种、厚度:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	151.43		
33	011101007001	细石混凝土找平层	1. 部位:细石混凝土找平层 2. 厚度:40mm厚 3. 强度等级:C20细石混凝土	m2	151.43		
34	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种:普通黏土瓦 2. 搭接方式:专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上	m2	127.61		
		装饰装修					
		地面					
35	011102003001	块料楼地面-G1	检测室、值班室、餐厅 1. 6-10mm厚地砖面层 2. 做法详见23J909-地G1(做法中取消防水层)	m2	74.84		
36	011102003003	块料楼地面-G2	厨房 1. 6-10mm厚地砖面层 2. 做法详见23J909-地G2	m2	8.55		
37	011102003002	块料楼地面-D23	卫生间 1. 5-10mm厚地砖面层 2. 做法详见23J909-地D23	m2	7.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011105003001	块料踢脚线-踢4A	检测室、值班室、餐厅 1. 釉面砖踢脚 高100mm 2. 做法详见23J909-踢4A	m	80.4		
		墙面					
39	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏打底抹平	m2	247.99		
40	011404001004	墙面喷刷涂料-内4A	1. 部位：内墙 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：2遍	m2	223.48		
41	011203003001	块料墙、柱面-内8A	卫生间 1. 5~10厚陶瓷墙砖 2. 做法详见23J909-内8A（取消墙面防水）	m2	25.53		
		顶棚					
42	011403003002	刮腻子	检测室、值班室、餐厅、厨房 1. 吊顶名称：刮大白 2. 详见图集23J909顶棚做法-棚2（燃烧等级A）	m2	84.35		
43	011302001003	平面吊顶天棚	卫生间 1. 吊顶名称：铝合金条板吊顶 2. 详见图集23J909顶棚做法-棚86（燃烧等级A）	m2	7.25		
		外墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011001003001	保温隔热墙面	1. 材料:外墙挤塑聚苯板 2. 厚度:80mm 3. 容重:30kg/m3 4. 耐火要求:B1级 5. 粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,5mm厚 聚合物抗裂砂浆罩面,内加160g/m²耐碱玻纤网格布	m2	128.43		
45	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位:门窗洞口 2. 厚度:40mm 3. 保温材料:模塑聚苯板保温	m2	18.13		
46	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料名称:外墙涂料 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 腻子种类、刮腻子要求:外墙腻子2遍,打磨平整	m2	146.56		
		室外					
47	010502032001	台阶	1. 名称:台阶 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶,随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土	m2	5.94		
48	010505018001	台阶模板	1. 构件类型:直形台阶 2. 模板材质:复合木模板	m2	5.94		
49	010502029001	散水	1. 名称:细石混凝土散水 2. 40厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚3:7灰土	m2	26.76		
50	010505001001	散水模板	1. 基础类型:散水 2. 模板材质:复合木模板	m2	9.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程		标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目	第 8 页 共 8 页
合 计			

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点- 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
建筑与装饰工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输			
					-
		合 计			-

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	5831.6			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称:AZ 2. 规格:470*800*160 3. 安装方式:墙体嵌入式	台	1		
2	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:室内敷设	m	7.92		
3	030412001015	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	5.02		
4	030412001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	65.92		
5	030412001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	112.64		
6	030412001011	配管	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤32mm	m	47.8		
7	030412001012	配管	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤20mm	m	23.3		
8	030412001013	配管	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤32mm	m	5		
9	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构敷设 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	187.9		
10	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构敷设 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	371.95		
11	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	13		
13	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 (三基色) 2. 规格:2*30W 3. 安装方式:吊装	套	8		
14	030413001002	普通灯具	1. 名称:三基色环形 荧光灯 2. 规格:1*32W	套	2		
15	030413001001	普通灯具	1. 名称:三基色防水 防尘防雾灯 2. 规格:1*32W	套	3		
16	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	5		
17	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
18	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔安 全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	17		
19	030413014002	插座	1. 名称:空调安全插 座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	4		
20	030413014003	插座	1. 名称:单相五孔安 全插座（防溅） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	3		
21	030413014004	插座	1. 名称:热水器插座 （防溅） 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	1		
22	030413014005	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
23	030413014006	插座	1. 名称:油烟机插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
		防雷接地					
24	030410004001	均压环	1. 安装形式:利用基 础钢筋作为接地体	m	54.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030410002001	接地母线	1. 材质: 热镀锌扁钢 2. 规格: 40*4	m	7		
26	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 卫生间局部等电位箱 2. 规格: 160*75*50	台	1		
27	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱 2. 规格: 190*100*70	台	1		
28	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地电阻测试卡 2. 规格: 180*250*150	台	1		
		弱电					
29	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 弱电接线箱 2. 规格: 450*500*200	台	1		
30	030412001014	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 暗配	m	5.16		
31	030412001006	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	14.6		
32	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 类别: 超五类非屏蔽双绞线	m	24.9		
33	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 信息插座 2. 规格: 单口 3. 安装方式: 暗装	个	3		
34	030412006003	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 安装形式: 暗装	个	3		
		采暖					
35	031001008006	塑料管	1. 材质: PP-R热水管 2. 规格: dn40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内	m	6.28		
36	031002003001	塑料阀门	1. 类型: 塑料球阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:不带箱分集水器 2. 规格:5环路, DN32	组	1		
38	031004006002	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:发泡水泥绝热层40mm 保护层(铝箔) 2. 钢丝网设计要求:铺设钢丝网	m2	83.39		
39	031004006003	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:边界保温带	m	112.32		
40	031004006001	地板辐射采暖	1. 材质:PE-RT 采暖管 2. 规格:dn20*2.3mm 3. 安装部位:室内埋地 4. 介质:热媒体	m	347.63		
41	03B001	空气能	1. 名称:空气能 2. 规格:10匹 3. 配置:包含空气能基础、电缆、空开、连接管、阀门	套	1		
42	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
		给排水					
43	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷水给水	m	9.97		
44	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷水给水	m	16.48		
45	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:dn110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	20.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:dn50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	3.16		
47	031002003002	塑料阀门	1. 类型:塑料球阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	个	1		
48	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 规格:冷热水 3. 安装方式:台上式	组	1		
49	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 安装方式:低位水箱	组	3		
50	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN50	个	2		
		通风					
51	030108001001	风机	1. 名称:卫生间通风机 2. 型号:BLD15-44 3. 类型:嵌入式	台	1		
52	030702002002	净化通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm	m2	1.36		
53	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨排风百叶 2. 规格:150*100	个	1		
54	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1		
		消防					
55	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗120m²检查点- 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
安装工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-安装 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
工程 区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	984. 92			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 乌拉特中旗120m²检查点-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 挖填方厚度： $\pm 30\text{cm}$ 以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式：机械平整	m ²	117.4		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 挖掘方式：机械开挖	m ³	192.84		
3	010102007001	回填方	1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：原土 3. 密实度：压实系数 ≥ 0.94	m ³	130.28		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点- 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
土方工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-土方 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
工程 区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	247. 15			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土工程					
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	62.34		
2	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25非泵送	m3	5.77		
3	010505012001	地圈梁模板	1. 构件类型：地圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	37.07		
4	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30非泵送	m3	0.4		
5	010505013001	过梁模板	1. 构件类型：过梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	4.81		
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	6.84		
7	010505011001	构造柱模板	1. 模板材质：复合木模板	m2	14.8		
8	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	5.79		
9	010505012002	圈梁模板	1. 构件类型：地圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	33.19		
10	010502017001	坡屋面板	1. 板坡度：45° 以内 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	16.91		
11	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件类型：屋面板 2. 形状：折形 3. 模板材质：复合木模板	m2	140.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.007		
13	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径10mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.063		
14	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.219		
15	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.007		
16	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径16mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.033		
17	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径18mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.102		
18	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300，直径6mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.193		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300，直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.094		
20	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400，直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.149		
21	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300，直径6mm，砌体内加固钢筋	t	0.323		
22	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.381		
		砌筑工程					
23	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖 240mm*115mm*90mm MU7.5 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：370mm 4. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	35.05		
24	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结多孔砖 240mm*115mm*90mm MU7.5 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	26.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法: 防水砂浆一遍 2. 砂浆厚度、种类及强度等级: 20mm厚 1:2防水砂浆 (内掺5%防水粉)	m2	10.64		
		门窗工程					
26	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 60系列中空塑钢窗平开窗 2. 框、扇材质及规格: 塑钢窗 3. 五金种类、规格: 含一切安装所需的五金配件	m2	25.74		
27	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 1000mm*2200mm 2. 门类型: 成品套装木门安装 单扇门 3. 五金种类、规格: 含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	13.2		
28	010805004002	全玻自由门	1. 门洞口尺寸: 1500mm*2500mm 2. 门的类型: 金属框玻璃门 3. 五金种类、规格: 不锈钢长拉手、不锈钢地弹簧等所有五金配件	m2	3.75		
		屋面					
29	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温材料: 挤塑聚苯板 2. 材料规格: 30kg/m3, B1级 3. 厚度: 100mm	m2	137.33		
30	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温材料: 复合岩棉板 (防火隔离带) 2. 材料规格: A级, 容重100kg/m3 3. 厚度: 80mm	m2	14.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:平面砂浆找平层 2. 厚度:20mm 3. 砂浆种类及强度等级:DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层	m2	151.43		
32	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面 2. 卷材品种、厚度:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	151.43		
33	011101007001	细石混凝土找平层	1. 部位:细石混凝土找平层 2. 厚度:40mm厚 3. 强度等级:C20细石混凝土	m2	151.43		
34	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种:普通黏土瓦 2. 搭接方式:专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上	m2	127.61		
		装饰装修					
		地面					
35	011102003001	块料楼地面-G1	检测室、值班室、餐厅 1. 6-10mm厚地砖面层 2. 做法详见23J909-地G1(做法中取消防水层)	m2	74.84		
36	011102003002	块料楼地面-G2	厨房 1. 6-10mm厚地砖面层 2. 做法详见23J909-地G2	m2	8.55		
37	011102003003	块料楼地面-D23	卫生间 1. 5-10mm厚地砖面层 2. 做法详见23J909-地D23	m2	7.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011105003001	块料踢脚线-踢4A	检测室、值班室、餐厅 1. 釉面砖踢脚 高100mm 2. 做法详见23J909-踢4A	m	80.4		
		墙面					
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏打底抹平	m2	247.99		
40	011404001002	墙面喷刷涂料-内4A	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：2遍	m2	223.48		
41	011203003002	块料墙、柱面-内8A	卫生间 1. 5~10厚陶瓷墙砖 2. 做法详见23J909-内8A（取消墙面防水）	m2	25.53		
		顶棚					
42	011403003002	刮腻子	检测室、值班室、餐厅、厨房 1. 吊顶名称：刮大白 2. 详见图集23J909顶棚做法-棚2（燃烧等级A）	m2	84.35		
43	011302001004	平面吊顶天棚	卫生间 1. 吊顶名称：铝合金条板吊顶 2. 详见图集23J909顶棚做法-棚86（燃烧等级A）	m2	7.25		
		外墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011001003001	保温隔热墙面	1. 材料:外墙挤塑聚苯板 2. 厚度:80mm 3. 容重:30kg/m3 4. 耐火要求:B1级 5. 粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,5mm厚 聚合物抗裂砂浆罩面, 内加160g/m²耐碱玻纤网格布	m2	128.43		
45	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位: 门窗洞口 2. 厚度:40mm 3. 保温材料:模塑聚苯板保温	m2	18.13		
46	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 涂料名称:外墙涂料 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 腻子种类、刮腻子要求:外墙腻子2遍,打磨平整	m2	146.56		
		室外					
47	010502032001	台阶	1. 名称:台阶 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶,随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土	m2	5.94		
48	010505018001	台阶模板	1. 构件类型:直形台阶 2. 模板材质:复合木模板	m2	5.94		
49	010502029001	散水	1. 名称:细石混凝土散水 2. 40厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚3:7灰土	m2	26.76		
50	010505001001	散水模板	1. 基础类型:散水 2. 模板材质:复合木模板	m2	9.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 8 页 共 8 页

合 计	
-----	--

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点- 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
建筑与装饰工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	5580. 41			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称:AZ 2. 规格:470*800*160 3. 安装方式:墙体嵌入式	台	1		
2	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:室内敷设	m	7.92		
3	030412001015	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	5.02		
4	030412001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	65.92		
5	030412001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	112.64		
6	030412001011	配管	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤32mm	m	47.8		
7	030412001012	配管	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤20mm	m	23.3		
8	030412001013	配管	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤32mm	m	5		
9	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构敷设 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	187.9		
10	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构敷设 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	371.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	34		
12	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	13		
13	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯(三基色) 2. 规格:2*30W 3. 安装方式:吊装	套	8		
14	030413001002	普通灯具	1. 名称:三基色环形荧光灯 2. 规格:1*32W	套	2		
15	030413001001	普通灯具	1. 名称:三基色防水防尘防雾灯 2. 规格:1*32W	套	3		
16	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	5		
17	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
18	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	17		
19	030413014002	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	4		
20	030413014003	插座	1. 名称:单相五孔安全插座(防溅) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	3		
21	030413014004	插座	1. 名称:热水器插座(防溅) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	1		
22	030413014005	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
23	030413014006	插座	1. 名称:油烟机插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
		防雷接地					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030410004001	均压环	1. 安装形式:利用基础钢筋作为接地体	m	54.6		
25	030410002001	接地母线	1. 材质:热镀锌扁钢 2. 规格:40*4	m	7		
26	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:卫生间局部等电位箱 2. 规格:160*75*50	台	1		
27	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 规格:190*100*70	台	1		
28	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试卡 2. 规格:180*250*150	台	1		
		弱电					
29	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 规格:450*500*200	台	1		
30	030412001014	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	5.16		
31	030412001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	14.6		
32	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 类别:超五类非屏蔽双绞线	m	24.9		
33	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装	个	3		
34	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	3		
		采暖					
35	031001008006	塑料管	1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	6.28		
36	031002003001	塑料阀门	1. 类型:塑料球阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:不带箱分集水器 2. 规格:5环路, DN32	组	1		
38	031004006002	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:发泡水泥绝热层40mm 保护层(铝箔) 2. 钢丝网设计要求:铺设钢丝网	m2	83.39		
39	031004006003	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:边界保温带	m	112.32		
40	031004006001	地板辐射采暖	1. 材质:PE-RT 采暖管 2. 规格:dn20*2.3mm 3. 安装部位:室内埋地 4. 介质:热媒体	m	347.63		
41	03B001	空气能	1. 名称:空气能 2. 规格:10匹 3. 配置:包含空气能基础、电缆、空开、连接管、阀门	套	1		
42	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
		给排水					
43	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷水给水	m	9.57		
44	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷水给水	m	16.48		
45	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:dn110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	20.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格:dn50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	3.16		
47	031002003002	塑料阀门	1. 类型:塑料球阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	个	1		
48	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 规格:冷热水 3. 安装方式:台上式	组	1		
49	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 安装方式:低位水箱	组	3		
50	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN50	个	2		
		通风					
51	030108001001	风机	1. 名称:卫生间通风机 2. 型号:BLD15-44 3. 类型:嵌入式	台	1		
52	030702002002	净化通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm	m2	1.36		
53	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨排风百叶 2. 规格:150*100	个	1		
54	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1		
		消防					
55	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点- 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
安装工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-安装 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
工程 区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	990.03			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点-安装工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-土方工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-土方工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	290. 07			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防灭火物资储备库-土方工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15泵送	m3	10.95		
2	010505001001	垫层模板	1. 基础类型: 基础垫层 2. 模板材质: 复合木模板	m2	13.34		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送	m3	39.29		
4	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板材质: 复合木模板	m2	64.89		
5	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格: :HRB400 直径12mm 2. 其他: 包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.907		
6	010506001002	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格: :HRB400 直径16mm 2. 其他: 包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.166		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 柱规格形状: 周长 2. 4m以内 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30泵送	m3	44.16		
8	010505004001	柱面模板	1. 柱截面形式: 周长 2. 4m以内 2. 模板材质: 复合木模板 3. 柱高3.28米	m2	109.08		
9	010505004002	柱面模板	1. 柱截面形式: 周长 2. 4m以内 2. 模板材质: 复合木模板 3. 柱高6.17米	m2	186.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径16mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.177		
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径20mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.238		
12	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径22mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.701		
13	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径25mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	4.872		
14	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.197		
15	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径10mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	4.444		
16	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径12mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.195		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径14mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.062		
18	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	39.45		
19	010505006001	梁模板	1. 截面形式：矩形 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	133.72		
20	010505006002	梁模板	1. 截面形式：矩形 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板 4. 梁高6.17米	m2	173.87		
21	010502011002	钢筋混凝土斜梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	21.6		
22	010505006003	梁模板	1. 截面形式：矩形 2. 构件形式：斜形 3. 模板材质：复合木模板	m2	186		
23	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径12mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.041		
24	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径14mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.292		
25	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径16mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.368		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径18mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.527		
27	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径20mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.657		
28	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径22mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.281		
29	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径25mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	3.375		
30	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋 HPB300 直径6mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.135		
31	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋 HRB400 直径8mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.201		
32	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋 HRB400 直径10mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.762		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径12mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	2.598		
34	010502013001	实心楼板	1. 板规格：无梁楼盖 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	19.12		
35	010505007001	楼板模板	1. 构件类型：无梁板 2. 模板材质：复合木模板 3. 楼板高度6.17米	m2	158.6		
36	010502017001	坡屋面板	1. 板坡度：30° 以内 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	30.02		
37	010505007002	坡屋面板模板	1. 构件类型：屋面板 2. 形状：折形 3. 模板材质：复合木模板	m2	256.94		
38	010502019001	其他板-雨棚板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30泵送	m3	0.23		
39	010505008001	其他板模板	1. 构件类型：雨棚板 2. 形状：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	2.47		
40	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.209		
41	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	3.458		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径10mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.254		
43	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：泵送C30 3. 楼梯形式：直形	m3	5.84		
44	010505010001	楼梯模板	1. 类型：直形楼梯 2. 模板材质：复合木模板	m2	52.32		
45	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.13		
46	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径10mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.14		
47	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.027		
48	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.044		
49	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径16mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.061		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径20mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.116		
51	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 直径6mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.005		
52	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.06		
53	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25泵送	m3	3.69		
54	010505011001	构造柱模板	1. 构件类型：构造柱 2. 构件形式：矩形 3. 模板材质：复合木模板	m2	55.41		
55	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25泵送	m3	0.52		
56	010505013001	过梁模板	1. 构件类型：过梁 2. 构件形式：矩形 3. 模板材质：复合木模板	m2	7.87		
57	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25泵送	m3	4.79		
58	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型：地圈梁 2. 构件形式：直形 3. 模板材质：复合木模板	m2	43.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.334		
60	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径14mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.118		
61	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径20mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.064		
62	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300，直径6mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.082		
63	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400，直径8mm 2. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.07		
64	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300，直径6mm，砌体内加固钢筋	t	0.328		
		砌筑工程					
65	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 600×190×240 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	57.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×190×240 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆 M10	m3	38.39		
67	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×120×240 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆 M10	m3	0.77		
		门窗工程					
68	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:60系列中空塑钢窗平开窗 2. 框、扇材质及规格:塑钢窗 3. 五金种类、规格:含一切安装所需的五金配件	m2	26.72		
69	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:4000mm*4500mm、4000mm*5200mm 2. 门材质:铝合金卷帘门 3. 其他工艺要求:含电动装置、控制箱,所有五金及相关配件	m2	74.8		
70	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:800mm*2200mm 2. 框、扇材质:防水门 3. 五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全(等一切相关辅材)	m2	1.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010805004001	全玻自由门	1. 门洞口尺寸:1200mm*2200mm、1500mm*2200mm 2. 门的类型:金属框玻璃门 3. 五金种类、规格:不锈钢长拉手、不锈钢地弹簧等所有五金件	m2	19.14		
72	010802004002	钢质防火门	1. 门类型:FM乙1222 2. 框、扇材质:钢制防火门（单扇） 3. 防火等级:乙级 4. 五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	2.64		
		屋面					
73	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温材料:挤塑聚苯板 2. 材料规格:30kg/m 3. B1级 3. 厚度:140mm	m2	234.77		
74	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温材料:复合岩棉板（防火隔离带） 2. 材料规格:A级, 容重100kg/m3 3. 厚度:80mm	m2	19.08		
75	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温材料:轻骨料混凝土 2. 材料规格:LC5. 3. 厚度:最薄处30mm	m2	253.85		
76	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:平面砂浆找平层 2. 厚度:20mm 3. 砂浆种类及强度等级:DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层	m2	266.17		
77	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面 2. 卷材品种、厚度:3.0mm+3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	266.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种:普通黏土瓦 2. 搭接方式:专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上	m2	266.17		
		装饰装修					
		地面					
79	011102003001	块料楼地面-G1	办公室、休息室、备用间 1. 6-10mm厚地砖面层 2. 做法详见23J909-地G1(做法中取消防水层)	m2	171.17		
80	011102003002	块料楼地面-G2	车库 1. 混凝土地面 2. 做法详见23J909-地G2(做法中取消防水层,地砖面层变更为混凝土地面)	m2	164.99		
81	011102003003	块料楼地面-D23	卫生间 1. 5-10mm厚地砖面层 2. 做法详见23J909-地D23(取消压实填土、80厚C20混凝土垫层)	m2	9.71		
82	011106003001	块料楼梯	楼梯面层 1. 20mm花岗岩楼梯面层 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m2	22.38		
83	011105003001	块料踢脚线-踢4A	值班室、会议室、业务用房、设备间、监控室 1. 釉面砖踢脚 高100mm 2. 做法详见23J909-踢4A	m	130.8		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏打底抹平	m2	851.01		
85	011404001003	墙面喷刷涂料-内4A	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：2遍	m2	804.38		
86	011203003002	块料墙、柱面-内8A	卫生间 1. 5~10厚陶瓷墙砖 2. 做法详见23J909-内8A（取消墙面防水）	m2	46.62		
		顶棚					
87	011403003002	刮腻子	值班室、会议室、业务用房、设备间、监控室 1. 吊顶名称：刮大白 2. 详见图集23J909顶棚做法-棚2（燃烧等级A）	m2	172.38		
88	011302001002	平面吊顶天棚	卫生间 1. 吊顶名称：铝合金条板吊顶 2. 详见图集23J909顶棚做法-棚86（燃烧等级A）	m2	10.44		
89	011403003001	刮腻子（楼梯间）	1. 吊顶名称：刮大白 2. 详见图集23J909顶棚做法-棚2（燃烧等级A）	m2	20.26		
		外墙面					
90	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 名称：外墙抹灰 2. 墙体类型：砖墙 3. 厚度、砂浆配合比：15厚干混抹灰砂浆 底层 M10	m2	476.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程
标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 13 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与
装饰工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	19857. 16			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防灭火物资储备库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AZ 2. 规格:600*700*200 3. 安装方式:墙体嵌入式	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:CK 2. 规格:350*300*180 3. 安装方式:悬挂式	台	2		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:CC 2. 规格:470*470*160 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:AL 2. 规格:600*700*160 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:DL1 2. 规格:600*700*160 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:DL2 2. 规格:600*950*160 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:DZ 2. 规格:600*700*160 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称:YJZM 2. 规格:400*400*180 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
9	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*35 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:室内敷设	m	11.47		
10	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*25 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):室内敷设	m	12.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*25 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 管内敷设	m	11.39		
12	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 管内敷设	m	11.85		
13	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 截面≤35mm ² 3. 材质、类型: 铜芯	个	6		
14	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 截面≤16mm ² 3. 材质、类型: 铜芯	个	2		
15	030412001018	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 70 4. 配置形式: 暗配	m	17.5		
16	030412001014	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 暗配	m	14.72		
17	030412001004	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗配	m	20.1		
18	030412001003	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	544.53		
19	030412001002	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	215.91		
20	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	106.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	31.38		
22	030412001008	配管	1. 名称: 砖墙开槽 2. 规格: 管径≤80mm	m	3		
23	030412001009	配管	1. 名称: 砖墙开槽 2. 规格: 管径≤32mm	m	121.2		
24	030412001010	配管	1. 名称: 砖墙开槽 2. 规格: 管径≤20mm	m	113.23		
25	030412001011	配管	1. 名称: 砖墙开槽 2. 规格: 管径≤50mm	m	17.5		
26	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 砖混结构敷设 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯	m	616.4		
27	030412004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 砖混结构敷设 3. 型号: BV 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯	m	1971.89		
28	030412004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 砖混结构敷设 3. 型号: BV 4. 规格: 10 5. 材质: 铜芯	m	78.71		
29	030412004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 砖混结构敷设 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯	m	210.75		
30	030412004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 砖混结构敷设 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯	m	12.78		
31	030412006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 安装形式: 暗装	个	77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	56		
33	030413001001	普通灯具	1. 名称:壁灯（三基色） 2. 规格:1*32W 3. 类型:墙壁式	套	1		
34	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:≤800mm	套	8		
35	030413001003	普通灯具	1. 名称:三基色防水防尘防雾灯 2. 规格:1*32W	套	4		
36	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口应急标志灯（大型） 2. 规格:1W（t≥60min） 3. 安装方式:墙壁式	套	2		
37	030413002002	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:1W（t≥60min） 3. 安装方式:吊装式	套	2		
38	030413002003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W（t≥60min） 3. 安装方式:墙壁式	套	1		
39	030413002004	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W（t≥60min） 3. 安装方式:墙壁式	套	6		
40	030413002005	装饰灯	1. 名称:应急照明双头灯 2. 规格:1W（t≥60min） 3. 安装方式:墙壁式	套	8		
41	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯（三基色） 2. 规格:2*30W 3. 安装方式:吊装	套	17		
42	030413003002	荧光灯	1. 名称:自带声控环形荧光灯 2. 规格:1*32W 3. 安装方式:吸顶	套	6		
43	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:三极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
45	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
46	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:声光控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	3		
47	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	33		
48	030413014002	插座	1. 名称:空调安全插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	5		
49	030413014003	插座	1. 名称:单相五孔安全插座（防溅） 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
50	030413014004	插座	1. 名称:热水器插座（防溅） 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	1		
51	030413014005	插座	1. 名称:电采暖插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	套	17		
52	030413014006	插座	1. 名称:电动卷帘门插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	4		
		防雷接地					
53	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢	根	4		
54	030410002001	接地母线	1. 材质:热镀锌扁钢 2. 规格:40*4	m	16		
55	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	39.2		
56	030410004001	均压环	1. 安装形式:利用基础钢筋作为接地体	m	70.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式: 沿折板支架敷设	m	109.07		
58	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 卫生间局部等电位箱 2. 规格: 160*75*50	台	1		
59	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱 2. 规格: 190*100*70	台	1		
60	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地电阻测试卡 2. 规格: 180*250*150	台	1		
61	030416027001	接地装置	1. 名称: 独立接地装置	组	1		
		弱电					
62	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 弱电接线箱 2. 规格: 450*500*200	台	1		
63	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 监控接线箱 2. 规格: 450*500*200	台	1		
64	030412001015	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 暗配	m	12.1		
65	030412001016	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	12		
66	030412001013	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	115		
67	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 类别: 超五类非屏蔽双绞线	m	67		
68	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 信息插座 2. 规格: 单口 3. 安装方式: 暗装	个	12		
69	030412006003	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 安装形式: 暗装	个	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
70	031001001001	铸铁管	1. 材质: 铸铁排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰承插式柔性接口 4. 安装部位: 室内地沟 5. 介质: 排水	m	1.2		
71	031001001002	铸铁管	1. 材质: 铸铁排水管 2. 规格: DN125 3. 连接形式: 法兰承插式柔性接口 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水	m	1.1		
72	031001001003	铸铁管	1. 材质: 铸铁排水管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰承插式柔性接口 4. 安装部位: 室内地沟 5. 介质: 排水	m	4.94		
73	031001008001	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: dn25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 冷水给水	m	4.02		
74	031001008002	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: dn110 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水	m	13.47		
75	031001008003	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: dn75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水	m	3.6		
76	031001008004	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: dn50 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水	m	1.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 8 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨排风百叶 2. 型号:周长≤900mm 3. 规格:150*100	个	1		
88	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
		消防					
89	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内地沟 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	5.27		
90	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	14.7		
91	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	15.26		
92	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:消防软管卷盘	套	3		
93	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/A BC5	具	6		
94	031002001005	金属阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	3		
95	031002001006	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1		
96	031002001007	金属阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内地沟	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	031002001008	金属阀门	1. 类型：泄水阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 安装部位：室内地沟	个	1		
98	031002001009	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 安装部位：室内地沟	个	1		
99	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种：面漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：一遍 3. 管道外径：DN50	m	14.7		
100	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种：面漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：一遍 3. 管道外径：DN32	m	15.26		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	10000			
2. 1	专业工程暂估价	10000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	2290. 14			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		10000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-安装工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防灭火物资储备库-安装工程
标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗蓄水池-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 挖填方厚度： $\pm 30\text{cm}$ 以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式：机械平整	m ²	31.36		
2	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：4m以内 3. 挖掘方式：机械开挖	m ³	132.34		
3	010102007001	回填方	1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：原土回填 3. 密实度：压实系数 ≥ 0.93	m ³	46.21		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗蓄水池-土方工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗蓄水池-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	241. 43			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗蓄水池-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗蓄水池-建筑与装饰工程

标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗蓄水池-建筑与装饰工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗蓄水池-建筑与装饰工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	827. 24			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗蓄水池-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五原县蓄水池-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：一、二类土 2. 挖填方厚度： $\pm 30\text{cm}$ 以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式：机械平整	m ²	31.36		
2	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：4m以内 3. 挖掘方式：机械开挖	m ³	132.34		
3	010102007001	回填方	1. 填土方式：机械回填 2. 材料品种：原土回填 3. 密实度：压实系数 ≥ 0.93	m ³	46.21		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 五原县蓄水池-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：五原县蓄水池-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	241. 43			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：五原县蓄水池-土方工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五原县蓄水池-建筑与装饰工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：五原县蓄水池-建筑与装饰 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：五原县蓄水池-建筑与装饰工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	827. 24			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：五原县蓄水池-建筑与装饰工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-围墙及硬化工程

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5米 3. 开挖方式:机械开挖	m3	4.25		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:独立基础	m3	0.92		
3	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:黏土砖 240mm*115mm*53mm 2. 柱截面尺寸:500mm*400mm	m3	18.36		
4	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25非泵送	m3	13.77		
5	010505003003	基础联系梁模板	1. 截面形式:矩形 2. 构件形式:直形 3. 模板材质:复合木模板	m2	137.7		
6	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:扁钢+锚筋 2. 规格:200*200*5	t	0.021		
7	010609002001	金属栅栏	1. 名称:铁艺栏杆（简单造型） 2. 材料品种、规格:方钢管 50*50*2 3. 外立面:黑色防腐漆2遍	m2	153		
		硬化					
8	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	375		
9	040202008002	砂砾石	1. 类型:中粗砂防冻层 2. 石料规格:中粗砂 3. 厚度:5cm	m2	375		
10	040202008001	砂砾石	1. 类型:砂砾石垫层（机械铺筑） 2. 石料规格:天然砂砾石 3. 厚度:30cm	m2	375		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-围墙及硬化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点- 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
围墙及硬化工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-围墙标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险及硬化工程
区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	1600. 44			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特中旗120m²检查点-围墙及硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点-围墙及硬化工程 标段: 内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5米 3. 开挖方式:机械开挖	m3	4.25		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:独立基础	m3	0.92		
3	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:黏土砖 240mm*115mm*53mm 2. 柱截面尺寸:500mm*400mm	m3	18.36		
4	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25非泵送	m3	13.77		
5	010505003001	基础联系梁模板	1. 截面形式:矩形 2. 构件形式:直形 3. 模板材质:复合木模板	m2	137.7		
6	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:扁钢+锚筋 2. 规格:200*200*5	t	0.021		
7	010609002001	金属栅栏	1. 名称:铁艺栏杆（简单造型） 2. 材料品种、规格:方钢管 50*50*2 3. 外立面:黑色防腐漆2遍	m2	153		
		硬化					
8	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	375		
9	040202008002	砂砾石	1. 类型:中粗砂防冻层 2. 石料规格:中粗砂 3. 厚度:5cm	m2	375		
10	040202008001	砂砾石	1. 类型:砂砾石垫层（机械铺筑） 2. 石料规格:天然砂砾石 3. 厚度:30cm	m2	375		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗120m²检查点-围墙及硬化工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点- 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林
围墙及硬化工程 草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-围墙标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险及硬化工程
区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	1482. 39			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗120m²检查点-围墙及硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-围墙及
硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.5米 3. 开挖方式:机械开挖	m3	6.5		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:独立基础	m3	1.4		
3	010401005004	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:黏土砖 240mm*115mm*53mm 2. 柱截面尺寸:500mm*400mm	m3	18.72		
4	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25非泵送	m3	11.7		
5	010505003001	基础联系梁模板	1. 截面形式:矩形 2. 构件形式:直形 3. 模板材质:复合木模板	m2	117		
6	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:扁钢+锚筋 2. 规格:200*200*5	t	0.033		
7	010609002001	金属栅栏	1. 名称:铁艺栏杆（简单造型） 2. 材料品种、规格:方钢管 50*50*2 3. 外立面:黑色防腐漆2遍	m2	234		
		硬化					
8	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1000		
9	040202008002	砂砾石	1. 类型:中粗砂防冻层 2. 石料规格:中粗砂 3. 厚度:5cm	m2	1000		
10	040202008001	砂砾石	1. 类型:砂砾石垫层（机械铺筑） 2. 石料规格:天然砂砾石 3. 厚度:30cm	m2	1000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特后旗草原防火物资储备库-围墙及
硬化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-围墙及硬化工程 标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防火物资储备库-围墙及硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	2927. 17			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：乌拉特后旗草原防灭火物资储备库-围墙及硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：流动检查点专业工程暂估

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：流动检查点专业工程暂估

草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：流动检查点专业工程暂估

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险
区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	500000			
2. 1	专业工程暂估价	500000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		500000			-

增值税计价表

工程名称：流动检查点专业工程暂估

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 流动检查点专业工程暂估

标段：内蒙古自治区巴彦淖尔市森林草原高风险区综合治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	流动检查点（5个）	外置遮阳篷； 底盘：电刹+意外刹车+手刹；双减震螺旋簧独立悬架；13芯拖车插头；4个驻车支腿+1个前支轮； 外形尺寸： $\geq 5000 \times 2300 \times 2600\text{mm}$ ； 电路： $\geq 2000\text{W}$ 逆变器， $\geq 100\text{Ah} \times 2$ 蓄电池；500W太阳能发电板；市电接口；外置照明灯；LED车内照明灯；车内220V电源插座 ≥ 5 个； 水路： $\geq 80\text{L}$ 净水箱； $\geq 80\text{L}$ 灰水箱； 空气调节系统：卫生间换气扇，客厅换气系统（换气扇）；变频直流空调； 座位数 ≥ 4 ； 整车及装修材料应使用符合相关标准的阻燃材料，直流及交流线路应满足全车最大功率用电要求。	500000			
合 计			500000			