

昆区锦绣嘉园社区弱电入地专  
项整治项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

昆区锦绣嘉园社区弱电  
入地专项整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-路面拆除与恢复

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |               |                                                                |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |               |                                                                |      |      |       |    | 暂估价 |
|      |              | 水泥路面拆除        |                                                                |      |      |       |    |     |
| 1    | 041001001001 | 拆除路面          | 1. 拆除250厚C30混凝土路面                                              | m2   | 42   |       |    |     |
| 2    | 041001003002 | 拆除基层          | 1. 拆除150厚级配砂石垫层                                                | m2   | 42   |       |    |     |
| 3    | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石     | 1. 拆除原有花岗岩侧石                                                   | m    | 12.3 |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                |      |      |       |    |     |
|      |              | 面包砖拆除         |                                                                |      |      |       |    |     |
| 4    | 041001002001 | 拆除人行道         | 1. 原道路面包砖路面拆除<br>2. 拆除环保砖面层6cm及结合层4cm                          | m2   | 286  |       |    |     |
| 5    | 041001003001 | 拆除基层          | 拆除混凝土垫层10cm                                                    | m2   | 286  |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                |      |      |       |    |     |
|      |              | 水泥路面恢复        |                                                                |      |      |       |    |     |
| 6    | 040202001001 | 路床(槽)整形       | 1. 路床整形碾压                                                      | m2   | 42   |       |    |     |
| 7    | 040202009001 | 砂砾石           | 1. 15cm厚天然级配砂砾                                                 | m2   | 42   |       |    |     |
| 8    | 040203007002 | 水泥混凝土         | 1. 250厚C30混凝土路面振捣密实，随打随抹平起毛，每隔4米设一道横纹，路面切纹<br>2. 塑料膜养护         | m2   | 42   |       |    |     |
| 9    | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石     | 1. 花岗岩侧石：1000mm*100mm*300mm<br>2. 1：3水泥砂浆结合层3cm<br>3. C15混凝土护角 | m    | 12.3 |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                |      |      |       |    |     |
|      |              | 面包砖恢复         |                                                                |      |      |       |    |     |
| 10   | 040204001001 | 人行道整形碾压       | 1. 人行道整形碾压<br>2. 素土夯实，夯实系数>0.93                                | m2   | 286  |       |    |     |
| 11   | 040203007001 | 混凝土垫层         | 1. 10cm厚C20混凝土垫层                                               | m2   | 286  |       |    |     |
| 12   | 040204002001 | 人行道块料铺设       | 1. 4cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层<br>2. 6cm厚预制混凝土砖                          | m2   | 286  |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                |      |      |       |    |     |
|      |              | 单元入口破除散水与恢复散水 |                                                                |      |      |       |    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-路面拆除与恢复

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 011707002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 6   | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-弱电预埋管

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                              |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目       |                                                              |      |       |       |    |     |
| 1    | 030411001001 | 配管         | 1. 名称:七孔梅花管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:DN110mm<br>4. 敷设方式:埋地      | m    | 498   |       |    |     |
| 2    | 030411001002 | 配管         | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:塑料管PE110<br>3. 敷设方式:埋地                  | m    | 690   |       |    |     |
| 3    | 030408003001 | 电缆保护管      | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:DN125<br>4. 敷设方式:埋地         | m    | 60    |       |    |     |
| 4    | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1. 种类:盖保护板<br>2. 规格:2根                                       | m    | 249   |       |    |     |
| 5    | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1. 种类:盖保护板<br>2. 规格:3根                                       | m    | 64    |       |    |     |
| 6    | 030408004001 | 电缆槽盒       | 1. 名称:桥架<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 规格:200*150                      | m    | 39    |       |    |     |
| 7    | 030413001001 | 铁构件        | 1. 名称:桥架支架<br>2. 材质:角钢                                       | kg   | 29.28 |       |    |     |
| 8    | 030411002001 | 线槽         | 1. 名称:电线槽<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:100*50                       | m    | 195   |       |    |     |
| 9    | 030502001001 | 交接柜MDF     | 1. 名称:交接柜MDF                                                 | 台    | 2     |       |    |     |
| 10   | 030404017001 | 配电箱        | 1. 名称:通信设备箱<br>2. 类别:四合一(500x600x200)                        | 台    | 13    |       |    |     |
| 11   | 030413003001 | 打洞(孔)      | 1. 名称:混凝土墙打孔<br>2. 规格:Φ75                                    | 个    | 13    |       |    |     |
| 12   | 030413003002 | 打洞(孔)      | 1. 名称:穿楼板打孔<br>2. 规格:100*50                                  | 个    | 65    |       |    |     |
| 13   | 040205001001 | 人(手)孔井     | 1. 名称:手孔井<br>2. 规格尺寸:900*1200<br>3. 手孔井做法见12D9-114<br>4. 含井盖 | 座    | 18    |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                              |      |       |       |    |     |
|      |              | 措施项目       |                                                              |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                              |      |       |       |    |     |
|      |              |            |                                                              |      |       |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                              |      |       |       |    |     |
| 合 计  |              |            |                                                              |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-弱电预埋管

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称             | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001    | 安全文明施工费          |                       |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境<br>保护费 | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费            | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2   | 031302005001 | 雨季施工增加费          | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 031302004001 | 二次搬运费            | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4   | 03B001       | 特殊地区施工增加费        | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 031302002001 | 夜间施工增加费          |                       |       |       |         |          |    |
| 6   | 031302002002 | 白天在地下室施工增<br>加费  |                       |       |       |         |          |    |
| 7   | 031302005002 | 冬季施工增加费          |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |                  |                       |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-弱电预埋管

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-弱电预埋管

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-拆除弱电飞线

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-拆除弱电飞线

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 011707002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 6   | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-拆除弱电飞线

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-土石方

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |              |                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                                    |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目         |                                                    |      |        |       |    |     |
| 1    | 010101003001 | 挖掘机挖沟槽土方     | 1. 土壤类别:小型挖掘机挖槽坑 一、二类土<br>2. 挖土深度:1m               | m3   | 300.3  |       |    |     |
| 2    | 010501001001 | 垫层           | 1. 混凝土种类:混凝土垫层<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 管底100mm     | m3   | 14.64  |       |    |     |
| 3    | 010501001002 | 垫层           | 1. 混凝土种类:混凝土垫层<br>2. 混凝土强度等级:C10<br>3. 管底100mm     | m3   | 3.84   |       |    |     |
| 4    | 010103001001 | 回填砂          | 1. 回填材料品种: 回填中粗砂<br>2. 位置: 管底至管顶300mm              | m3   | 55.44  |       |    |     |
| 5    | 010103001002 | 回填方          | 1. 回填土<br>2. 材料来源: 原土                              | m3   | 226.38 |       |    |     |
| 6    | 010103002001 | 余方弃置（余土）     | 1. 余土外运<br>2. 装载机装车<br>2. 自卸汽车外运，运距投标人根据现场实际情况自行考虑 | m3   | 73.92  |       |    |     |
|      |              | 分部小计         |                                                    |      |        |       |    |     |
|      |              | 措施项目         |                                                    |      |        |       |    |     |
| 7    | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:挖掘机<br>2. 机械设备规格型号:综合                    | 台·次  | 1      |       |    |     |
| 8    | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:压路机                                      | 台次   | 1      |       |    |     |
| 9    | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机                                 | 台次   | 1      |       |    |     |
|      |              | 分部小计         |                                                    |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                                    |      |        |       |    |     |
| 合 计  |              |              |                                                    |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-土石方

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 011707002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 6   | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-土石方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2   | 031302005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 031302004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4   | 03B001       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 031302002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 6   | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 7   | 031302005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 规费、税金项目计价表

工程名称：昆区二粮库面粉小区弱电入地专项整治项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目  
-路面拆除与恢复

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                              |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 路面、路缘石拆除  |                                                              |      |        |       |    |     |
| 1    | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面 | 1. 沥青混凝土道路切缝<br>2. 拆除沥青混凝土路面10cm                             | m2   | 375.3  |       |    |     |
| 2    | 041001003002 | 拆除基层      | 拆除30cm水泥稳定砂砾                                                 | m2   | 375.3  |       |    |     |
| 3    | 041001002002 | 拆除人行道     | 1. 原道路面包砖路面拆除<br>2. 拆除环保砖面层6cm及结合层4cm                        | m2   | 2868   |       |    |     |
| 4    | 041001003003 | 拆除基层      | 拆除混凝土垫层10cm                                                  | m2   | 2868   |       |    |     |
| 5    | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1. 拆除原有花岗岩侧石                                                 | m    | 323    |       |    |     |
| 6    | 040103002002 | 外运建筑垃圾    | 1. 拆除后工程废料外运<br>2. 装载机装工程废料<br>3. 自卸汽车外运，运距投标人根据现场实际情况自行考虑   | m3   | 726.63 |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                              |      |        |       |    |     |
|      |              | 沥青路面恢复    |                                                              |      |        |       |    |     |
| 7    | 040202001001 | 路床(槽)整形   | 1. 路床整形碾压                                                    | m2   | 375.3  |       |    |     |
| 8    | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1. 30cm厚水泥稳定砂砾<br>2. 汽车运基层料，运距投标人根据现场实际情况自行考虑                | m2   | 375.3  |       |    |     |
| 9    | 040203006001 | 沥青混凝土     | 1. 中粒式沥青混凝土<br>2. 厚度:6cm<br>3. 汽车运沥青砼半成品，运距投标人根据现场实际情况自行考虑   | m2   | 375.3  |       |    |     |
| 10   | 040203003001 | 粘层        | 1. 粘层油(PA-3)0.5L/m2                                          | m2   | 375.3  |       |    |     |
| 11   | 040203003002 | 透层        | 1. 乳化沥青透层                                                    | m2   | 375.3  |       |    |     |
| 12   | 040203006002 | 沥青混凝土     | 1. 细粒式沥青混凝土面层<br>2. 厚度:4cm<br>3. 汽车运沥青砼半成品，运距投标人根据现场实际情况自行考虑 | m2   | 375.3  |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                              |      |        |       |    |     |
|      |              | 面包砖恢复     |                                                              |      |        |       |    |     |
| 13   | 040204001002 | 人行道整形碾压   | 1. 人行道整形碾压<br>2. 素土夯实，夯实系数>0.93                              | m2   | 2868   |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                              |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目  
-路面拆除与恢复

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |               |                                                                        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    | 暂估价 |
| 14   | 040203007002 | 混凝土垫层         | 1. 10cm厚C20混凝土垫层                                                       | m2   | 2868  |       |    |     |
| 15   | 040204002002 | 人行道块料铺设       | 1. 4cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2. 6cm厚预制混凝土砖                                  | m2   | 2868  |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              | 单元入口破除散水与恢复散水 |                                                                        |      |       |       |    |     |
| 16   | 011602001002 | 混凝土散水拆除       | 1. 拆除150厚3:7灰土<br>2. 100厚C20细石混凝土                                      | m2   | 101   |       |    |     |
| 17   | 011702029002 | 散水            | 1. 土基基底夯实（压实系数大于0.93）<br>2. 150厚3:7灰土<br>3. 100mm厚C20细石砼随打随抹，散水坡度不大于5% | m2   | 101   |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              | 恢复路缘石         |                                                                        |      |       |       |    |     |
| 18   | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石     | 1. 花岗岩侧石：1000mm*100mm*300mm<br>2. 1：3水泥砂浆结合层3cm<br>3. C15混凝土护角         | m    | 96.9  |       |    |     |
| 19   | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石     | 1. 花岗岩侧石：利旧1000mm*100mm*300mm<br>2. 1：3水泥砂浆结合层3cm<br>3. C15混凝土护角       | m    | 226.1 |       |    |     |
|      |              | 分部小计          |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              | 措施项目          |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
|      |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |
| 合 计  |              |               |                                                                        |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目-路面拆除与恢复

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 011707002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 6   | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目  
-弱电预埋管

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                              |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目       |                                                              |      |        |       |    |     |
| 1    | 030411001001 | 配管         | 1. 名称:七孔梅花管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:DN110mm<br>4. 敷设方式: 埋地     | m    | 4652   |       |    |     |
| 2    | 030411001002 | 配管         | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:塑料管PE110<br>3. 敷设方式: 埋地                 | m    | 6454   |       |    |     |
| 3    | 030408003001 | 电缆保护管      | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:DN125<br>4. 敷设方式:埋地         | m    | 442    |       |    |     |
| 4    | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1. 种类:盖保护板<br>2. 规格:2根                                       | m    | 2326   |       |    |     |
| 5    | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1. 种类:盖保护板<br>2. 规格:3根                                       | m    | 567.33 |       |    |     |
| 6    | 030408004001 | 电缆槽盒       | 1. 名称:桥架<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 规格:200*150                      | m    | 303    |       |    |     |
| 7    | 030413001001 | 铁构件        | 1. 名称:桥架支架<br>2. 材质:角钢                                       | kg   | 369.66 |       |    |     |
| 8    | 030411002001 | 线槽         | 1. 名称:电线槽<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:100*50                       | m    | 1515   |       |    |     |
| 9    | 030502001001 | 交接柜MDF     | 1. 名称:交接柜MDF                                                 | 台    | 6      |       |    |     |
| 10   | 030404017001 | 配电箱        | 1. 名称:通信设备箱<br>2. 类别:四合一(500x600x200)                        | 台    | 101    |       |    |     |
| 11   | 030413003001 | 打洞（孔）      | 1. 名称:混凝土墙打孔<br>2. 规格:Φ75                                    | 个    | 101    |       |    |     |
| 12   | 030413003002 | 打洞（孔）      | 1. 名称:穿楼板打孔<br>2. 规格:100*50                                  | 个    | 505    |       |    |     |
| 13   | 040205001001 | 人（手）孔井     | 1. 名称:手孔井<br>2. 规格尺寸:900*1200<br>3. 手孔井做法见12D9-114<br>4. 含井盖 | 座    | 123    |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                              |      |        |       |    |     |
|      |              | 措施项目       |                                                              |      |        |       |    |     |
|      |              |            |                                                              |      |        |       |    |     |
|      |              |            |                                                              |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                              |      |        |       |    |     |
| 合 计  |              |            |                                                              |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目-弱电预埋管

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称             | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001    | 安全文明施工费          |                       |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境<br>保护费 | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费            | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2   | 031302005001 | 雨季施工增加费          | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 031302004001 | 二次搬运费            | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4   | 03B001       | 特殊地区施工增加费        | 分部分项人工费+技<br>术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 031302002001 | 夜间施工增加费          |                       |       |       |         |          |    |
| 6   | 031302002002 | 白天在地下室施工增<br>加费  |                       |       |       |         |          |    |
| 7   | 031302005002 | 冬季施工增加费          |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
|     |              |                  |                       |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |                  |                       |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 规费、税金项目计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项  
整治项目-弱电预埋管

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项  
整治项目-弱电预埋管

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目-拆除弱电飞线

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目-拆除弱电飞线

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2   | 011707005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 011707004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4   | 01B001       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 011707002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 6   | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 7   | 011707005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项  
整治项目-拆除弱电飞线

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目  
-土石方

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |              |                                                    |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                                    |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目         |                                                    |      |         |       |    |     |
| 1    | 010101003001 | 挖掘机挖沟槽土方     | 1. 土壤类别:小型挖掘机挖槽坑 一、二类土<br>2. 挖土深度:1m               | m3   | 2430.12 |       |    |     |
| 2    | 010501001001 | 垫层           | 1. 混凝土种类:混凝土垫层<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 管底100mm     | m3   | 139.56  |       |    |     |
| 3    | 010501001002 | 垫层           | 1. 混凝土种类:混凝土垫层<br>2. 混凝土强度等级:C10<br>3. 管底100mm     | m3   | 34.02   |       |    |     |
| 4    | 010103001001 | 回填砂          | 1. 回填材料品种: 回填中粗砂<br>2. 位置: 管底至管顶300mm              | m3   | 520.74  |       |    |     |
| 5    | 010103001002 | 回填方          | 1. 回填土<br>2. 材料来源: 原土                              | m3   | 1735.8  |       |    |     |
| 6    | 010103002001 | 余方弃置（余土）     | 1. 余土外运<br>2. 装载机装车<br>2. 自卸汽车外运，运距投标人根据现场实际情况自行考虑 | m3   | 694.32  |       |    |     |
|      |              | 分部小计         |                                                    |      |         |       |    |     |
|      |              | 措施项目         |                                                    |      |         |       |    |     |
| 7    | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:挖掘机<br>2. 机械设备规格型号:综合                    | 台·次  | 1       |       |    |     |
| 8    | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:压路机                                      | 台次   | 1       |       |    |     |
| 9    | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机                                 | 台次   | 1       |       |    |     |
|      |              | 分部小计         |                                                    |      |         |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |         |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |         |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |         |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |         |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |         |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |         |       |    |     |
|      |              |              |                                                    |      |         |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                                    |      |         |       |    |     |
| 合 计  |              |              |                                                    |      |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目-土石方

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1      | 011707001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1    | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2    | 011707001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2      | 011707005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3      | 011707004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4      | 01B001       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5      | 011707002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 6      | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 7      | 011707005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|        |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合    计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 规费、税金项目计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项  
整治项目-土石方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称         | 计算基础              | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001    | 安全文明施工费      |                   |       |       |         |          |    |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2     |       |         |          |    |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 2   | 031302005001 | 雨季施工增加费      | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5   |       |         |          |    |
| 3   | 031302004001 | 二次搬运费        | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1     |       |         |          |    |
| 4   | 03B001       | 特殊地区施工增加费    | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0     |       |         |          |    |
| 5   | 031302002001 | 夜间施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
| 6   | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费  |                   |       |       |         |          |    |
| 7   | 031302005002 | 冬季施工增加费      |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
|     |              |              |                   |       |       |         |          |    |
| 合 计 |              |              |                   |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项  
整治项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：昆区锦绣嘉园小区弱电入地专项整治项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

