

坤都镇2026年民生实事翁根毛
都嘎查党群服务中心修缮及群
众财产应急设备配套项目 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

标段名称：

招标工程量清单

编制人：

(造价专业人员签字及盖章)

审核人：

(签字及盖章)

编制单位：

(盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

招标人：

(盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的, 应明确相应国家及行业标准的名称及编号;
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		政府党群服务中心					
1	031002001001	金属阀门	1. 类型:暖气阀门 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 阀门拆除 公称直径50mm以内	个	146		
2	031002001002	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	146		
3	011403001001	抹灰面油漆	1. 拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	750		
4	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:室内净味环氧树脂腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 室内墙面二遍	m2	750		
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 拆除工程 墙柱面龙骨及护墙板	m2	10.8		
6	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:5mm厚木饰面板 2. 压条材料种类、规格:金属条9.9m 3. 服务台立面	m2	10.8		
		村部					
7	011403001003	抹灰面油漆	1. 拆除工程 抹灰面油漆涂料 2. 内墙	m2	258.1		
8	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:室内净味环氧树脂腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 室内墙面二遍	m2	258.1		
9	011403001005	抹灰面油漆	1. 拆除工程 抹灰面油漆涂料 2. 外墙	m2	190		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011403001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 室外墙面二遍	m2	190		
11	011403001007	抹灰面油漆	1. 拆除工程 抹灰面油漆涂料 2. 院墙	m2	15		
12	011403001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 室外墙面二遍	m2	15		
13	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式及材料名称:50mm厚聚苯乙烯板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:4mm厚抗裂砂浆保护层，中间压入1道耐碱玻纤网格布	m2	219		
14	011403001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 室外墙面二遍	m2	219		
15	010802001001	金属(塑钢)门	1. 拆除工程 金属门窗	m2	19.27		
16	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1426*2 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质:70系断桥铝合金门 4. 玻璃品种、厚度:三玻璃	m2	7.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1850*2160mm*3 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质及规格:70系列断桥铝合金窗（三玻）	m2	11.99		
18	010502029001	散水	1. 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 素混凝土 10cm散水 2. 27米*0.7米*1处	m2	18.9		
19	010502029002	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:100mm 3. 混凝土种类:预拌 4. 混凝土强度等级:C20 5. 27米*0.7米*1处	m2	18.9		
20	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 拆除工程 金属栏杆	m	81		
21	010401002001	实心砖墙	1. 砌体拆除 栅栏墙	m3	7.78		
22	010401001001	砖基础	1. 砌体拆除 砖基础	m3	3.89		
23	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.3m	m3	17.01		
24	010102007001	回填方	1. 填方部位:槽坑 2. 材料品种:素土 3. 密实度:夯填	m3	8.02		
25	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:素土、3KM	m3	8.99		
26	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条型240mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 长81米*0.3米高*0.24米宽	m3	5.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：栅栏墙基础 混水砖墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5. 长81米*0.4m*0.24m	m ³	7.78		
28	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：栅栏墙底座 2. 面层处理方式：20mmM10水泥砂浆	m ²	93.96		
29	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：60*60*2.0mm立柱每3米1根，高1.2m，40*40*1.5mm横杆二道，立杆30*30*1.2mm间距100mm高1.1m 2. 构件涂(镀)层要求：刷防锈漆二遍、刷调和漆二遍	m	81		
30	010103002002	余方弃置	1. 装载机装建筑垃圾 2. 运距：根据现场情况自行考虑	m ³	20.58		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	费率（%）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费		0		
合 计					-

增值税计价表

工程名称：坤都镇2026年民生实事翁根毛都嘎查党群服务中心修缮及群众财产应急设备配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]