

内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

内蒙古自治区女子强制隔
离戒毒所消防改造工程

招标工程量清单

招 标
人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代
表人
或其授
权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制
人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制
时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-门窗及高位水箱更换

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除原有门 2. 门窗洞口尺寸:1200*2100	m2	37.38			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:拆除原有窗户	m2	39.4			
3	011613001001	高位水箱拆除	1. 名称:高位水箱拆除 2. 规格:4000*2000*2000	个	1			
		分部小计						
		新做工程						
4	010802003001	钢质防火门	1. 名称:乙级防火门 2. 洞口尺寸:1200*2100	m2	35.28			
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙	m3	7.55			
6	010802003002	电动排烟窗	1. 名称:电动排烟窗 2. 规格: 2600*3600/3000*3600 3. 附件:含电动装置	m2	40.32			
7	010802003003	手动排烟窗	1. 名称:手动排烟窗 2. 规格:2000*2500 3. 附件:含手动装置	m2	5			
8	031006015001	高位水箱	1. 名称:高位水箱 2. 材质、类型:不锈钢 3. 型号、规格:5500*4000*2000	台	1			
9	031002001001	水箱基础支架	1. 材质:10#槽钢 2. 其他:水箱基础支架	kg	515.36			
10	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支架刷油 2. 油漆品种:除锈、刷防锈漆两遍	kg	515.36			
11	011703001001	垂直运输		天	5			
12	010103002001	余方弃置		m3	7.99			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-门窗及高位水箱更换

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 教学楼-门窗及高位水箱更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-应急照明

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:消防应急灯配电箱 (AYJ) 2. 规格:500*600*160 3. 安装方式:距地1.3米明装	台	1			
2	030412004001	壁装式应急照明灯	1. 名称:壁装式应急照明灯 2. 安装形式:距地2.5米壁装 3. 规格: LED 1*5W	套	74			
3	030412004002	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:门框上方0.2米安装 3. 规格: LED, 1W	套	19			
4	030412004003	单向疏散标志灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 安装形式:墙上安装距地0.5米 3. 规格: LED, 1W	套	43			
5	030412004004	楼层显示灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 安装形式:距地2.3米安装 3. 规格: LED, 1W	套	14			
6	030412004005	双向疏散标志灯 (双面)	1. 名称:双向疏散标志灯 (双面) 2. 安装形式:顶上安装距地2.5米吊装 3. 规格: LED, 1W	套	7			
7	030412004006	双向疏散标志灯 (单面)	1. 名称:双向疏散标志灯 (单面) 2. 安装形式:顶上安装距地2.5米吊装 3. 规格: LED, 1W	套	1			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	158			
9	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷	m	828.34			
10	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	25			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式: 管	m	1712.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-应急照明

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-应急照明

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-应急照明

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 教学楼-应急照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	235.22			
2	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	181.95			
3	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	20.16			
4	030901010001	消火栓箱	1. 名称:甲型单栓室内消火栓箱（650*800*200） 2. 型号、规格:DN65栓头1个，长25米水龙带1条，Φ19mm水枪1支	套	20			
5	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	40			
6	031003003001	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格: DN100	个	24			
7	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	kg	208.35			
8	031201003001	金属结构刷油	1. 支架除锈，红丹漆两遍，灰色调和漆两遍 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	kg	208.35			
9	030817008001	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般穿楼板套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100	个	15			
11	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 水灭火控制装置调试	点	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 教学楼-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 教学楼-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 教学楼-消火栓系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-应急照明系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：教学楼-应急照明系统拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-消火栓系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保 护费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加 费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 教学楼-消火栓系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 教学楼-消火栓系统拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 教学楼-吊顶拆除及恢复

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-吊顶拆除及恢复

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：教学楼-吊顶拆除及恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:消防应急灯配电箱 (AYJ) 2. 规格:500*600*160 3. 安装方式:距地1.3米明装	台	1			
2	030412004001	壁装式应急照明灯	1. 名称:壁装式应急照明灯 2. 安装形式:距地2.5米壁装 3. 规格: LED 1*5W	套	52			
3	030412004002	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:门框上方0.2米安装 3. 规格: LED, 1W	套	14			
4	030412004003	单向疏散标志灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 安装形式:墙上安装距地0.5米 3. 规格: LED, 1W	套	26			
5	030412004004	楼层显示灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 安装形式:距地2.3米安装 3. 规格: LED, 1W	套	7			
6	030412004005	双向疏散标志灯（双面）	1. 名称:双向疏散标志灯（双面） 2. 安装形式:顶上安装距地2.5米吊装 3. 规格: LED, 1W	套	1			
7	030412004006	双向疏散标志灯（单面）	1. 名称:双向疏散标志灯（单面） 2. 安装形式:顶上安装距地2.5米吊装 3. 规格: LED, 1W	套	3			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	103			
9	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷	m	539.43			
10	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	5			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式:管	m	1115.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-
应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-应急照明系统	标段: 内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造
------------------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自动报警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030904008001	消防接线箱	1. 名称:消防接线箱 2. 安装方式:墙上明装, 底距地3.0米	台	3			
2	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	59			
3	030904001002	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	8			
4	030904003001	手动火灾报警按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:壁装, 底距地1.5米	个	8			
5	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:暗装, 底距地2.3米安装	个	8			
6	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 安装方式:吸顶安装	个	17			
7	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内	个	12			
8	030904011001	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:墙上明装, 底距地1.5米	台	3			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:消防设备接线盒	个	115			
10	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN15mm	m	716.52			
11	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm	m	180.4			
12	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	10.2			
13	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:明配	m	10.2			
14	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:ZN-RVS-2*1.5	m	671.99			
15	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:ZN-RVVP-2*1.5	m	187.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-火灾自动报警系统
标段: 内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自动报警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-火灾自动报警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	223.9			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	6.31			
3	030901010001	消火栓箱	1. 名称:甲型单栓室内消火栓箱（650*800*200） 2. 型号、规格:DN65栓头1个，长25米水龙带1条，Φ19mm水枪1支	套	10			
4	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	20			
5	031003003001	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100	个	11			
6	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
7	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	kg	128.84			
8	031201003001	金属结构刷油	1. 支架除锈，红丹漆两遍，灰色调和漆两遍 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	kg	128.84			
9	030817008001	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般穿楼板套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100	个	9			
11	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	10			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）
-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-消火栓系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防火门窗更换

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防火门窗更换

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防火门窗更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 食堂及多功能餐厅 (多功能餐厅)-防排烟系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防排烟系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）
-防排烟系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-防排烟系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防排烟系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统拆除
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-应急照明系统拆除
标段: 内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-消火栓系统
拆除

标段: 内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 食堂及多功能餐厅(多功能餐厅)-消防栓系统拆除
标段: 内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:消防应急灯配电箱 (AYJ) 2. 规格:500*600*160 3. 安装方式:距地1.3米明装	台	1			
2	030412004001	壁装式应急照明灯	1. 名称:壁装式应急照明灯 2. 安装形式:距地2.5米壁装 3. 规格: LED 1*5W	套	60			
3	030412004002	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:门框上方0.2米安装 3. 规格: LED, 1W	套	29			
4	030412004003	单向疏散标志灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 安装形式:墙上安装距地0.5米 3. 规格: LED, 1W	套	32			
5	030412004004	楼层显示灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 安装形式:距地2.3米安装 3. 规格: LED, 1W	套	12			
6	030412004005	双向疏散标志灯（双面）	1. 名称:双向疏散标志灯（双面） 2. 安装形式:顶上安装距地2.5米吊装 3. 规格: LED, 1W	套	12			
7	030412004006	双向疏散标志灯（单面）	1. 名称:双向疏散标志灯（单面） 2. 安装形式:顶上安装距地2.5米吊装 3. 规格: LED, 1W	套	2			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	147			
9	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷	m	850.06			
10	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	20			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式:管	m	1752.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇综合楼-火灾自动报警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030904008001	消防接线箱	1. 名称:消防接线箱 2. 安装方式:墙上明装, 底距地3.0米	台	4			
2	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	126			
3	030904003001	手动火灾报警按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:壁装, 底距地1.5米	个	15			
4	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:暗装, 底距地2.3米安装	个	15			
5	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 安装方式:吸顶安装	个	30			
6	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内	个	24			
7	030904011001	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:墙上明装, 底距地1.5米	台	4			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:消防设备接线盒	个	214			
9	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN15mm	m	1081.32			
10	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm	m	395.22			
11	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	13.8			
12	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:明配	m	13.8			
13	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:ZN-RVS-2*1.5	m	1549.28			
14	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:ZN-RVVP-2*1.5	m	69.53			
15	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号、规格:NH-BV2.5	m	1167.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇综合楼-火灾自动报警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 处遇综合楼-火灾自动报警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 处遇综合楼-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统
 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	140.84			
2	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	218.31			
3	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管件:包含管道安装所需的所有规格的三通、弯头、变径、卡箍等管件	m	18.31			
4	030901010001	消火栓箱	1. 名称:甲型单栓室内消火栓箱（650*800*200） 2. 型号、规格:DN65栓头1个，长25米水龙带1条，Φ19mm水枪1支	套	18			
5	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	36			
6	031003003001	蝶阀	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100	个	16			
7	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	kg	157.77			
8	031201003001	金属结构刷油	1. 支架除锈，红丹漆两遍，灰色调和漆两遍 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	kg	157.77			
9	030817008001	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般穿楼板套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100	个	16			
11	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般穿楼板套管 2. 材质:钢管	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 处遇楼综合楼-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 处遇楼综合楼-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇楼综合楼-防排烟系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701003001	消防排烟风机	1.名称:消防排烟风机 2.型号、规格:风量 :16642m/h 风压 :650Pa; 功率: 5.5kw	台	2			
2	030404016001	风机控制箱	1.名称:风机控制箱	台	2			
3	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性接口	m2	1.2			
4	030703001001	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:周长2米以内	个	2			
5	030703001002	碳钢阀门	1.名称:排烟阀 2.规格:周长2米以内	个	7			
6	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.2mm	m2	42.4			
7	011615001001	开孔（打洞）	1.名称：开洞及洞口封堵	个	7			
8	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 处遇楼综合楼-防排烟系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 处遇楼综合楼-防排烟系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：处遇楼综合楼-防排烟系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011612001001	管道拆除	1. 名称：管道拆除 2. 规格：DN100	m	140.84			
2	011612001002	管道拆除	1. 名称：管道拆除 2. 规格：DN100	m	218.31			
3	011612001003	管道拆除	1. 名称：管道拆除 2. 规格：DN65	m	18.31			
4	011613001001	管件拆除	1. 名称：管件拆除 2. 规格：DN100	套	43			
5	011613001005	管件拆除	1. 名称：管件拆除 2. 规格：DN100	套	120			
6	011613001002	管件拆除	1. 名称：管件拆除 2. 规格：DN65	套	65			
7	011611005001	其他金属构件拆除	1. 名称：支架拆除	t	0.158			
8	011613001003	室内消火栓箱拆除	1. 名称：室内消火栓箱拆除	套	18			
9	011613001004	阀门拆除	1. 名称：阀门拆除 2. 规格：DN100	套	16			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇楼综合楼-吊顶拆除及恢复

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：处遇楼综合楼-吊顶拆除及恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:消防应急灯配电箱 (AYJ) 2. 规格:500*600*160 3. 安装方式:距地1.3米明装	台	1			
2	030412004001	壁装式应急照明灯	1. 名称:壁装式应急照明灯 2. 安装形式:距地2.5米壁装 3. 规格: LED 1*5W	套	23			
3	030412004002	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:门框上方0.2米安装 3. 规格: LED, 1W	套	5			
4	030412004003	单向疏散标志灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 安装形式:墙上安装距地0.5米 3. 规格: LED, 1W	套	15			
5	030412004004	楼层显示灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 安装形式:距地2.3米安装 3. 规格: LED, 1W	套	3			
6	030412004005	单向疏散标志灯 (双面)	1. 名称:单向疏散标志灯 (双面) 2. 安装形式:顶上安装距地2.5米吊装 3. 规格: LED, 1W	套	4			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	50			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	205.25			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	5			
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV-2.5 3. 配线形式:管内	m	427.11			
11	030414006001	事故照明切换装置		系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 办公楼-应急照明系统 标段: 内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称：办公楼-应急照明系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 教育矫治楼(矫治楼)-窗户更换为手动排烟窗

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 教育矫治楼(矫治楼)-窗户更换为手动排烟窗

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 教育矫治楼(矫治楼)-窗户更换为手动排烟窗

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 教育矫治楼(矫治楼)-窗户更换为手动排烟窗

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产劳动楼（劳动楼）-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产劳动楼（劳动楼）-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保 护费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术 措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 生产劳动楼(劳动楼)-原窗户改救援
窗户

标段: 内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：生产劳动楼（劳动楼）-原
窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 生产劳动楼(劳动楼)-原窗户改救援窗户

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 医务楼-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 医务楼-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 医务楼-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 医务楼-原窗户改救援窗户

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 备勤训练楼-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1.名称:拆除原有窗户 2.门窗洞口尺寸:2000*1800	m ²	28.8			
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.名称:防护栏杆拆除	m	220.8			
		分部小计						
		新做工程						
3	010802003001	救援窗	1.名称：救援窗 2.规格：2000*1800 3.玻璃：中空玻璃	m ²	28.8			
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢 □40*2	m	220.8			
5	011703001001	垂直运输		天	5			
6	010103002001	余方弃置		m ³	5.56			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 备勤训练楼-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 备勤训练楼-原窗户改救援窗户

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤训练楼-应急照明系统
 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:消防应急灯配电箱 (AYJ) 2. 规格:500*600*160 3. 安装方式:距地1.3米明装	台	1			
2	030412004001	壁装式应急照明灯	1. 名称:壁装式应急照明灯 2. 安装形式:距地2.5米壁装 3. 规格: LED 1*5W	套	24			
3	030412004002	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:门框上方0.2米安装 3. 规格: LED, 1W	套	14			
4	030412004003	单向疏散标志灯	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 安装形式:墙上安装距地0.5米 3. 规格: LED, 1W	套	18			
5	030412004004	楼层显示灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 安装形式:距地2.3米安装 3. 规格: LED, 1W	套	10			
6	030412004005	双向疏散标志灯（双面）	1. 名称:双向疏散标志灯（双面） 2. 安装形式:顶上安装距地2.5米吊装 3. 规格: LED, 1W	套	1			
7	030412004006	双向疏散标志灯（单面）	1. 名称:双向疏散标志灯（单面） 2. 安装形式:顶上安装距地2.5米吊装 3. 规格: LED, 1W	套	2			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	69			
9	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷	m	369.9			
10	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	5			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式: 管	m	739.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 备勤训练楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称: 备勤训练楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 备勤训练楼-应急照明系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。