

托克托县启航学校室外操场改造项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

托克托县启航学校室外操场改造项目

招标工程量清单

一、项目基本情况

（一）工程名称：托克托县启航学校室外操场改造项目。

（二）工程地点：托克托县启航学校。

（三）项目概况：包括人造草坪、塑胶跑道及主席台水泥看台地面翻新，主席台遮阳棚及栏杆刷漆，排水沟清理、维修，面包砖维修，主席台外墙维修等。

二、编制原则

（一）本着合理、客观、科学的原则，执行国家和自治区制定的工程造价管理规定，根据工程的实际情况，合理确定该工程的工程量清单；

（二）《工程造价咨询企业管理办法》（2020 年 50 号令）、《注册造价工程师管理办法》（2020 年 50 号令）；

（三）《工程造价咨询单位执业行为准则》《造价工程师职业道德行为准则》（中价协[2002]第 015 号）；

三、编制依据

（一）依据建设方提供的设计图纸及相关资料；

（二）2024 年《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算

标准》（GB/T50854—2024）；

（三）安全生产计提及费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号）；

（四）规费执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（内建标函〔2025〕340号），不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中；

（五）税金执行[2019]113号文件；

（六）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

（七）《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）；

（八）《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]第016号）；

（九）国家、地区相关规范及现行的标准图集；

（十）委托方与我公司签订的咨询合同；

（十一）建设单位提供的其他档案资料和相关文件。

四、编制内容

招标图纸范围内人造草坪、塑胶跑道及主席台水泥看台地面翻新，主席台遮阳棚及栏杆刷漆，排水沟清理、维修，面包砖维修、主席台外墙维修等。

五、说明事项

（一）本工程暂列金额为 267000 元，已包含税金；

（二）专业工程暂估价详见“专业工程暂估价明细表”

（二）暂列金额、专业工程暂估价及安全生产计保费，各投标人必须按工程量清单发布的金额填报，不得作为竞争性费用，投标人不得自行调整；

（四）本项目工程量清单仅作为投标参考，投标方应依据招标文件、图纸及相关规范编制投标文件。

附件：工程量清单

工程项目清单汇总表

工程名称：托克托县启航学校室外操场改造项目

序号	项 目 名 称	金 额（元）	备注
1	垃圾外运工程		
2	塑胶跑道及其他设施改造工程		
3	其他项目费用	306800	
2.1	暂列金额	267000	含税金
2.2	专业工程暂估价	39800	含税金
合 计			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垃圾外运工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		足球场					
1	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距: 投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	230.88		
		跑道及半圆区域					
2	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距: 投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	313.63		
		排水沟清理、维修					
3	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:排水沟内清理垃圾 2. 运距: 投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	47.7		
		破损面包砖拆除维修					
4	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距: 投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	52.2		
		原墙砖墙面更换真石漆墙面					
5	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距: 投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	18.99		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：垃圾外运工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：垃圾外运工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：垃圾外运工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	安全生产计提费	225.64			
2	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塑胶跑道及其他设施改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		足球场					
1	050101002001	铲除人造草坪	1. 铲除原有人造草坪、填充物（石英石、橡胶颗粒等）及减震材料，清理基层 2. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	3552		
2	011101006005	平面砂浆找平层	1. 对于裂缝、凹坑、缺损等处用专用修补砂浆进行填补 2. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	1776		
3	050103015001	人造草坪	1. 填充10mm厚食品级橡胶颗粒，粒径1~3mm，填充量5-6kg/平方米 2. 填充20mm厚石英砂，粒径0.3~0.8mm，含硅量≥90%，填充量：28-35kg/m² 3. 50mmHDPE聚乙烯加筋单丝人造草坪面层，磅重≥10000Dtex 4. 铺设10mm厚XPE减震垫 5. 造草坪专用树脂胶水 6. 基层处理 7. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	3552		
4	011403002002	抹灰线条油漆	1. 聚氨酯专用场地标线 2. 宽度：120mm 3. 其他满足设计要求及相关规范规定	m	669		
		跑道及半圆区域					
5	041001002003	铲除原有塑胶面层	1. 铲除原有塑胶面层 2. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	4825		
6	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨原有混凝土基层 2. 厚度：5cm 3. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	4825		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塑胶跑道及其他设施改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 AC-10 2. 厚度：50mm 3. 包含沥青混凝土半成品运输 4. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	4825		
8	040203009003	混合型自结纹面层	1. 2mm聚氨酯跑道自结纹面漆喷涂 2. 2mm聚氨酯加强层 3. 9mm聚氨酯微气囊混合环保颗粒弹性缓冲层，环保颗粒配比不超过20%。 4. 封底层（乳液：水泥：石英沙=1：2：2） 5. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	4825		
9	011403002003	抹灰线条油漆	1. 聚氨酯专用场地标线 2. 宽度：50mm 5. 其他满足设计要求及相关规范规定	m	2869.88		
		遮阳棚及栏杆					
10	011402003001	金属面油漆	1. 打磨并清理原面层 2. 俩遍防锈漆 3. 俩遍面漆（氟碳漆） 4. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	1670.45		
		主席台及看台					
11	011101006006	平面砂浆找平层	1. 对于裂缝、凹坑、缺损等处用专用修补砂浆进行填补 2. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	623		
12	040203009004	硅PU	1. 2mm硅PU+面漆（颜色现场确定） 2. 防水涂料喷涂 3. 找平层（乳液：水泥：石英沙=1：2：2） 4. 基层处理 5. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	1246		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塑胶跑道及其他设施改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水沟清理、维修					
13	040201022001	排水沟清理、维修	1. 环形排水沟、集水井全面清理检修 2. 包含工作内容：人工掀开沟盖板，彻底清掏沟内淤泥、砂石、落叶杂物，疏通排水管口、盲沟接驳处，清水冲洗沟槽 3. 其他满足设计要求及相关规范规定	m	298.12		
14	011101006007	平面砂浆找平层（平面）	1. 20厚防水砂浆 2. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	119.25		
15	011201001002	平面砂浆找平层（立面）	1. 20厚防水砂浆 2. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	223.59		
16	040402017001	钢筋砼盖板	1. 材质：预制混凝土盖板 2. 规格尺寸：宽度520mm，厚度150mm 3. 强度等级：C30	m	149.06		
		破损面包砖拆除维修					
17	041001002004	拆除人行道	1. 拆除原有破损面包砖及水泥砂浆结合层 2. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	580		
18	040204001001	人行道块料铺设	1. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 100*200*60灰色水泥面包砖 3. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	580		
		原墙砖墙面更换真石漆墙面					
19	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原墙砖及粘结层并清理干净基层 2. 其他满足设计要求及相关规范规定	m2	931		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：塑胶跑道及其他设施改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 塑胶跑道及其他设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：塑胶跑道及其他设施改造工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：塑胶跑道及其他设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：其他项目费用

第 1 页 共 1 页

[illegible]