

察素齐镇精细化管理提升项目
(绿化补植及公园设施专项维
修部分) 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

标段名称：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

一、工程概况

- 1、工程名称：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）
- 2、基本情况：本项目对察素齐镇精细化管理提升项目所涉及的绿化补植工程、公园景观路面、花池、广告牌、座椅等设施维修工程等工作内容进行预算编制工作。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
- 2、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化养护工程预算定额》；
- 3、国家和地区建设行政主管部门发布的相关执行标准、规范；
- 4、材料价差调整依据呼和浩特市住建局发布的2026年第1期呼和浩特地区建设工程材料市场价格信息，信息价中缺少的材料参考其他盟市发布的最新信息价格，其他通过询价的方式确定。

三、其他内容

- 1、垃圾清理装车外运运距按15km考虑；
- 2、景观休息座椅价格（不含税）暂按950元/组暂估；
- 3、带遮阳棚广告栏公园休息坐椅价格（不含税）暂按2780元/组暂估；
- 4、4m高太阳能景观照明灯价格（不含税）暂按1350元/套暂估；
- 5、本项目暂列金含9%增值税金额为167752.11元。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）	
1.1.1	绿化补植部分工程	
1.1.2	公园设施维修及补充部分工程	
1.1.3	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：绿化补植部分工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		常绿乔木					
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类:栽植常绿乔木 油松 2. 株高:H=3.5-4m 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	19		
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类:栽植常绿乔木 油松 2. 株高:H=3m 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	8		
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类:栽植常绿乔木 云杉 2. 株高:H=3.5-4m 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	11		
4	050103001004	栽植乔木	1. 种类:栽植常绿乔木 云杉 2. 株高:H=3.5-4m 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	3		
		落叶乔木					
5	050103001005	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 卫矛 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径10-12cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	3		
6	050103001006	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 国槐 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径10-15cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：绿化补植部分工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103001007	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 杨树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径15-25cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	4		
8	050103001008	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 山桃 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径8cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	6		
9	050103001009	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 李子树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径4cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	1		
10	050103001010	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 旱柳 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径10-15cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	2		
11	050103001011	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 紫叶李 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径6cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：绿化补植部分工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	050103001012	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 李子树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径8cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	2		
13	050103001013	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 碧桃 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径8cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	23		
14	050103001014	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 白蜡 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径14cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	18		
15	050103001015	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 紫叶稠李 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径8cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	21		
16	050103001016	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 刺槐 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径14cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：绿化补植部分工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103001017	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 海棠 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径6cm 3. 种植方式:种植带土球苗木，人工开挖树坑，支撑，新工养护一年	株	23		
18	050103001018	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 碧桃 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径10cm 3. 种植方式:种植带土球苗木，人工开挖树坑，支撑，新工养护一年	株	27		
19	050103001019	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 紫叶李 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径10cm 3. 种植方式:种植带土球苗木，人工开挖树坑，支撑，新工养护一年	株	30		
20	050103001020	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 独杆丁香 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径6cm 3. 种植方式:种植带土球苗木，人工开挖树坑，支撑，新工养护一年	株	1		
21	050103001021	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 果树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径10cm 3. 种植方式:种植带土球苗木，人工开挖树坑，支撑，新工养护一年	株	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：绿化补植部分工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	050103001022	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 海棠 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径8cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	20		
23	050103001023	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木 金叶榆 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径8cm 3. 种植方式:种植带土球苗木, 人工开挖树坑, 支撑, 新工养护一年	株	38		
		灌木					
24	050101002001	植被清理	1. 植物种类:砍挖侧柏球灌木	丛	112		
25	050101005003	整理绿化用地	1. 要求:整理绿化用地	m2	686		
26	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:灌木侧柏球, 5-7分支/株, 12株/球, 新工养护一年 2. 株高:冠径1.2m 3. 冠径:冠径1.2m	株	112		
27	050103003001	片植灌木	1. 种类:灌木金叶榆, 5-7分支/株 2. 株高:H=1.2m 3. 单位面积株数:25株/平米, 新工养护一年	m2	484		
28	050103003002	片植灌木	1. 种类:灌木红瑞木, 5-7分支/株 2. 株高:H=1.2m 3. 单位面积株数:25株/平米, 新工养护一年	m2	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：绿化补植部分工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103003003	片植灌木	1. 种类: 灌木侧柏, 5-7分支/株 2. 株高:H=1.2m 3. 单位面积株数: 25株/平米, 新工养护一年	m2	90		
30	050103003004	片植灌木	1. 种类: 灌木丁香, 5-7分支/株 2. 株高:H=1.2m 3. 单位面积株数: 25株/平米, 新工养护一年	m2	8		
31	050103003005	片植灌木	1. 种类: 灌木侧柏, 5-7分支/株 2. 株高:H=1m 3. 单位面积株数: 25株/平米, 新工养护一年	m2	36		
32	050103003006	片植灌木	1. 种类: 灌木水蜡, 5-7分支/株 2. 株高:H=1m 3. 单位面积株数: 25株/平米, 新工养护一年	m2	48		
		草花					
33	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 草皮, 新工养护一年 2. 铺种方式: 满铺	m2	300		
34	050101005002	整理绿化用地	1. 要求: 整理绿化用地	m2	300		
35	050103009001	栽植花卉	1. 种类: 景天等宿根花卉, 文化墙后台阶上2处、广场造型花池3处、步道梯形花池2处 2. 单位面积株数: 25株/m² 3. 养护: 新工养护一年	m2	150		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化补植部分工程

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目
(绿化补植及公园设施专项维修部分)

工程名称: 绿化补植部分工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化补植部分工程

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：绿化补植部分工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目
(绿化补植及公园设施专项维修部分)

工程名称: 绿化补植部分工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：绿化补植部分工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：公园设施维修及补充部分工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		透水砼路面维修					
1	040601032001	变形缝	1. 类别:透水混凝土地面切缝10cm厚	m	418.08		
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除10cm厚破损透水混凝土园路, 垃圾清理装车、外运15km	m2	278.94		
3	04B001	人工清理园路基底、夯实基层	1. 人工清理园路基底、夯实基层	m2	302.89		
4	050201003001	园路面层	1. 面层材料种类、规格:10cm厚透水混凝土 2. 面层铺设方式:同原园路颜色面层	m2	302.89		
5	040101001001	步道广场清废土	1. 废弃料品种:广场及河道西入口段步道废土 2. 运距:运距20m	m3	344.71		
		石材硬化地面维修					
6	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除原3cm石材步道砖及3cm粘接层, 垃圾清理装车、外运15km	m2	805.02		
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:3cm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层铺贴3cm花岗岩石材步道砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:人工清理石材步道砖基底、夯实基层	m2	939.02		
8	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:人工拆除200*100花岗岩路缘石	m	20		
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:清底、新作200*100花岗岩路侧石, 3cm厚水泥砂浆粘接层	m	20		
10	040303001001	广场东侧台阶侧面侧石靠背加固	1. 混凝土强度等级:C20混凝土加固台阶侧面侧石靠背	m3	0.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：公园设施维修及补充部分工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		花池、台阶立面块料维修					
11	04B002	拆除外立面石材	1. 拆除花池、台阶等外立面2cm石材及粘接层，垃圾清理装车、外运15km	m2	409.5		
12	011204001001	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格：水泥砂浆粘贴2cm厚花岗岩石材	m2	349.78		
13	011204001002	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格：小白桥侧立面干挂3cm厚花岗岩石材	m2	2.7		
14	04B007	拆除台阶平面石材	1. 拆除花池、台阶等外立面2cm石材及粘接层，垃圾清理装车、外运15km	m2	282		
15	011107002001	石材台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：30厚花岗岩石材	m2	230		
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：广场中心造型台阶背面	m2	1.25		
		体育场外墙砖维修					
17	04B003	拆除外立面条形墙砖	1. 拆除体育场外立面条形墙砖及粘接层，垃圾清理装车、外运15km	m2	5		
18	011601001001	脚手架	1. 搭设双排脚手架，用于拆除外墙面砖和粘贴外墙砖	m2	50		
19	011204003001	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格：水泥砂浆粘贴100*1000外墙砖，勾缝，颜色同原外墙砖	m2	5		
		广告牌内容更换					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：公园设施维修及补充部分工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	04B005	更换宣传栏宣传版图	1. 更换宣传栏宣传版图，大宣传布3m*1.2m的共10个，小宣传布1.5m*1m的共20个 2. 包含拆原宣传内容，装新宣传内容	m2	66		
		太阳能路灯安装					
21	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度：4m高太阳能景观照明灯，具体样式由甲方确定 2. 附件配置要求：厂家配套地脚螺栓	套	100		
22	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类：C30商砼基础，规格长1m，宽1m，高1.2m	m3	120		
23	040806002001	接地母线	1. 材质：-40*4镀锌扁钢接地母线	m	600		
24	040806001001	接地极	1. 材质：镀锌角钢∠50*5接地极，L=2.5m/根	根	100		
		公园座椅					
25	050305004001	成品公园休息座椅安装	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸：成品座椅安装，烤漆钢座椅骨架，椅面和椅背采用防腐木材质嵌入两侧骨架内，无螺钉固定椅面和椅背 2. 椅背、扶手材质、尺寸：1.5m长，0.6m宽，0.8m高 3. 安装方式：锚栓地面固定安装	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：公园设施维修及补充部分工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050305004002	成品带遮阳棚广告栏公园休息座椅安装	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸：成品座椅安装，方钢喷漆遮阳棚及座椅骨架，椅面和椅背采用防腐木材质，无螺钉固定椅面和椅背 2. 椅背、扶手材质、尺寸：3m长，0.8m宽，2.4m高，椅面0.6m宽，椅面0.55m高，广告栏2.4m*1.2m，椅背高0.8m，遮阳棚用彩色阳光板 3. 安装方式：锚栓地面固定安装	个	16		
27	011401004001	木栅栏、木栏杆（带扶手）油漆	1. 防护材料种类：公园长椅 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷木蜡油2遍，铁扶手聚氨酯漆2遍	m2	169.7		
		其他内容					
28	011402003001	雨棚钢架油漆	1. 构件名称：原有雨棚钢骨架 2. 油漆品种、遍数或厚度：防锈漆一遍、磁漆两遍	m2	145		
29	011402003002	文化柱后钢网格墙油漆	1. 构件名称：原有文化柱后网格装饰墙 2. 油漆品种、遍数或厚度：防锈漆一遍、磁漆两遍	m2	98		
30	011402003003	广场红色金属架灯箱油漆	1. 构件名称：原有广场红色金属架灯箱油漆 2. 油漆品种、遍数或厚度：防锈漆一遍、磁漆两遍	m2	195		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：公园设施维修及补充部分工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：公园设施维修及补充部分工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：公园设施维修及补充部分
标段：察素齐镇精细化管理提升项目
(绿化补植及公园设施专项维修部分)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：公园设施维修及补充部分工程

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：察素齐镇精细化
管理提升项目
(绿化补植及公园
设施专项维修部分)

工程名称：公园设施维修及补充部分工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：公园设施维修及补充部分
工程标段：察素齐镇精细化管理提升项目
(绿化补植及公园设施专项维修部分)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称: 公园设施维修及补充部分工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目
(绿化补植及公园设施专项维修部分)

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	安全文明施工费			
1.2	041201017001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
1.7	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.8	041201021001	夜间施工增加费			
1.9	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.10	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	153901.02			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		153901.02			-

暂列金额明细表

标段：察素齐镇精细化项目管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	1026006.82	15	153901.02			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	153901.02			
合 计		-	-	153901.02			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目
(绿化补植及公园设施专项维修部分)

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：察素齐镇精细化管理提升项目（绿化补植及公园设施专项维修部分）

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]