

正镶白旗星耀镇农田排水渠建设项目 工程

工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

工程造价
咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字或盖章)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

编制说明

一、项目概况

1. 工程名称：正镶白旗星耀镇农田排水渠建设项目；
2. 建设单位：正镶白旗星耀镇人民政府；
3. 工程地点：正镶白旗星耀镇。
4. 建设规模及内容：正镶白旗星耀镇农田排水渠建设项目全部施工内容。

二、编制依据

1. 中价协（2002）第 016 号《工程造价咨询业务操作指导规程》；
2. 中华人民共和国建设部令[2006]第 149 号《工程造价咨询企业管理办法》；
3. 图纸；
4. 水利工程量清单计价规范（2024）；
5. 水利建筑工程预算定额（2024）；
6. 锡林郭勒盟正镶白旗 2026 年第三期信息价。
7. 相关法律法规及地方政府文件；
8. 其他影响工程造价的有关资料。

三、编制说明

1. 工程单价取费费率以一般河道工程记取
2. 间接费取费费率以一般河道工程记取
3. 税金：增值税税金按 9%计算

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：正镶白旗星耀镇农田排水渠建设项目（项目名称）正镶白旗星耀镇农田排水渠建设项目（标段名称）第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
一		小红山组			1				
1		清淤工程			1				
1.1	50010100200 1	一般土方开挖	m³	1. 土类分 级:清淤 (岸两侧) 2. 开挖厚 度:土方 开挖	11764				
1.2	50010100200 2	一般土方开挖	m³	1. 土类分 级:清淤 (岸两侧) 2. 运距:1 0km	11764				
2		浆砌石挡墙工程			1				
2.1	50010100200 3	一般土方开挖	m³	1. 土类分 级:一二 类土 2. 开挖厚 度:土方 开挖	2199.42				
2.2	50010100200 4	一般土方开挖	m³	1. 土类分 级:一二 类土 2. 土方回 填	1762.62				
2.3	50010301100 2	钢筋笼块石抛投	m³	1. 粒径: 格宾石笼 挡墙	840				
2.4	50010300700 1	垫层料填筑	m³	1. 颗粒级 配:砂砾 石垫层	84				
2.5	50010301400 1	土工合成材料铺设	m²	1. 材料性 能:土工 布(15KN /m)	840				
3		防护工程			1				
3.1	50010100200 5	一般土方开挖	m³	1. 土类分 级:一二 类土 2. 开挖厚 度:土方 开挖	224				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：正镶白旗星耀镇农田排水渠建设项目（项目名称）正镶白旗星耀镇农田排水渠建设项目（标段名称）第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
3.2	500101002006	一般土方开挖	m³	1. 土类分 级:一二 类土 2. 运距:1 0km	224				
3.3	500103011001	钢筋笼块石抛投	m³	1. 笼体及 网格尺寸 :格宾石 笼护脚 (30cm厚)	168				
3.4	500103014002	土工合成材料铺设	m²	1. 材料性 能:土工 布 (15KN/m)	560				
3.5	500103007002	垫层料填筑	m³	1. 颗粒级 配:砂砾 石垫层	56				
二		晨光组			1				
1		清淤工程			1				
1.1	500101002007	一般土方开挖	m³	1. 土类分 级:清淤 (岸两侧) 2. 开挖厚 度:土方 开挖	16800				
1.2	500101002008	一般土方开挖	m³	1. 土类分 级:清淤 (岸两侧) 2. 开挖厚 度:土方 回填	16800				
		合 计							