

鄂托克前旗老年人室内门球场
馆建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目

标段名称：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂托克前旗老年人室内门
球场馆建设项目

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	电气工程	
1.1.4	采暖工程	
1.1.5	给排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1199.82		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度详见设计图纸 3. 基础钎探	m3	933.86		
3	010102007001	回填方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度详见设计图纸	m3	754.03		
4	010102007002	回填方房心回填	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度详见设计图纸	m3	9.84		
5	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度详见设计图纸 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	466.74		
6	010102002001	挖沟槽土方（地沟）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度详见设计图纸	m3	527.55		
7	010102007003	回填方（地沟）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度详见设计图纸	m3	290.15		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场
馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 含商砼运输、泵送，商砼运距施工单位自行考虑	m3	26.24		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 含商砼运输、泵送，商砼运距施工单位自行考虑	m3	98.43		
3	010502006001	钢筋混凝土柱墩	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 含商砼运输、泵送，商砼运距施工单位自行考虑	m3	36.63		
4	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 含商砼运输、泵送，商砼运距施工单位自行考虑	m3	24.29		
5	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 含商砼运输、泵送，商砼运距施工单位自行考虑	m3	5.35		
6	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 含商砼运输、泵送，商砼运距施工单位自行考虑	m3	6.49		
7	010502001002	独立基础	1. C40微膨胀细石混凝土二次浇筑	m3	0.96		
8	010502006002	钢筋混凝土柱	1. C20混凝土包裹	m3	8.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		模板工程					
9	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板（模板材质及支撑方式自选）	m2	31.16		
10	010505002001	基础模板	1. 独基模板（模板材质及支撑方式自选）	m2	144.48		
11	010505004001	柱面模板	1. 柱墩模板（模板材质及支撑方式自选）	m2	159.15		
12	010505006001	梁模板	1. 基础梁模板（模板材质及支撑方式自选）	m2	149.71		
13	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板（模板材质及支撑方式自选）	m2	60.57		
14	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板（模板材质及支撑方式自选）	m2	51.05		
		钢筋工程					
15	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径：Φ10（E）	t	0.847		
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径：Φ12（E）	t	0.554		
17	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径：Φ12（E）	t	0.537		
18	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径：Φ12（E）	t	0.526		
19	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径：Φ14（E）	t	0.576		
20	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径：Φ16（E）	t	5.983		
21	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径：Φ22（E）	t	3.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径： $\Phi 22$ （E） 2. 直螺纹钢筋接头 $\leq \Phi 22$	t	2.709		
23	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径： $\Phi 25$ （E） 2. 电渣压力焊接 $\leq \Phi 32$	t	0.819		
24	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径： $\Phi 8$ 箍筋（E）	t	0.642		
25	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径： $\Phi 8$ 箍筋（E）	t	2.216		
26	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径： $\Phi 6$ 箍筋（E）	t	0.122		
27	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径： $\Phi 6$ 箍筋（E）	t	0.108		
		砌体工程					
28	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：非黏土多孔砖墙MU10 2. 墙体类型：240mm 外墙 3. 砂浆强度等级：Ma7.5混合砂浆砌筑	m3	21.12		
29	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：非黏土多孔砖墙MU15 2. 墙体类型：240mm 外墙±0.00以下 3. 砂浆强度等级：Ma10水泥砂浆	m3	12.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010404002001	轻质保温一体墙板	1. 墙板材质、厚度：180厚装配式FXPC一体板 2. 保温材料规格、材质：内填150厚岩棉 A级 120kg/m3 3. 安装部位：外墙	m2	619.78		
31	010404002002	轻质保温一体墙板	1. 墙板材质、厚度：100厚装配式FXPC一体板 2. 保温材料规格、材质：内填70厚岩棉 A级 120kg/m3 3. 安装部位：内墙	m2	118.48		
32	010502032001	台阶	1. 砖砌台阶	m2	4.5		
		钢结构工程					
33	011506001001	轻钢结构外包铝板雨篷	1. 轻钢结构外2.5mm包铝板雨篷	m2	30.3		
34	010506025001	地脚锚栓	1. M24、M30、M42地脚锚栓	t	1.902		
35	010506025002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	2.347		
36	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类：高强螺栓 2. 规格：M20	套	160		
37	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：Q355B WH(350~900)X300X8X12 2. 单根质量：3t以内 3. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2级 4. 汽车式起重机吊装 5. 运距自行考虑 6. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	13.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010603001002	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：Q355B WH(350~750)X250X8X12 2. 单根质量：3t以内 3. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2级 4. 汽车式起重机吊装 5. 运距自行考虑 6. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	2.354		
39	010603001003	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：Q355B WH250X200X6X8 2. 单根质量：3t以内 3. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2级 4. 汽车式起重机吊装 5. 运距自行考虑 6. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	1.41		
40	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B H(750~500)X250X6X10、H(500~600)X220X6X10等 2. 单根质量：1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度：11.56m/6.3m 4. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2级 5. 汽车式起重机吊装 6. 运距自行考虑 7. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	7.199		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B H(850~500)X260X8X12、H(500~600)X220X6X10等 2. 单根质量:1.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度:11.56m/6.3m 4. 除锈:喷砂除锈,除锈质量Sa2级 5. 汽车式起重机吊装 6. 运距自行考虑 7. 探伤要求:磁粉探伤、超声波探伤	t	13.912		
42	010607002001	柱间支撑	1. 钢材品种、规格：Q235B L90*6 2. 除锈:喷砂除锈,除锈质量Sa2级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距自行考虑 5. 探伤要求:磁粉探伤、超声波探伤	t	0.59		
43	010607002002	水平支撑	1. 钢材品种、规格：Q235B L80*5 2. 除锈:喷砂除锈,除锈质量Sa2级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距自行考虑 5. 探伤要求:磁粉探伤、超声波探伤	t	0.903		
44	010607002003	系杆	1. 钢材品种、规格：Q235B φ121*4.0 无缝钢管 2. 除锈:喷砂除锈,除锈质量Sa2级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距自行考虑 5. 探伤要求:磁粉探伤、超声波探伤	t	3.494		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010607002004	斜拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B φ12 2. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距自行考虑 5. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	0.12		
46	010607002005	撑杆	1. 钢材品种、规格：Q235B φ32*2.5+φ12 2. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距自行考虑 5. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	0.44		
47	010607002006	隅撑	1. 钢材品种、规格：Q235B L63*5 2. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距自行考虑 5. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	0.82		
48	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B][双卷边槽型背对背C200X70X20X2.0 2. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距自行考虑 5. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	10.551		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010607002007	拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B Φ12 2. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距自行考虑 5. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	0.55		
50	010607003002	钢檩条（雨篷）	1. 钢材品种、规格：Q355B C250X75X20X3.0 2. 除锈：喷砂除锈，除锈质量Sa2.5级 3. 汽车式起重机吊装 4. 运距自行考虑 5. 探伤要求：磁粉探伤、超声波探伤	t	0.63		
51	011402003001	金属面油漆	1. 底漆二遍，环氧富锌漆，室内涂层厚度65~80 μm；室外涂层厚度75 μm。 2. 中漆二遍，环氧云铁漆，室内涂层厚度65~80 μm。 3. 面漆二遍，氧化橡胶丙稀酸磁漆（亦可由防火漆兼作，其中一遍应于安装完后在工地涂刷），涂层每层厚度60~80 μm；防腐涂料干膜总厚度室内不小于125 μm，室外为150 μm。	m2	2514.77		
52	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件类型：柱、柱间支撑 2. 耐火极限(h)：2.5 3. 防火涂料类型：厚涂型防火涂料 4. 厚度：不应小于50.11mm	m2	347.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件类型：钢梁、隅撑、支撑和系杆 2. 耐火极限(h)：1.5 3. 防火涂料类型：LG防火隔热涂料 4. 防火涂料厚度(mm)：不应小于28.23mm	m2	728.17		
54	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 构件类型：檩条 2. 耐火极限(h)：1.0 3. 防火涂料类型：薄涂型防火涂料 4. 防火涂料厚度(mm)：5.5mm	m2	1439.52		
		门窗工程					
55	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 900*2200mm 2. 种类:装饰木门 3. 门套: 含门套 4. 门锁: 配套门锁 5. 其他: 包括全部五金件, 满足甲方使用要求, 符合国家验收标准	m2	1.98		
56	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200mm 2. 种类:装饰木门 3. 门套: 含门套 4. 门锁: 配套门锁 5. 其他: 包括全部五金件, 满足甲方使用要求, 符合国家验收标准	m2	8.8		
57	010802001001	金属(塑钢)门	1. 断桥铝合金型材保温玻璃门 2. 包含相关配套五金件 3. 包含安装及相关配套设施 4. 达到设计使用要求	m2	31.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010802004001	钢质防火门	1. 名称：钢制甲级防火门，耐火极限≥1.5小时 2. 包含门配套五金件、门拉手 3. 包含安装及相关配套设施、明装闭门器 4. 达到设计使用要求	m2	2.2		
59	010802004002	钢质防火门	1. 名称：钢制乙级防火门 2. 包含门配套五金件、门拉手 3. 包含安装及相关配套设施、明装闭门器 4. 达到设计使用要求	m2	2.2		
60	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 65系列单框断桥铝合金框+中空玻(5mm透明+9mm空气+5mm透明+9mm空气+5mm透明) 2. 包含相关配套五金件 3. 包含安装及相关配套设施 4. 达到设计使用要求	m2	103.87		
61	010807001002	金属(塑钢)窗-排烟窗	1. 65系列单框断桥铝合金框+中空玻(5mm透明+9mm空气+5mm透明+9mm空气+5mm透明) 2. 包含相关配套五金件 3. 包含安装及相关配套设施 4. 达到设计使用要求	m2	136.84		
62	01B001	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	18		
		屋面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010605003001	180厚装配式FXPC一体板	1. 180厚装配式FXPC一体板 2. 保温材料规格、材质：内填150厚岩棉 A级 120kg/m3 3. 安装部位：屋面	m2	1179.91		
64	010605003002	150厚FXPC屋面板	1. 150厚装配式FXPC一体板 2. 保温材料规格、材质：内填120厚岩棉 A级 120kg/m3 3. 安装部位：屋面	m2	66.29		
65	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+4厚SBS改性沥青防水卷材（-25°，自带页岩保护层）	m2	1231.01		
66	010902005001	屋面排水管	参照图集16MG03 1. 排水管品种、规格：钢管雨水管 φ100 2. 铸铁雨水口	m	54		
		外墙工程					
67	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙1.2m以下 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：8厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 基层刷界面剂一遍	m2	185.58		
68	011001003001	保温隔热墙面	1. 100厚岩棉板（干密度≥150kg/m3）	m2	185.58		
69	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，压入玻璃纤维网格布一遍	m2	185.58		
70	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料面层两遍 2. 涂刷主层涂料 3. 批刮底层涂料 4. 基层涂刷耐水腻子	m2	836.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙1. 2m以上 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：5厚M10水泥砂浆找平	m ²	651		
72	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 8-10厚聚合物水泥防水砂浆，满铺钢丝网	m ²	651		
		内墙工程					
73	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2. 5水泥砂浆找平 3. 基层刷界面剂一道	m ²	732. 54		
74	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚无机轻骨料玻化微珠保温砂浆，压入玻璃纤维网格布两遍 2. 位置：采暖房间与不采暖房间隔墙	m ²	88. 56		
75	011404001002	墙面喷刷涂料	刮腻子三遍	m ²	732. 54		
76	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1. 5厚聚氨酯防水涂料膜	m ²	6. 79		
77	010903003001	墙面砂浆防水	1. 1. 0厚防水灰浆	m ²	67. 88		
78	011203003001	块料墙、柱面	1. 8-10厚面砖 2. 5-8厚瓷砖专业粘贴剂 3. 20厚1：2. 5水泥砂浆找平 4. 界面剂一遍	m ²	74. 67		
		地面工程					
		运动橡胶板地面					
79	010501002001	楼地面垫层	1. 素土夯实，压实系数0. 9 2. 150厚3：7灰土垫层	m ³	79. 1		
80	010501002002	楼地面垫层	1. 60厚C15细石砼垫层，随浇随抹平	m ³	31. 64		
81	011001005001	保温隔热楼地面	1. 70厚挤塑聚苯板32kg/m ³	m ²	527. 33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 13 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010501002007	楼地面垫层	1. 60厚C15细石砼垫层，随浇随抹平	m3	1.24		
96	011001005003	保温隔热楼地面	1. 70厚挤塑聚苯板 32kg/m3	m2	20.61		
97	011101006003	平面砂浆找平层	1. 最薄处30厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道	m2	20.61		
98	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料	m2	20.61		
99	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	20.61		
		防静电地面					
100	010501002008	楼地面垫层	1. 素土夯实，压实系数0.9 2. 150厚3:7灰土垫层	m3	1.88		
101	010501002009	楼地面垫层	1. 60厚C15细石砼垫层，随浇随抹平	m3	0.75		
102	011001005004	保温隔热楼地面	1. 70厚挤塑聚苯板 32kg/m3	m2	12.52		
103	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 30厚C20细石砼找平层	m2	12.52		
104	010904001003	楼(地)面卷材防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料	m2	12.52		
105	011101006004	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	12.52		
106	011102003002	250高防静电陶瓷-金属复合活动地板	1. 250高防静电陶瓷-金属复合活动地板	m2	12.52		
107	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 3厚配套专用胶粘剂 5. 5厚面砖，水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 6. 高度：120mm	m	16.54		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 2-3厚柔性腻子刮平 3. 清理基层	m2	64.32		
		坡道工程					
109	010501001002	基础垫层	1. 300厚中粗砂防冻层	m3	12.69		
110	010501001003	基础垫层	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土	m3	12.69		
111	010502029001	坡道	1. 60厚C20混凝土	m2	42.3		
112	011102001001	石材楼地面	1. 素水泥浆结合层一道 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 40厚花岗岩板, 表面剁平或机刨30宽横条状	m2	42.3		
		散水工程					
113	010501001004	基础垫层	1. 300厚中粗砂防冻层	m3	41.35		
114	010501001005	基础垫层	1. 素土夯实, 向外坡3%-5% 2. 150厚3:7灰土	m3	20.67		
115	010502029002	散水	1. 60厚C20混凝土找平	m2	137.82		
116	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	137.82		
117	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 沥青油膏嵌缝	m	148.71		
		其他					
118	010607006001	钢梯	1. 屋面检修爬梯做法详见17J925-2-61	t	0.594		
119	011402003002	金属面油漆	1、铁件后涂丹红两道	m2	26.63		
120	010401010001	砖地沟	砖砌地沟1200mm*1000mm（参照图集16MG03） 1. 地沟选用GZ1210-1 2. 沟盖板选用GB12-3	m	146.54		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场
馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱ALZ 2. 型号:700*800*200 3. 安装方式:壁挂明装	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL1-1 2. 型号:800*800*200 3. 安装方式:壁挂明装	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源ALE 2. 型号:500*600*180 3. 安装方式:墙上明装, 底边离地1.5m	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:ALE1-1 2. 型号:500*600*160 3. 安装方式:底边离地1.2m明装	台	1		
5	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷	m	541.37		
6	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:暗敷	m	44.89		
7	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC 25 3. 敷设方式:暗敷	m	146.45		
8	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC 40 3. 敷设方式:暗敷	m	158.96		
9	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC40 3. 敷设方式:暗敷	m	3		
10	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC100 3. 敷设方式:暗敷	m	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位: 管内	m	1084.87		
12	030412004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位: 管内	m	273.59		
13	030412004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5 3. 配线部位: 管内	m	155.4		
14	030412004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-4 3. 配线部位: 管内	m	565.13		
15	030412004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZN-BYJ-4 3. 配线部位: 管内	m	40.99		
16	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内	m	170.96		
17	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV22-4*25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内	m	4.5		
18	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内	m	5		
19	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTTZ-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内	m	15.07		
20	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 1kv干包式铜芯电力电缆终端头制作安装截面≤16mm ²	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030409003002	电力电缆头	1. 名称:1kv干包式铜芯电力电缆终端头制作安装截面≤25mm ²	个	1		
22	030409003003	电力电缆头	1. 名称:矿物电缆电缆头 2. 型号:BT TZ-3*2.5	个	2		
23	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:T8三基色直管荧光灯 1X36W	套	9		
24	030413001001	普通灯具	1. 名称:广照型灯 2. 型号:LED 40W	套	8		
25	030413001002	普通灯具	1. 名称:高天棚防眩工厂灯（超高） 2. 型号:LED, 100W, 5700K 3. 类型:吊装, 距地5.5米	套	24		
26	030413001003	普通灯具	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面右向 2. 型号:LED 1W, IP33 特大型 3. 安装形式:底边距地0.5m壁挂	套	9		
27	030413001004	普通灯具	1. 名称:A型消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2. 型号:LED 1W, IP33 特大型 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	4		
28	030413001005	普通灯具	1. 名称:室外应急照明灯具 2. 型号:LED 5W IP66 特大型, 工作时间≥60min 3. 安装形式:底距地2.3m壁挂	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030413001006	普通灯具	1. 名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:LED 5W IP30 特大型, 工作时间≥60min 3. 安装形式:底距地2.3m壁挂	套	10		
30	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:安装高度距地1.3米	套	4		
31	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:安装高度距地1.3米	套	2		
32	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:安装高度距地1.3米	套	2		
33	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔密闭型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:安装高度距地1.3米	套	2		
34	030413014002	插座	1. 名称:单相五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:安装高度距地0.3米	套	17		
35	030413014003	插座	1. 名称:三相三孔密闭型插座 2. 规格:250V 20A 3. 安装方式:安装高度距地1.3米	套	1		
36	030413014004	插座	1. 名称:三相三孔安全型插座 2. 规格:250V 20A 3. 安装方式:安装高度距地2.3米	套	1		
37	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装	个	61		
38	030412006002	接线盒	1. 开关盒安装	个	29		
39	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电≤1kV	系统	1		
		弱电					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:网络机柜 2. 类别:落地安装 3. 规格:安装尺寸(宽x高x厚)600*600*1800	台	1		
41	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:200万像素半球彩色摄像机 2. 类别:DS-2CD5126 FWD-IZ(2.8-12mm) 3. 安装方式:吸顶安装	台	5		
42	030505005001	扬声器	1. 名称:柱式音响 2. 类别:250W 3. 安装方式:吸顶安装	台	6		
43	030501021001	无线设备	1. 名称;无线设备AP 2. 安装位置;吸顶安装	台	2		
44	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器(兼容密码) 2. 安装方式:底边距地1.3米	台	3		
45	030506007001	出入口控制设备	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:底边距地1.3米	台	3		
46	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:门框上方暗装	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030505004001	双通道功放	1. 名称: 双通道功放 2. 类别: 1.8Ω 标准负载, 每通道额定输出功率≥650W 2. 20Hz~20kHz 全频带、AC220V 标准稳压工况下实测连续有效值功率, 支持长时间满功率连续输出, 无功率衰减。 3. 20Hz~20kHz (±0.15dB), 全频带响应平直, 高低频延伸充足, 可完美还原人声、背景音乐及演出音效。 4. 总谐波失真 (THD+N): ≤0.02% (1kHz、额定功率、8Ω 负载), 大音量输出下无失真、无破音, 保证全场音质清晰通透。 5. 信噪比: ≥120dB, 极低底噪, 大场地空旷环境下无电流噪声、背景杂音, 声场纯净度高。	台	1		
48	030505003001	音频处理器	1. 名称: 音频处理器 2. 类别: 采用8进8出通道配置, 频响20Hz-20kHz, 低失真、高信噪比。内置反馈抑制、延时、均衡、限幅等功能, 支持多场景预设及中控联动, 可7×24小时稳定运行, 为标准机架式设备。	台	1		
49	030505007001	会议专用设备	1. 话筒	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030501010001	路由器	1. 名称：千兆路由器 2. 支持全千兆网口、智能流控、防火墙防护及多设备稳定接入。具备稳定组网、断线自动重连功能，兼容性强，可7×24小时运行，适配场地整体网络组网传输需求。	台	1		
51	030501009001	集线器	1. 名称：理线器 2. 类别：标准机架式理线器，适配常规机柜安装，材质坚固阻燃。可规整设备线缆、固定线路，杜绝线路杂乱、弯折磨损。	台	1		
52	030501015001	交换机	1. 名称：交换机 2. 规格参数：8口千兆POE供电交换机，支持标准POE智能供电，即插即用。具备过载、短路、防雷保护功能，传输稳定、无丢包卡顿，适配监控、网络设备供电及数据传输，支持长时间连续工作。	台	1		
53	030501004001	存储设备	1. 名称：硬盘录像机 2. 规格、型号：采用机架式专业监控主机，支持多路高清视频接入、实时录像、智能回放、远程管理。支持多块大容量硬盘存储，具备异常断电保护、硬盘容错、录像加密功能，支持7×24小时不间断稳定录制，满足大型场地视频监控存储及管控需求。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030501019001	服务器	1. 名称：视频综合服务器 2. 规格、型号：采用工业级机架式架构，性能稳定、扩展性强，支持视频解码、拼接、切换、预览、回放等综合业务。支持多路高清视频信号接入处理，具备设备容错、数据备份功能，兼容性强，可7×24小时不间断稳定运行，满足大型场地视频系统集中管控需求。	台	1		
55	030505017001	显示设备	1. 名称：监控显示器 2. 类别：55寸，画面清晰无频闪，支持多路信号接入。宽视角、高对比度，适配长时间监控值守，运行稳定耐用。	台	1		
56	030502003001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：Cat. 5e 3. 敷设方式：管内	m	213.21		
57	030502003002	双绞线缆	1. 名称：护套音响线 2. 规格：2*2.0 3. 敷设方式：管内	m	265.81		
58	030412004006	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2*1.0 3. 配线部位：管内	m	2.4		
59	030412004007	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-4*1.0 3. 配线部位：管内	m	9		
60	030412001007	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG20 3. 敷设方式：暗敷	m	213		
61	030412001008	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG25 3. 敷设方式：暗敷	m	265		
		防雷接地					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030410005001	接闪带	1.名称：避雷网 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：屋顶， 屋顶避雷带支架(热镀锌件)，支架间距为1米	m	255.46		
63	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.安装形式：利用钢结构钢柱作为引下线 引下线与金属板屋面可靠连为一体。	m	54.86		
64	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4	m	149.42		
65	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：L=2500 50X4	根	4		
66	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：等电位连接端子箱MEB 2.安装方式：距地0.5m嵌墙安装	台	1		
67	030416027001	接地装置	1.接地系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场
馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	3864			
2.1	专业工程暂估价	3864			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				
15	人工增加费				
合 计		3864			-

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求	m	209.02		
2	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求	m	19.54		
3	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求	m	37.34		
4	031001002004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求	m	24.4		
5	031001002005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求	m	110.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求	m	98.84		
7	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求	m	6		
8	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯发泡保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道规格:DN50以内	m3	4.21		
9	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯发泡保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道规格:DN100以内	m3	4.57		
10	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:玻璃钢保护层	m2	255.33		
11	080707009001	支架、吊架	1. 名称:管道支架制作安装	t	0.278		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031004002001	钢制散热器	1. 类型:铜铝散热器 2. 型号:暖气片出口中心距:900mm, 长度:75mm, 宽度:120mm。供水温度为95° C, 回水温度70° C时, $\Delta t=64.5$ 时, 每片散热量为335w/片。 3. 规格:8柱 4. 散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩	组	3		
13	031004002002	钢制散热器	1. 类型:铜铝散热器 2. 型号:暖气片出口中心距:900mm, 长度:75mm, 宽度:120mm。供水温度为95° C, 回水温度70° C时, $\Delta t=64.5$ 时, 每片散热量为335w/片。 3. 规格:12柱 4. 散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031004002003	钢制散热器	1. 类型:铜铝散热器 2. 型号:暖气片出口中心距:900mm, 长度:75mm, 宽度:120mm。供水温度为95° C, 回水温度70° C时, $\Delta t=64.5$ 时, 每片散热量为335w/片。 3. 规格:15柱 4. 散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩	组	35		
15	031004002004	钢制散热器	1. 类型:铜铝散热器 2. 型号:暖气片出口中心距:900mm, 长度:75mm, 宽度:120mm。供水温度为95° C, 回水温度70° C时, $\Delta t=64.5$ 时, 每片散热量为335w/片。 3. 规格:25柱 4. 散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031004002005	钢制散热器	1. 类型:铜铝散热器 2. 型号:暖气片出口中心距:900mm, 长度:75mm, 宽度:120mm。供水温度为95° C, 回水温度70° C时, $\Delta t=64.5$ 时, 每片散热量为335w/片。 3. 规格:16柱 4. 散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩	组	3		
17	031004002006	钢制散热器	1. 类型:铜铝散热器 2. 型号:暖气片出口中心距:900mm, 长度:75mm, 宽度:120mm。供水温度为95° C, 回水温度70° C时, $\Delta t=64.5$ 时, 每片散热量为335w/片。 3. 规格:22柱 4. 散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩	组	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031004002007	钢制散热器	1. 类型:铜铝散热器 2. 型号:暖气片出口中心距:900mm, 长度:75mm, 宽度:120mm。供水温度为95° C, 回水温度70° C时, $\Delta t=64.5$ 时, 每片散热量为335w/片。 3. 规格:3柱 4. 散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩	组	4		
19	031002001001	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	250		
20	031002001002	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	100		
21	031002001003	金属阀门	1. 名称:温控阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	50		
22	031002007001	补偿器	1. 类型:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2		
23	031002007002	补偿器	1. 类型:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001004	金属阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	1		
25	031002001005	金属阀门	1. 类型:闸板阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2		
26	031002001006	金属阀门	1. 类型:控制阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	1		
27	031002001007	金属阀门	1. 类型:热量表 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	1		
28	031002001008	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	6		
29	031002001009	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2		
30	031002001010	金属阀门	1. 名称:细过滤器 2. 规格、压力等级:DN100, 60目 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	2		
31	031002001011	金属阀门	1. 名称:粗过滤器 2. 规格、压力等级:DN100, 6-10目 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰	个	1		
32	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计	支	3		
33	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场
馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台， 铺设安全网，铺(翻)脚手板，转 运、改制、维修维护，拆除、堆 放、整理，外运、归库等		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓					
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求	m	150.85		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求	m	14.4		
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:消火栓箱采用单栓带灭火器箱组合式消防柜,规格700×1800×240,消火栓口径SN65,水枪口径:19mm,衬胶水带长度:25m, DN65。水枪及水带均为1条,箱内均设置消火栓报警按钮及消防软管卷盘。详见12S4-23。消火栓口距地1.1米。	套	8		
4	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	20		
5	031002001012	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接,含卡箍件	个	5		
6	031002001013	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接,含卡箍件	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001014	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
8	031002001015	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
9	031002001016	金属阀门	1. 名称:泄水球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
10	080707009002	支架、吊架	1. 名称:管道支架制作安装	t	0.088		
		给水					
11	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 De32 S5系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	m	21.6		
12	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 De25 S5系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	m	13.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 De20 S5系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	m	6		
14	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De20	套	4		
15	031301004002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De25	套	9		
16	031301004003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De32	套	18		
17	031002001017	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3		
		排水					
18	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 De110 4. 连接形式:承插粘接, 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13.5		
19	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管 De75 4. 连接形式:承插粘接, 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场
馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 给排水工程

标段：鄂托克前旗老年人室内门球
场馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]