

2026年罕台镇永胜村温室大棚
项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

标段名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-土方工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-土方工程 标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚
项目-土方工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年罕台
镇永胜村温室大棚
项目

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称: 2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-土方工程 标段: 2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-土方工程 标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-建筑与装饰工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础					
1	010201001001	换填垫层	100厚砂垫层	m3	109.74		
2	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	515.7		
3	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1095.3		
4	011001003001	保温隔热墙面	100厚保温岩棉板	m2	1966.8		
5	010605001002	钢板楼板	100厚彩钢保温岩棉板(板厚1.8mm)	m2	1496.82		
		屋架工程					
6	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:预埋角钢50*3 2. 包括制作、安装、运输、等 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	3.636		
7	010602001002	拉杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管Φ14 2. 安装高度:高度约4.2米 3. 包括制作、安装、运输、等 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	4.716		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-建筑与装饰工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010602001003	放分口	1. 钢材品种、规格：6分热镀锌管（壁厚2.2mm，焊接） 2. 安装高度：高度约4.2米 3. 包括制作、安装、运输、等 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.75		
9	010602001004	桁架下弦、腹杆	1. 钢材品种、规格：镀锌圆钢Φ12、Φ10 2. 安装高度：高度约4.2米 3. 包括制作、安装、运输、等 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	22.236		
10	010602001005	桁架上弦	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管Φ25*2.5 2. 安装高度：高度约4.2米 3. 包括制作、安装、运输、等 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	13.206		
11	010602001006	电机拉杆	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管Φ60*3.5mm 2. 安装高度：高度约4.2米 3. 包括制作、安装、运输、等 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.378		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-建筑与装饰工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010608002001	高强螺栓	1. 高强螺栓	套	402		
		外覆盖工程					
		防风系统					
13	010807004001	防虫网	1. 防虫网40目 2. 规格尺寸:安装1.4m宽 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m ²	1560		
14	010607010001	防风卷轴 镀锌圆钢管	1. 构件名称:防风卷轴 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管 φ 40*2 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	1.458		
		外膜系统					
15	010903001001	12丝P0膜12S	1. 卷材品种、规格、厚度:12丝P0膜2层 2. 做法详见招标图纸 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m ²	20407.92		
16	01B026	镀锌卡簧卡槽	1. 热镀锌卡槽厚度0.7 2. 浸塑卡簧丝径φ1.9 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	3096		
17	01B003	压膜绳环	1. 压膜绳固定环 2. 做法详见招标图纸 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	774		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-建筑与装饰工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	01B002	压膜绳	1. 外膜压膜绳为大棚专用压膜绳2cm宽降落伞带间距1.0米,位于两樰骨架之间(两个端头各留60cm余量)。 2. 做法详见招标图纸 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	10925.04		
19	01B027	压膜绳卡	1. 压膜绳卡 2. 做法详见招标图纸 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	774		
		棉被					
20	011001001001	PEF保温被	保温棉被:上下500克正品黑色无纺布,芯料无针刺毛衣、毛料棉70%,地毯丝30%。(防雨棉被)每平方米9斤。具有防雨,保温、等特点从后墙顶到前梁整个拱架覆盖	m2	10085.4		
21	010607010002	内保温卷	1. 构件名称:内保温卷 2. 钢材品种、规格:2.5寸*2mm厚焊接钢管 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	2.418		
		砖砌耳房					
22	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	19.44		
23	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	42.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-建筑与装饰工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.48		
25	060212015001	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径12: 级别: HRB400	t	0.618		
26	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 7mm 1:3水泥砂浆	m2	138.66		
27	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 刮腻子要求: 2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 2遍	m2	138.66		
28	011102003001	块料楼地面	1. 红青砖地面	m2	63.9		
29	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 透水砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 5cm 水泥砂浆结合层	m2	624		
30	010602001001	桁架上弦	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管50*50*2.5mm 2. 安装高度: 高度约2.4米 3. 包括制作、安装、运输、等 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.183		
31	010605001001	钢板楼板	100厚彩钢保温岩棉板(板厚1.8mm)	m2	72		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-建筑与装饰工程 标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚
项目-建筑与装饰工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-建筑与装饰工程 标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-建筑与装饰工程 标段: 2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-配电工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	080706002002	总配电智能配电箱	1. 名称:手动控制柜 2. 规格:600x800x200 3. 接线端子材质、规格:包含传感器、限位器、所需电源线等所有智能系统内部配件 4. 安装方式:箱底距地1.5米 5. 做法详见招标图纸 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	6		
2	080706002001	电源箱	1. 名称:电源箱 2. 规格:500x600x200 3. 安装方式:箱底距地1.5米 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	6		
3	040806001001	重复接地极	1. 名称:重复接地 2. 材质:RV6 ² 电线、埋地下1.5m热镀锌32圆管 3. 土质:普通土 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	根	12		
4	030416001001	手动机	1. 名称:手动机 2. 安装方式:安装距地0.4米 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-配电工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030416001002	外保温中卷电机 380v 2.2kw	1. 名称:外保温中卷电机 2. 型号:380v 2.2kw 3. 安装方式:安装距地6.1米 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	台	12		
6	030413001001	三防灯 40W	1. 名称:三防灯 2. 规格、型号:40W 3. 安装方式:吊装距地3米 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	套	24		
7	040801029001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3米 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	24		
8	040801030001	插座	1. 名称:五孔插座86系列 2. 安装方式:据地0.3米 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	24		
9	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-配电工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030409001001	电力电缆 YGL22-3*(50+1)*35mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YGL22- 3. 规格: 3*(50+1)*35mm ² 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	2700		
11	030409001002	电力电缆 YGL22-4*116mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YGL22- 3. 规格: 4*116mm ² 4. 做法详见招标图纸 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	4800		
12	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 50mm ² 以下 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	12		
13	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 做法详见招标图纸 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	个	12		
14	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE110 (0.8Mpa) 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	450		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-配电工程 标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚
项目-配电工程

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年罕台
镇永胜村温室大棚
项目

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-配电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称: 2026年罕台镇永胜村温室大棚项目- 标段: 2026年罕台镇永胜村温室
配电工程 大棚项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-配电工程 标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-暂列
金额

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-暂列金额 标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚
项目-暂列金额

标段：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	343633			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		343633			-

暂列金额明细表

标段：2026年罕台
镇永胜村温室大棚
项目

工程名称: 2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额			343633			
本页小计		-	-	343633			
合 计		-	-	343633			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：2026年罕台镇永胜村温室大棚项目- 标段：2026年罕台镇永胜村温室
暂列金额大棚项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 2026年罕台镇永胜村温室大棚项目-暂列
金额 标段: 2026年罕台镇永胜村温室大
棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]