

开鲁县2026年农村牧区饮水安全工程维修工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	备注
	中央水利发展资金			
	开鲁镇			
	开鲁镇禅家窑村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管网打孔工程			
1	支管道、入户管道人工打孔	m	380	
2	管道工作坑开挖	个	25	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ40PE 管材	m	180	
2	Φ25PE 管材	m	200	
3	焊接及安装费（材料费 12%）	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
(三)	入户室内管件及安装			
1	Φ20镀锌钢管	m	8	
2	Φ25内丝弯头	个	8	
3	Φ20水嘴	个	8	
4	Φ20球阀	个	8	
5	安装费（材料费12%）	项	1	
	开鲁镇腰伙房村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW（含压力表）	台	1	
2	安装费（设备费 10%）	项	1	
	开鲁镇小城子村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			

序号	项目名称	单位	数量	备注
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW (含压力表)	台	1	
2	安装费 (设备费 10%)	项	1	
	开鲁镇公兴当村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管网打孔工程			
1	支管道、入户管道人工打孔	m	605	
2	管道工作坑开挖	个	40	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW (含压力表)	台	1	
2	安装费 (设备费 10%)	项	1	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ40PE 管材	m	200	
2	Φ25PE 管材	m	405	
3	焊接及安装费 (材料费 12%)	项	1	
(二)	管网管件费用			
1	其他管件	项	1	
(三)	入户室内管件及安装			
1	Φ20 镀锌钢管	m	27	
2	Φ25 内丝弯头	个	27	
3	Φ20 水嘴	个	27	
4	Φ20 球阀	个	27	
5	安装费 (材料费 12%)	项	1	
	开鲁镇大树营子村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管道漏点维修 (含工作坑、管件、人工费)	处	1	
	开鲁镇新河村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	房屋建筑			

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	井房(26.46m ² ,含铁艺围栏高1.7m)	座	1	
2	旧井房拆除(含清运垃圾)	项	1	
	开鲁镇永久村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW(含压力表)	台	1	
2	安装费(设备费 10%)	项	1	
	开鲁镇昌盛村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	水源工程			
1	水源井(钢筋砼管井,井深120米)	眼	1	
(二)	房屋建筑			
1	井池(砖混结构、顶部为保温铁皮盖板, 2*2*2.4m)	座	1	
(三)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	8	
2	管道工作坑开挖	个	1	
(四)	低压线路	m	15	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	水泵、微机拆卸安装费(设备费10%)	项	1	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ90PE管材	m	8	
2	焊接安装费(材料费12%)	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
	开鲁镇三合村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW(含压力表)	台	1	

序号	项目名称	单位	数量	备注
2	安装费（设备费 10%）	项	1	
	开鲁镇戴家窑村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	200QJ20-40/3（4KW）水泵（含下井管等配套）	套	1	
2	逆止阀	个	1	
3	安装费（设备费 10%）	项	1	
	吉日嘎朗吐镇			
	吉日嘎朗吐镇永安村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	300	
2	管道工作坑开挖	个	20	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ90PE管材	m	300	
2	焊接安装费（材料费12%）	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
	吉日嘎朗吐镇新艾力村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	水源工程			
1	水源井（钢筋砼管井，井深120米）	眼	1	
(二)	房屋建筑			
1	井房(26.46m ² ，含铁艺围栏高1.7m)	座	1	
(三)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	15	
2	管道工作坑开挖	个	1	
3	旧管道封堵	项	1	

序号	项目名称	单位	数量	备注
(四)	低压线路	m	30	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	水泵、微机拆卸安装费（设备费10%）	项	1	
(二)	配电设备及安装			
1	刀闸、互感器、照明等	套	1	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ90PE管材	m	15	
2	焊接安装费（材料费12%）	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
	义和塔拉镇			
	义和塔拉镇永富村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW（含压力表）	台	1	
2	安装费（设备费 10%）	项	1	
	义和塔拉镇小林场村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW（含压力表）	台	1	
2	200QJ32-39/3（5.5KW）水泵（含下井管等配套）	套	1	
3	安装费（设备费 10%）	项	1	
	辽河农场			
	辽河农场十分场村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW（含压力表）	台	1	

序号	项目名称	单位	数量	备注
2	安装费（设备费 10%）	项	1	
	小街基镇			
	小街基镇十三敖包村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	230	
2	支管道、入户管道人工打孔	m	2314	
3	管道工作坑开挖	个	169	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ63PE 管材	m	230	
2	Φ40PE 管材	m	1439	
3	Φ25PE 管材	m	875	
4	其它零星管件	项	1	
5	焊接及安装费（材料费 12%）	项	1	
(二)	入户室内管件及安装	户	35	
1	Φ20镀锌钢管	m	35	
2	Φ25内丝弯头	个	35	
3	Φ20水嘴	个	35	
4	Φ20球阀	个	35	
5	安装费（材料费12%）	项	1	
	小街基镇兴隆庄村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW（含压力表）	台	2	
2	安装费（设备费 10%）	项	1	
	小街基镇后河村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			

序号	项目名称	单位	数量	备注
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 11KW（含压力表）	台	1	
2	安装费（设备费 10%）	项	1	
	东来镇			
	东来镇高井子村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	60	
2	管道工作坑开挖	个	4	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ40PE 管材	m	60	
2	焊接及安装费（材料费 12%）	项	1	
	东来镇船营子村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	房屋建筑			
1	井房门	扇	1	
2	更换地面	m²	24	
(二)	管网打孔工程			
1	支管道、入户管道人工打孔	m	1425	
2	管道工作坑开挖	个	95	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ25PE 管材	m	1425	
2	焊接及安装费（材料费 12%）	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
(三)	入户室内管件及安装			
1	Φ20镀锌钢管	m	57	

序号	项目名称	单位	数量	备注
2	Φ25内丝弯头	个	57	
3	Φ20水嘴	个	57	
4	Φ20球阀	个	57	
5	安装费（材料费12%）	项	1	
	东来镇小九队村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	房屋建筑			
1	井房门	扇	1	
	东来镇二龙村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	水源工程			
1	水源井（钢筋砼管井，井深120米）	眼	1	
(二)	房屋建筑			
1	井房(26.46m ² ，含铁艺围栏高1.7m)	座	1	
(三)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	15	
2	管道工作坑开挖	个	1	
3	旧管道封堵	项	1	
(四)	低压线路	m	15	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	水泵、微机拆卸安装费（设备费10%）	项	1	
(二)	配电设备及安装			
1	刀闸、互感器、照明等	套	1	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ90PE管材	m	15	
2	焊接安装费（材料费12%）	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
	东来镇跃进村			

序号	项目名称	单位	数量	备注
一	第一部分 建筑工程			
(一)	房屋建筑			
1	井房门	扇	1	
	保安农场			
	保安农场白音花分场			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	水源工程			
1	水源井（钢筋砼管井，井深120米）	眼	1	
(二)	房屋建筑			
1	井房(26.46m ² ，含铁艺围栏高1.7m)	座	1	
(三)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	30	
2	管道工作坑开挖	个	2	
3	旧管道封堵	项	1	
(四)	低压线路	m	30	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	水泵、微机拆卸安装费（设备费10%）	项	1	
(二)	配电设备及安装			
1	刀闸、互感器、照明等	套	1	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ90PE管材	m	30	
2	焊接安装费（材料费12%）	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
	建华中心校			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	紫外线消毒(JH-ZWX-120-1)	套	1	
2	安装费（设备费 10%）	项	1	
	保安农场学校			

[illegible]

序号	项目名称	单位	数量	备注
	自治区水利发展资金			
	苏家堡枢纽			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	水源工程			
1	水源井（钢筋砼管井，井深120米）	眼	1	
(二)	房屋建筑			
1	井房(26.46m ² ，含铁艺围栏高1.7m)	座	1	
(三)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	15	
2	管道工作坑开挖	个	1	
3	旧管道封堵	项	1	
(四)	低压线路	m	85	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备7.5KW（含压力表）	台	1	
2	200QJ20-40/3（4KW）水泵（含下井管等配套）	套	1	
3	微机、水泵安装费（设备费10%）	项	1	
(二)	配电设备及安装			
1	刀闸、互感器、照明等	套	1	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ63PE管材	m	15	
2	焊接安装费（材料费12%）	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
	黑龙坝镇			
	黑龙坝镇小五星村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管道漏点维修（含工作坑、管件、人工费）	处	1	
	黑龙坝镇台河沿			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			

序号	项目名称	单位	数量	备注
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW (含压力表)	台	1	
2	安装费 (设备费 10%)	项	1	
	黑龙坝镇高若村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	水源工程			
1	水源井 (钢筋砼管井, 井深120米)	眼	1	
(二)	房屋建筑			
1	井房 (26.46m ² , 含铁艺围栏高1.7m)	座	1	
(三)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	15	
2	管道工作坑开挖	个	1	
(四)	低压线路	m	30	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	水泵、微机拆卸安装费 (设备费10%)	项	1	
(二)	配电设备及安装			
1	刀闸、互感器、照明等	套	1	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ110PE管材	m	15	
2	焊接安装费 (材料费12%)	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
	大榆树镇			
	大榆树镇古榆园			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管道漏点维修 (含工作坑、管件、人工费)	处	1	
	大榆树镇七家子村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	820	
2	支管道、入户管道人工打孔	m	270	

序号	项目名称	单位	数量	备注
3	管道工作坑开挖	个	72	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ63PE 管材	m	820	
2	Φ25PE 管材	m	270	
3	其它零星管件	项	1	
4	焊接及安装费（材料费 12%）	项	1	
(二)	入户室内管件及安装	户	8	
1	Φ20镀锌钢管	m	8	
2	Φ25内丝弯头	个	8	
3	Φ20水嘴	个	8	
4	Φ20球阀	个	8	
5	安装费（材料费12%）	项	1	
	大榆树镇姜家蔡家村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW（含压力表）	台	1	
2	200QJ32-39/3（5.5KW）水泵（含下井管等配套）	套	1	
3	安装费（设备费 10%）	项	1	
	大榆树镇张三秧子村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	微机恒压供水设备 7.5KW（含压力表）	台	1	
2	200QJ32-39/3（4KW）水泵（含下井管等配套）	套	1	
3	安装费（设备费 10%）	项	1	
	东风镇			
	东风镇永生村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管道漏点维修（含工作坑、管件、人工费）	处	2	

序号	项目名称	单位	数量	备注
	东风镇永新村			
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
(一)	机电设备及安装			
1	下井管及配套	套	1	
2	安装费（设备费 10%）	项	1	
	东风镇东风村			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管网打孔工程			
1	支管道、入户管道人工打孔	m	135	
2	管道工作坑开挖	个	9	
二	第二部分 机电设备及安装工程			
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
(一)	管材及管道安装			
1	Φ25PE 管材	m	135	
2	焊接及安装费（材料费 12%）	项	1	
(二)	管件费用			
1	其它零星管件	项	1	
(三)	入户室内管件及安装			
1	Φ20镀锌钢管	m	9	
2	Φ25内丝弯头	个	9	
3	Φ20水嘴	个	9	
4	Φ20球阀	个	9	
5	安装费（材料费12%）	项	1	
	东风林场双合苗圃作业区			
一	第一部分 建筑工程			
(一)	管网打孔工程			
1	主管道人工打孔	m	210	
2	支管道、入户管道人工打孔	m	15	
3	管道工作坑开挖	个	15	
二	第二部分 机电设备及安装工程			

[illegible]