喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)工程

招标工程量清单

招　标　人：　　(盖章)

年　　月　　日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别 :综合 2.挖土深度： 详见 图纸设计	m3	2432		
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种 :原土	m3	2432		
3	040103003002	余方弃置	1.弃料品种 :拆除的 混凝土地面	m3	484.6		
4	040103003003	余方弃置	1.弃料品种 :拆除的 天然砂砾基层	m3	972.8		
5	040103002001	一般回填方	1.填方来源 :场外取 土 ， 运距自行考虑 2.材料品种 、规格 : 3 :7灰土	m3	2432		
6	041201012001	大型机械设备进出场	1.履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1		
7	041201012002	大型机械设备进出场	1.压路机 进出场费	项	1		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)

工程名称：土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	4863.08			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：土方工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：球场工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1.材质 :混凝土地面 拆除 2.厚度 :20cm	m2	2432		
2	041001003001	拆除基层	1.材质 :天然砂砾 2.厚度 :40cm	m2	2432		
3	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形 :路 床碾压检验	m2	2432		
4	040202008001	砂砾石	1.石料规格 :天然砂 砾 2.厚度 :40cm	m2	2432		
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级: C30 2.厚度 :20cm 3.嵌缝材料 :柔性材 料填充 4.塑料膜养护	m2	2432		
6	040203009001	弹性面层	1.材料品种 :硅PU面 层 2.厚度 :8mm	m2	1752		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：球场工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	04B009	人工草坪	1 、打完混凝土后，在铺PVC隔水膜（搭接≥20cm ， 边留15cm），2 、选择PE/PP人工草坪单丝草高50-60mm ， 密度≥10500针/平方米 ， 填充后露草丝20-25mm 。展开草坪 ， 同方向铺设，晒1-2小时消褶皱，接缝留3-5mm ，下铺接缝布 ， 双组份胶均匀涂抹 ， 指触干后压合 ， 固化24小时。3 、边缘用U型钉（长15cm） 固定 ，间距30-50cm,钉深≥2cm 。4 、功能标线 ，裁切绿色草皮 ， 嵌入白色草条（宽12cm），胶结后捶实 ， 线条误差≤5mm 。5 、填充： 1石英砂（底层 ， 稳定草丝）， 粒径0.3-0.6mm ，圆形 ， 含硅≥90% ， 填充量20-25kg/	m2	680		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：球场工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			平方米，　分4-5次撒布，　每次机械梳理至草丝直立 。2　橡胶颗粒（表层，　弹性缓冲），　环保TPE/三元乙丙，　粒径1-3mm，　填充量6-8kg/平方米，　梳理后颗粒高度为草丝1/3，压实平整。6 、包含划线				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：球场工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010609003001	金属网栏	围栏规格：　(1)立柱100*100*3.0mm方形钢管，　热镀锌防腐，氟碳喷涂，　立柱间距2.5米，　底部配法兰盘预埋件，　法兰大于等于250*250*12mm.(2)上横梁80*80*2.5mm方管，　中间加强横梁60*60*2.5mm。(3)网片边框，　50*50*2.0mm方管。全部钢材先整体热镀锌，外做氟碳喷涂涂层，涂层厚度60-80微米(4)网体(勾花网)丝径大于等于4.0mm高碳镀锌钢丝，外层PE改性包塑、包塑后丝径大于等于4.8mm。　网孔50*50mm标准球场网孔。　网片张力配用专用张力丝拉紧螺栓。　(5)立柱基础采用400*400*600，　C25混凝土，预埋件法兰固定。	m2	1120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：球场工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	04B001	篮球架	1.篮球架篮板采用SMC玻璃钢 ， 厚度10-12mm ， 架体采用平箱/仿液压比赛篮球架 ， 底座2000*1000*400mm大箱体 ，伸臂2250mm比赛标准伸臂拉杆加厚	个	2		
10	040805001001	太阳能无影灯	1.灯杆材质 、高度：9米高热镀锌喷塑灯杆 （壁厚3mm）2.光源数量 、技术要求 :灯具为TYN-T300,灯300W3. 附件配置要求 :光伏500W,锂电180Ah,照度420-480LX	套	22		
11	010502001001	独立基础	1.混凝土种类 :商品混凝土2.混凝土强度等级：C303.基础类型 :独立基础	m3	2.11		
12	010505002001	基础模板	1.基础类型 :独立基础	m2	21.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：球场工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050305004001	8人加长膜布遮阳棚长凳	1.桌面/凳面/椅面材质 、规格 、尺寸 ：4.2米长*1.2米深*2.3米高 2.椅背 、扶手材质、尺寸 :拱形圆弧顶 材4mm厚PC中空阳光板（UV防晒） ，框 架铝合金/镀锌钢管+静电喷塑 ， 座椅8 连体HDPE吹塑靠背椅	个	12		
14	04B002	篮球计分器	1.计分器箱体钣金烤漆 ， IP54：整机 尺寸1600*800*75mm， LED高亮显示 ，比 分0-199 ， 比赛时间 精度0. 1秒 ， 带24秒 计时 、犯规 、暂停、 球权指示 ， 无线控制 器 ， 内置蜂鸣器 ， 移 动钢制支架带脚轮，-20摄氏度可正常工作 ， 断电记忆	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：球场工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	04B003	足球门	1.五人制球门 ，球门内口净尺寸宽3米*高2米 ， 门柱横梁截面80mm ， 门框采用 89mm热镀锌圆管 ， 壁厚＞2.5mm ，斜撑 60mm,表面静电喷塑 ， 圆弧过渡无尖角 ， 配HDPE无结球网 ， 网孔100*100mm ， 含地脚固定配件	个	2		
16	040205007001	球场标线	1.材料品种 :常温漆 标段： 喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育 标段： 喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育	m2	14.39		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)

工程名称：球场工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：球场工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	13365.68			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：球场工程　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除围栏　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011609001001	栏杆 、栏板拆除	1.栏杆(板)　的高度 :4m 2.栏杆 、栏板种类: 金属网围栏	m	216		
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种 :废旧 栏杆 2.运距 :投标人根据 施工现场自行考虑	m3	2.51		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)

工程名称：拆除围栏　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
1.4	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.5	011601011001	夜间施工增加费			
1.6	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.7	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除围栏　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：拆除围栏　　标段：喀喇沁旗喀喇沁旗公共体育设施改造项目(二期)　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					