

巴音社区党群服务中心室内装  
修工程

---

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

---

年 月 日

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程

标段名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	巴音社区党群服务中心室内装修工程	
1.1.1	巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除装修工程	
1.1.2	巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程	
1.1.3	巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除照明工程	
1.1.4	巴音社区党群服务中心装修改造工程-拆除给排水工程	
1.1.5	巴音社区党群服务中心装修改造工程-拆除暖通工程	
1.1.6	巴音社区党群服务中心室内装修工程-强电工程	
1.1.7	巴音社区党群服务中心室内装修工程-弱电工程	
1.1.8	巴音社区党群服务中心室内装修工程-给排水工程	
1.1.9	巴音社区党群服务中心装修改造工程-暖通工程	
1.1.10	巴音社区党群服务中心装修改造工程-暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程 标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除  
装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010805005001	不锈钢饰面门	1. 拆除不锈钢玻璃门	m2	10.8		
2	010801002001	木质门带套	1. 拆除木质套装门	m2	10.5		
3	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除金属窗	m2	110.16		
4	011206001001	构件式玻璃幕墙	1. 拆除幕墙玻璃	m2	3.6		
5	011203001001	石材墙、柱面	1. 拆除包柱子石材	m2	11.01		
6	011207003001	成品隔断	1. 拆除不锈钢玻璃隔断	m2	140.9		
7	011501004001	成品柜、架、台	1. 拆除书柜、上柜、柜台	m2	51.06		
8	011505001001	洗漱台	1. 拆除石材台面	m2	4.4		
9	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 拆除木饰面造型墙面	m2	41.88		
10	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 拆除木龙骨基层、石膏板饰面背景墙	m2	37.44		
11	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 拆除轻钢龙骨石膏板隔墙	m2	114.84		
12	010402001001	砌块墙	1. 拆除加气混凝土砌块墙	m3	41.26		
13	010501001001	基础垫层	1. 拆除混凝土垫层	m3	68.23		
14	011102003001	块料楼地面	1. 拆除地面瓷砖及结合层	m2	758.07		
15	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 防水层种类: 二层原卫生间防水层拆除	m2	51.01		
16	011203003001	块料墙、柱面	1. 饰面材料种类: 二层卫生间原墙面瓷砖及粘贴层全部拆除	m2	133.59		
17	011207003002	成品隔断	1. 拆除隔墙的饰面种类: 卫生间隔断拆除	m2	34.51		
18	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨及饰面种类: PVC吊顶及龙骨拆除	m2	37.04		
19	011105003001	块料踢脚线	1. 拆除原100mm高瓷砖踢脚	m	235.71		
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 铲除墙面腻子、乳胶漆	m2	663.32		
21	011302001002	平面吊顶天棚	1. 拆除石膏板吊顶及龙骨	m2	722.73		
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 包含楼层运出垃圾	m3	207.48		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除装修工程 标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除装修工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	普工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层					
		隔墙					
1	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨竖龙骨@400mm, 内填60mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 3. 隔板材料品种、规格: 12mm厚单层双面高强石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种: 板缝贴绷带 5. 刮腻子、无机涂料各三遍	m2	2.24		
2	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 石膏板面 2. 喷刷涂料部位: 隔断墙面 3. 刮腻子遍数: 刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料三遍	m2	4.48		
3	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格: 定制成品10+1.52PVB+10mm厚钢化夹胶玻璃隔断	m2	17.22		
		地面工程					
4	011102003001	块料楼地面	1. 10mm厚800mm*800mm地砖铺实拍平, 美缝剂勾缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 50mm厚C20预拌细石混凝土 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆一道 6. 地面基层处理	m2	285.66		
5	011105006001	金属踢脚线	1. 80mm高铝合金踢脚线 2. 金属专用胶 3. 基层墙体	m	55.32		
		墙面工程					
		A立面					
6	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 20mm*40mm双向木龙骨, 刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格: 15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm厚木饰面板	m2	11.07		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40mm*40mm*1.5mm厚镀锌角钢, 不锈钢干挂件 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚岩板	m2	7.68		
8	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20mm*40mm双向木龙骨, 刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板, 板缝贴绷带	m2	12.69		
9	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:2遍腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:2遍乳胶漆	m2	13.55		
10	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制UV喷绘布饰面	m2	13.55		
11	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20mm*40mm双向木龙骨, 刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚长城板	m2	10.38		
12	011508001001	美术字	1. PVC立体字 2. 尺寸: 300mm*300mm	个	16		
13	011507003001	灯箱	1. 定制成品灯箱 2. 尺寸: 1000mm*1600mm	个	2		
		B立面					
14	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 8mm木饰面板饰面, 燃烧性能等级B1 2. 15mm阻燃基层板打底找平 3. 墙体基层处理	m2	13.45		
		C立面					
15	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20mm*40mm双向木龙骨, 刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:60mm*200mm艺术瓷砖, 专用粘接剂粘接	m2	5.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011501004001	成品柜、架、台	1. 名称:橡木柜子 2. 规格、型号:4m*2.4m*0.55m 3. 安装方式:成品安装	m2	9.6		
17	011507003002	灯箱	1. 定制成品灯箱 2. 尺寸: 1500mm*300mm	个	1		
18	011507003003	灯箱	1. 定制成品灯箱 2. 尺寸: Φ300圆形	个	3		
19	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 8mm木饰面板饰面, 燃烧性能等级B1, 面积14.7m² 2. 15mm阻燃基层板打底找平 3. 墙体基层处理	m2	5.1		
		D立面					
20	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 8mm木饰面板饰面, 燃烧性能等级B1 2. 15mm阻燃基层板打底找平 3. 墙体基层处理	m2	0.93		
21	011203001001	石材墙、柱面	1. 40mm*40mm*1.2m镀锌方管@400mm 2. 15mm厚阻燃基层板 3. 12mm厚石英石	m2	1.95		
22	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 40mm*40mm*1.2m镀锌方管@400mm 2. 15mm厚阻燃基层板 3. 2mm厚长城板	m2	1.52		
23	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 15mm厚阻燃基层板	m2	3.52		
24	011501004002	成品柜、架、台	1. 名称:服务台 2. 橡木柜子, 12mm厚石英石台面 3. 板材类型: 18mm厚橡木板 4. 含柜门	m2	3.69		
25	011203003001	块料墙、柱面	1. 水泥装饰空心装饰砖尺寸: 200mm*200mm*100mm 2. 专用胶粘接	m2	3.45		
		E、F立面					
26	011205001013	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20mm*40mm双向木龙骨, 刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚木饰面板	m2	10.17		
27	01B003	定制成品画	1. 定制成品立体画	m2	3.26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011203001002	石材墙、柱面	1. 20mm*40mm双向木龙骨，刷防火涂料3遍 2. 15mm厚阻燃板 3. 12mm厚石英石	m2	1.49		
29	011501004003	成品柜、架、台	1. 定制成品橡木书架7.46m*3.2m*0.35m 2. 橡木厚度18mm	m2	23.87		
30	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:10mm宽金属条	m	14.44		
		涂料墙面					
31	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 结构墙体刮腻子无机装修涂料各三遍 2. 5mm厚石膏修补找平 3. 基层墙体	m2	171.9		
		吊顶工程					
32	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 双层9.5mm厚石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤150mm,板缝贴绷带 2. U型轻钢龙骨,副龙骨或CB50X20,间距300mmX600mm 3. U型轻钢龙骨,主龙骨CB50X20,间距1000mm 4. 8号镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向≤1000mm	m2	200.25		
33	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 无机装修涂料3遍饰面 2. 满刮3遍腻子找平	m2	200.25		
34	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 10mm石膏找平,刮腻子、无机装修涂料各3遍 2. 结构板	m2	4.88		
35	011302001001	平面吊顶天棚	1. 8mm厚木饰面板 2. 15mm厚防火阻燃基层板 3. U型轻钢龙骨,副龙骨或CB50X20,间距300X600 4. U型轻钢龙骨,主龙骨CB50X20,间距1000. 5. 8号镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向≤1000	m2	31.94		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011302001002	平面吊顶天棚（软膜内）	1. 15mm厚阻燃基层板+9.5mm厚石膏板 2. U型轻钢龙骨, 副龙骨或CB50X20, 间距300mmX600mm 3. U型轻钢龙骨, 主龙骨CB50X20, 间距1000mm 4. 8号镀锌低碳钢丝吊杆, 中距横向≤1000mm	m2	85.53		
37	011302007001	织物软雕吊顶	1. 柔性纳米涂层软膜天花饰面 2. 将软膜四周用专用铝合金压条固定在龙骨边框上	m2	56.33		
38	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶侧面封边 2. 15mm厚阻燃基层板 3. 9.5mm厚石膏板, 板缝贴绷带	m2	22.38		
39	011404002007	天棚喷刷涂料	1. 无机装修涂料3遍饰面 2. 满刮3遍腻子找平 3. 部位: 吊顶侧面封边	m2	22.38		
40	011302001004	平面吊顶天棚	1. 灯槽 2. 15mm厚阻燃基层板	m2	7.29		
41	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒规格: 200*200mm 2. 窗帘盒材质: 双层15mm厚阻燃基层板、9.5mm厚纸面石膏板窗帘盒	m	37.15		
42	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 满刮3遍腻子找平 2. 无机装修涂料3遍饰面 3. 部位: 窗帘盒	m2	14.86		
43	011502001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 10mm宽黑色金属条	m	20.85		
44	011502001003	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 40mm宽银色铝型材	m	59.22		
45	011507003004	灯箱	1. 定制成品灯箱 2. 尺寸: 1850mm*950mm	个	1		
		门窗工程					
46	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1500mm*2100mm 2. 门类型: 金属平开门 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质: 肯德基 5. 五金种类、规格: 含所需五金件	m2	3.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1000mm*2100mm 2. 门类型:成品套装实木门 3. 开启方式:平开 4. 五金种类、规格:含所需五金件	m2	2.1		
48	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 原外幕墙安装9mm厚中空钢化安全玻璃	m2	10.8		
49	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:600mm*3600mm 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗（65系列） 4. 五金种类、规格:含所需五金件	m2	17.28		
		二层					
		地面工程					
50	011102003002	块料楼地面	1. 10mm厚800*800mm地砖铺实拍平, 美缝剂勾缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 50mm厚C20细石混凝土 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆一道 6. 地面基层处理	m2	267.7		
51	011102003003	块料楼地面	1. 10mm厚800*800mm防滑地砖铺实拍平, 美缝剂勾缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层 3. 50mm厚C20细石混凝土 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆一道 6. 地面基层处理	m2	36.25		
52	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 两遍1.5mm厚JS聚合物防水层, 四周墙面上返300mm 2. 两遍1.5mm高分子防水卷材(墙面上返高300mm)	m2	51.9		
53	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 铺5mm厚防潮垫, 18mm厚实木复合木地板饰面 2. 20mm厚1:2水泥砂浆抹平压实, 3. 50mm厚C20细石混凝土 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 地面基层处理	m2	180.77		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 7 页 共 11 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011205001015	墙、柱面装饰板	1. 骨架、边框材料种类、规格:S=93.71m² 主龙骨: 6#镀锌槽钢, 副龙骨: L50x4mm厚镀锌角钢 辅材: 2*M12*110高强度化学锚栓50mm长 @300C/C 100x63x8mm镀锌角钢转接件L=100 @500mmC/C, 地面75x50x8mm镀锌角钢转接件50mm长 @500C/C 2. 基层材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃基层板 3. 部位: 钢化夹胶玻璃隔断处	m2	197.64		
66	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm木饰面面层板 2. 部位: 钢化夹胶玻璃隔断处	m2	17.62		
67	011207001002	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:120mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:C100轻钢龙骨竖龙骨@400mm, 内填60mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 3. 隔板材料品种、规格:12mm厚单层双面高强石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝贴绷带	m2	144.11		
68	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板面 2. 喷刷涂料部位:隔断墙面 3. 刮腻子遍数:刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料三遍	m2	288.22		
69	011207001003	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:200mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:C100轻钢龙骨竖龙骨@400mm, 双排, 内填60mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 3. 隔板材料品种、规格:12mm厚单层双面高强石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:板缝贴绷带	m2	36.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板面 2. 喷刷涂料部位: 隔断墙面 3. 刮腻子遍数: 刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料三遍	m2	72.76		
71	010903001002	墙面卷材防水	台盆区域淋浴间墙面防水上翻至1.5m高 1. 两遍1.5mm厚JS聚合物防水层 2. 2遍1.5mm高分子防水卷材	m2	8.4		
		吊顶工程					
72	011302001006	平面吊顶天棚	1. 双层9.5mm厚石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤150, 板缝贴绷带 2. U型轻钢龙骨, 副龙骨或CB50X20, 间距300X600 3. U型轻钢龙骨, 主龙骨CB50X20, 间距1000. 4. 8号镀锌低碳钢丝吊杆, 中距横向≤1000	m2	11.55		
73	011302002002	跌级吊顶天棚	1. 双层9.5厚石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤150, 板缝贴绷带 S=403.88m²（单层的量） 2. U型轻钢龙骨, 副龙骨或CB50X20, 间距300X600 3. U型轻钢龙骨, 主龙骨CB50X20, 间距1000. 4. 8号镀锌低碳钢丝吊杆, 中距横向≤1000	m2	408.91		
74	011302001007	平面吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板天棚基层	m2	33.12		
75	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 无机装修涂料3遍饰面 2. 满刮3遍腻子找平	m2	441.27		
76	011404002005	天棚喷刷涂料	1. 10mm石膏找平, 刮腻子无机装修涂料各3遍 2. 结构板	m2	3.19		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011302001008	平面吊顶天棚	1. 8mm厚木饰面板 2. 15mm厚防火阻燃基层板 3. U型轻钢龙骨, 副龙骨或CB50X20, 间距300X600 4. U型轻钢龙骨, 主龙骨CB50X20, 间距1000 5. 8号镀锌低碳钢丝吊杆, 中距横向≤1000	m2	16.43		
78	011302001009	平面吊顶天棚	1. 1.5mm厚600*600铝扣板 2. φ8钢筋吊杆间距≤1200 3. 上下层暗架龙骨 4. 参考图集:03J502-2-C19	m2	34.1		
79	011502001008	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格、颜色: 铝扣板收边线	m	46.8		
80	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒规格: 200*200mm 2. 窗帘盒材质: 双层15mm厚阻燃基层板、9.5mm厚纸面石膏板窗帘盒	m	77.04		
81	011404002008	天棚喷刷涂料	1. 满刮3遍腻子找平 2. 无机装修涂料3遍饰面 3. 部位: 窗帘盒	m2	30.82		
82	011302001011	平面吊顶天棚	1. 附加式灯带（槽） 2. 灯带型式、尺寸: 150mm宽9.5mm厚纸面石膏板	m2	3.86		
83	011302001012	平面吊顶天棚	1. 悬挑式灯带（槽） 2. 灯带型式、尺寸: 100mm宽9.5mm厚纸面石膏板	m2	20.87		
84	011302001013	平面吊顶天棚	1. 悬挑式灯带（槽） 2. 灯带型式、尺寸: 100mm宽8mm厚木饰面	m2	3.27		
85	011302001014	平面吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格: 灯槽15mm阻燃板天棚基层	m2	32.17		
86	011303001001	成品装饰带	1. 装饰带型式、尺寸: 80mm高造型石膏角线	m	144.34		
87	011404002006	天棚喷刷涂料	1. 无机装修涂料3遍饰面 2. 满刮3遍腻子找平 3. 部位: 灯槽	m2	44.51		
		门窗工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1000mm*2100mm 2. 门类型:成品套装实木门 3. 开启方式:平开 4. 五金种类、规格:含所需五金件	m <sup>2</sup>	6.3		
89	010801002003	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1000mm*2400mm 2. 门类型:成品套装实木门 3. 开启方式:平开 4. 五金种类、规格:含所需五金件	m <sup>2</sup>	19.2		
90	010801002004	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1600mm*2400mm 2. 门类型:成品套装实木门 3. 开启方式:平开 4. 五金种类、规格:含所需五金件	m <sup>2</sup>	7.68		
91	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:600m m*3600mm 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗（65系列） 4. 五金种类、规格:含所需五金件	m <sup>2</sup>	92.88		
		其他工程					
92	011207003003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:20mm厚铝蜂窝卫生间隔断，高2050mm	m <sup>2</sup>	33.71		
93	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:普通镜子带框2000mm长*800mm高	m <sup>2</sup>	1.6		
94	011501004004	成品柜、架、台	1. 台柜规格:成品浴室柜，2400mm长*宽550mm*750mm高，台面开孔3个	m <sup>2</sup>	1.8		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程 标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	011601002001	垂直运输			
2.2	011601001001	脚手架			
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-装修工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 计日工表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	技工	工日	2					
2	普工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-装  
修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除  
照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030505017001	显示装置	1. 名称:拆除成品P1.56LED显示屏 2. 规格:长3米*高2.2米 3. 保护性拆除 4. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m2	6.6		
2	030413002001	装饰灯	1. 拆除筒灯 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	套	220		
3	030413001001	普通灯具	1. 拆除平板灯 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	套	34		
4	030405015001	风扇	1. 拆除排风扇 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	台	2		
5	030413002002	装饰灯	1. 拆除灯带 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m	221.54		
6	030413014001	插座	1. 拆除插座 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	套	79		
7	030413013001	照明开关、按钮	1. 拆除照明开关 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	套	13		
8	030412004001	配线	1. 拆除配线 2. 规格: 导线截面4mm2以内 3. 非保护性拆除 4. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m	4342.2		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除照明工程      标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除照明工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内拆除照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-拆除照明工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心装修改造工程-拆除  
给排水工程

标段: 巴音社区党群服务中心室内  
装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 名称:拆除塑料给水管 2. 规格:De50以内 3. 非保护性拆除 4. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m	50.32		
2	031001008002	塑料管	1. 名称:拆除塑料排水管 2. 规格:De75 3. 非保护性拆除 4. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m	6.62		
3	031001008003	塑料管	1. 名称:拆除塑料排水管 2. 规格:De110 3. 非保护性拆除 4. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m	19.24		
4	031001008004	塑料管	1. 名称:拆除塑料排气管 2. 规格:De75 3. 非保护性拆除 4. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m	17.7		
5	031003003001	洗脸盆	1. 名称:拆除洗脸盆 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	3		
6	031003006001	大便器	1. 名称:拆除蹲便器 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	7		
7	031003007001	小便器	1. 名称:拆除挂式小便器 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	2		
8	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拆除拖布池 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	2		
9	031003014001	给、排水附件	1. 名称:拆除地漏 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	个	3		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心装 标段：巴音社区党群服务中心室内装  
修改造工程-拆除给排水工程 修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保 护费	施工现场文明施工、绿色施工所 需的各项措施费；施工现场为达 到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活 和生产用的临时建筑物、构筑物 和其他临时设施。包括临时设施 的搭设、移拆、维修、清理、拆 除后恢复等，以及因修建临时设 施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和 排降雨等措施的增加，人工、施 工机械效率降低等内容		
1.5	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制 而发生的材料构配件、半成品等 一次运输不能到达堆放地点，必 须进行二次或多次搬运所发生的 内容		
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心装修改造工程-拆除给排水工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称：巴音社区党群服务中心装修改造工程 标段：巴音社区党群服务中心室  
-拆除给排水工程 内装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	普工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心装修改造工程-拆除给排水工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心装修改造工程-拆除  
暖通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:拆除镀锌管25以内 3. 非保护性拆除 4. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m	117.37		
2	031004002001	钢制散热器	1. 结构形式:拆除铜铝复合散热器28片, 600mm高 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	3		
3	031004002002	钢制散热器	1. 结构形式:拆除铜铝复合散热器26片, 600mm高 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	10		
4	031004002003	钢制散热器	1. 结构形式:拆除铜铝复合散热器22片, 600mm高 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	2		
5	031004002004	钢制散热器	1. 结构形式:拆除铜铝复合散热器20片, 600mm高 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	2		
6	031004002005	钢制散热器	1. 结构形式:拆除铜铝复合散热器19片, 600mm高 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	4		
7	031004002006	钢制散热器	1. 结构形式:拆除铜铝复合散热器18片, 600mm高 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	1		
8	031004002007	钢制散热器	1. 结构形式:拆除铜铝复合散热器7片, 600mm高 2. 非保护性拆除 3. 包括拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	组	12		
		通风					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心装修改造工程-拆除 标段: 巴音社区党群服务中心室内  
暖通工程 装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心装修改造工程-拆除暖通工程      标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架			
					-
		合    计			-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心装修改造工程-拆除暖通工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称：巴音社区党群服务中心装修改造工程 标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	普工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-强电工程  
标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明插座部分					
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 1AL 2.规格:600*800*200mm 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.6m 4.含接线端子	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2AL 2.规格:600*800*200mm 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.6m 4.含接线端子	台	1		
3	030412003001	桥架	1.名称:防火电缆桥架(电井内) 2.规格:200*100mm 3.材质:热镀锌 4.类型:槽式	m	5.93		
4	030412003002	桥架	1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100mm 3.材质:热镀锌 4.类型:槽式	m	62.75		
5	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架吊支架制作、安装 2.材质:型钢	kg	64.63		
6	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:明配	m	721.89		
7	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	33.6		
8	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:管径DN20mm 3.含墙面恢复	m	42		
9	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:明配	m	108.79		
10	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	m	473.73		
11	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:管径DN25mm 3.含墙面恢复	m	473.73		
12	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:32mm 4.配置形式:明配	m	9.7		
13	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设	m	281		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-强电 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:照明铜芯线 4. 敷设方式:管内穿放	m	2485.99		
15	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:照明铜芯线 4. 敷设方式:桥架内穿放	m	214.47		
16	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 材质:动力铜芯线 4. 敷设方式:管内穿放	m	1856.78		
17	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 材质:动力铜芯线 4. 敷设方式:桥架内穿放	m	1645.9		
18	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5X4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1 5. 敷设方式、部位:管内、桥架内穿放	m	42.26		
19	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5X4mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1	个	4		
20	030413002003	装饰灯	1. 名称:4寸筒灯 2. 规格:1X12W 3. 安装方式:嵌入式安装	套	245		
21	030413001002	普通灯具	1. 名称:600*600mm平板灯 2. 规格:40W 3. 安装方式:嵌入式安装	套	33		
22	030413002004	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:9W/M 3. 安装形式:暗藏	m	316.48		
23	030405015003	风扇	1. 名称:排气扇(自带止回阀) 2. 参数规格:L=400ml/h H=180Pa N=48W	台	2		
24	030701003001	空调器	1. 名称:电热风幕 2. 规格:4KW 3. 安装形式:嵌入式安装	台	1		
25	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装方式:明装	个	281		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-强电工程  
标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030412006002	接线盒	1. 名称: 墙面预留显示屏电源接线盒 2. 规格: 86KYD1 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 嵌入式安装	个	10		
27	030413014002	插座	1. 名称: 带保护接点暗装插座 2. 规格: 2P+3P 10A 3. 安装方式: 下沿距地0.3米暗装	套	97		
28	030413014003	插座	1. 名称: 带保护接点暗装壁挂空调插座 2. 规格: 3P 16A 3. 安装方式: 下沿距地2.3米暗装	套	12		
29	030413014004	插座	1. 名称: 带保护接点暗装防水插座 2. 规格: 2P+3P 10A 3. 安装方式: 下沿距地1.4米暗装	套	1		
30	030413014005	插座	1. 名称: 地面插座 2. 规格: 2P+3P 10A 3. 安装方式: 地面暗装	套	3		
31	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 86KYD1 3. 安装方式: 距门边0.2米, 距地1.4米, 暗装	套	1		
32	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 86KYD1 3. 安装方式: 距门边0.2米, 距地1.4米, 暗装	套	1		
33	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 86KYD1 3. 安装方式: 距门边0.2米, 距地1.4米, 暗装	套	10		
34	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 四联开关 2. 规格: 86KYD1 3. 安装方式: 距门边0.2米, 距地1.4米, 暗装	套	4		
35	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称: 防水双极开关 2. 规格: 86KYD1 3. 安装方式: 距门边0.2米, 距地1.4米, 暗装	套	1		
36	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称: 防水三极开关 2. 规格: 86KYD1 3. 安装方式: 距门边0.2米, 距地1.4米, 暗装	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-强电工程  
标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	132		
		应急照明系统					
38	030413002005	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED-1W-DC36V, A型灯具, 应有非燃烧材料制作的保护罩;防护等级IP30 3. 安装形式:门上安装, 门上0.3米	套	4		
39	030413002006	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:LED-1W-DC36V, A型灯具, 应有非燃烧材料制作的保护罩;防护等级IP30 3. 安装形式:墙上暗装, 底距地0.5米	套	9		
40	030413002007	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 规格:LED-1W-DC36V, A型灯具, 应有非燃烧材料制作的保护罩;防护等级IP30 3. 安装形式:墙上暗装, 底距地0.5米	套	1		
41	030413002008	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急照明灯 2. 规格:LED-1*6W-DC36V, A型灯具, 应有非燃烧材料制作的保护罩;防护等级IP30 3. 安装形式:顶部安装	套	12		
42	030413002009	装饰灯	1. 名称:多信息复合指示灯 2. 规格:LED-1W-DC36V, A型灯具, 应有非燃烧材料制作的保护罩;防护等级IP30 3. 安装形式:距地2.4米吊装	套	1		
43	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装方式:暗装	个	15		
44	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装方式:明装	个	14		
45	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:明配	m	151.16		
本页小计							



## 措施项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-强电工程      标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	031401001004	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-强电工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-强电工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-弱电工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		网络系统					
1	030412002001	线槽	1. 名称:防火弱电线槽(电井) 2. 规格:200*100mm, 中间加隔板	m	12.89		
2	030412002002	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:200*100mm, 中间加隔板 3. 材质: 金属	m	74.17		
3	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 线槽支吊架制作、安装 2. 材质: 型钢	kg	76.39		
4	030502002001	电话插座	1. 名称:电话/网络接口(单口) 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:距地0.3M 4. 底盒材质、规格:钢制	个	43		
5	030502002002	电话插座	1. 名称:地面电话/网络接口(单口) 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:地面安装 4. 底盒材质、规格:钢制	个	3		
6	030501021001	无线设备	1. 名称:无线AP 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:距地0.3M 4. 底盒材质、规格:钢制	台	7		
7	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:明配	m	247.81		
8	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	254.75		
9	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙体剔槽 2. 规格:管径DN20mm 3. 含墙面恢复	m	254.75		
10	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25mm 4. 配置形式:明配	m	29.62		
11	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6A-UTP 3. 敷设方式:管内穿放	m	706.56		
12	030502003002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6A-UTP 3. 敷设方式:线槽内穿放	m	1664.67		
		安防布线系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-弱电工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 规格:400像素 3. 安装方式:吊顶下0.1m吊装	台	8		
14	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机支架 2. 安装方式:悬挂式	台	8		
15	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装方式:明装	个	8		
16	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:明配	m	61.92		
17	030502003003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6A 3. 敷设方式:管内穿放	m	91.75		
18	030502003004	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6A 3. 敷设方式:线槽内穿放	m	299.73		
		安装LED显示屏					
19	030505017002	显示设备	1. 名称:成品P1.56L ED显示屏（只计安装费，主材利旧） 2. 规格:长3米*高2.2米 3. 设备组装、接线、本体安装调试等	m2	6.6		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-弱电工程      标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	031401001005	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-弱电工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 计日工表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	技工	工日	1					
2	普工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-给排水工程  
标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De40 S5 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒冲洗	m	7.79		
2	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De40 S5 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒冲洗	m	6.8		
3	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S5 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒冲洗	m	1.8		
4	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 S5 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒冲洗	m	6.27		
5	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S5 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒冲洗	m	7.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-给排水工程  
标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 S5 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒冲洗	m	2.1		
7	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S5 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒冲洗	m	13.6		
8	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 S5 1.25Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒冲洗	m	4.45		
9	031301004001	成品支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:De40	套	6		
10	031301004002	成品支架	1. 材质:成品管卡(超高) 2. 规格:De40	套	7		
11	031301004003	成品支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:De32	套	2		
12	031301004004	成品支架	1. 材质:成品管卡(超高) 2. 规格:De32	套	7		
13	031301004005	成品支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:De25	套	9		
14	031301004006	成品支架	1. 材质:成品管卡(超高) 2. 规格:De25	套	3		
15	031301004007	成品支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:De20	套	14		
16	031301004008	成品支架	1. 材质:成品管卡(超高) 2. 规格:De20	套	7		
17	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:DN40以内 3. 含墙面恢复	m	7.6		
18	031301001006	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:DN25以内 3. 含墙面恢复	m	5.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-给排水工程  
标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031301001007	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: DN20以内 3. 含墙面恢复	m	15.1		
20	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀（超高） 2. 材质: 钢质 3. 规格、压力等级: DN32 1.25MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
21	031002011001	水表	1. 名称: 水表（超高） 2. 规格: DN32 1.25MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
22	031301003001	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管（穿墙） 2. 规格: DN32以内 3. 填料材质: 柔性防火材料和防水油膏 4. 含打洞、堵洞	个	2		
23	031003003002	洗脸盆	1. 类型: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 形式: 台下式 冷水	组	3		
24	031003008002	其他成品卫生器具	1. 类型: 拖布池 2. 材质: 陶瓷	组	2		
25	031003006002	大便器	1. 类型: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 类型: 脚踏冲洗	组	7		
26	031003007002	小便器	1. 类型: 感应小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 壁挂式	组	2		
		排水					
27	031001008013	塑料管	1. 安装部位: 室内（超高） 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC 双实壁管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	19.24		
28	031001008014	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC 双实壁管 De75 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	1.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-给排水工程  
标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-给排水工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	031401001006	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程-给排水工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称：巴音社区党群服务中心室内装修工程  
-给排水工程

标段：巴音社区党群服务中心室  
内装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	技工	工日	1					
2	普工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心室内装修工程-给排水工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心装修改造工程-暖通工程  
标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管D N32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	13.2		
2	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管D N20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	5.2		
3	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 支架形式:支/吊架	kg	4.73		
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆二遍,第一道应在安装前涂好,试压合格后在涂第二道	kg	4.73		
5	031004006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:20mm绝热层(挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,容重35kg/m³) 2. 钢丝网设计要求:上下配Φ3双向@50钢丝网片 3. 铝箔:0.2厚真空镀铝聚酯薄膜	m2	748		
6	03B002	边界保温带	1. 名称:保温带	m	456		
7	031001008018	塑料管	1. 管道材质、规格:PE-RT(耐热聚乙烯管)S4系列,壁厚2.0mm,管径De20 2. 压力试验及吹扫设计要求:水压试验,水冲洗	m	3003		
8	031004007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器(不带箱) 2. 规格:2回路 3. 材质:铜制	组	2		
9	031004007002	热媒集配装置	1. 名称:分集水器(不带箱) 2. 规格:3回路 3. 材质:铜制	组	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心装修改造工程-暖通工程  
标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031004007003	热媒集配装置	1. 名称:分集水器（不带箱） 2. 规格:4回路 3. 材质:铜制	组	3		
11	031004007004	热媒集配装置	1. 名称:分集水器（不带箱） 2. 规格:5回路 3. 材质:铜制	组	2		
12	031004007005	热媒集配装置	1. 名称:分集水器（不带箱） 2. 规格:7回路 3. 材质:铜制	组	1		
13	031004007006	热媒集配装置	1. 名称:分集水器（不带箱） 2. 规格:8回路 3. 材质:铜制	组	1		
14	031002001002	金属阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	12		
15	031002001003	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	24		
16	031002001004	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	26		
		通风					
17	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌铁皮风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:圆形 4. 规格:φ160 5. 板材厚度:0.5mm	m2	1.96		
18	030702008001	柔性软风管	1. 名称:软连接 2. 材质:帆布 3. 规格:φ160	m	0.2		
19	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆二遍，第一道应在安装前涂好，试压合格后在涂第二道	kg	4.78		
20	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:φ160	个	1		
		系统调试					
21	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
本页小计							



## 措施项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心装 标段：巴音社区党群服务中心室内装  
修改造工程-暖通工程 修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	031401001007	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心装修改造工程-暖通工程

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称: 巴音社区党群服务中心装修改造工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 巴音社区党群服务中心装修改造工程-暖通工程 标段: 巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：巴音社区党群服务中心装修改造工程-暂列金额

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	139149.12			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		139149.12			-

## 暂列金额明细表

标段：巴音社区党群服务中心室内装修工程

工程名称: 巴音社区党群服务中心装修改造工程-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

