

喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
校园附属设施标准化建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年    月    日

# 工程项目清单汇总表

工程名称：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目内容                           | 金额（元） |
|-------|--------------------------------|-------|
| 1     | 分部分项工程项目                       |       |
| 1.1   | 旺业甸学校中心幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目     |       |
| 1.1.1 | 旺业甸中心幼儿园--建筑及装饰工程              |       |
| 1.1.2 | 旺业甸中心幼儿园--电气工程                 |       |
| 1.1.3 | 旺业甸中心幼儿园--给排水工程                |       |
| 1.1.4 | 旺业甸中心幼儿园--采暖工程                 |       |
| 1.1.5 | 旺业甸中心幼儿园--建筑拆除工程               |       |
| 1.1.6 | 旺业甸中心幼儿园--安装拆除工程               |       |
| 1.2   | 旺业甸学校中心幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目室外工程 |       |
| 1.2.1 | 旺业甸中心幼儿园--室外土方工程               |       |
| 1.2.2 | 旺业甸中心幼儿园--室外建筑工程               |       |
| 1.2.3 | 旺业甸中心幼儿园--室外市政工程               |       |
| 1.2.4 | 旺业甸中心幼儿园--室外绿化工程               |       |
| 1.2.5 | 旺业甸中心幼儿园--室外电气工程               |       |
| 1.3   | 按丹沟幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目         |       |
| 1.3.1 | 按丹沟附属幼儿园--建筑及装饰工程              |       |
| 1.3.2 | 按丹沟附属幼儿园--电气工程                 |       |
| 1.3.3 | 按丹沟附属幼儿园--给排水工程                |       |
| 1.3.4 | 按丹沟附属幼儿园--采暖工程                 |       |
| 1.3.5 | 按丹沟附属幼儿园--建筑拆除工程               |       |
| 1.3.6 | 按丹沟附属幼儿园--安装拆除工程               |       |
| 1.4   | 按丹沟幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目室外工程     |       |
| 1.4.1 | 按丹沟附属幼儿园--室外土方工程               |       |
| 1.4.2 | 按丹沟附属幼儿园--室外建筑工程               |       |
| 1.4.3 | 按丹沟附属幼儿园--室外园林建筑工程             |       |
| 1.4.4 | 按丹沟附属幼儿园--室外市政工程               |       |
| 1.4.5 | 按丹沟附属幼儿园--室外绿化工程               |       |
| 1.4.6 | 按丹沟附属幼儿园--室外给排水工程              |       |
| 1.4.7 | 按丹沟附属幼儿园--室外电气工程               |       |
|       |                                |       |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |             |                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 钢筋混凝土       |                                                     |      |       |       |    |
| 1    | 010502022001 | 圈梁          | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                     | m3   | 0.58  |       |    |
| 2    | 010505012001 | 圈梁模板        | 1. 圈梁模板                                             | m2   | 11.59 |       |    |
| 3    | 010502023001 | 过梁          | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                     | m3   | 2.75  |       |    |
| 4    | 010505013001 | 过梁模板        | 1. 过梁模板                                             | m2   | 34.89 |       |    |
| 5    | 010502021001 | 抱框柱         | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                     | m3   | 3.72  |       |    |
| 6    | 010505011001 | 抱框柱模板       | 1. 抱框柱模板                                            | m2   | 40.94 |       |    |
| 7    | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 钢筋级别HRB400 直径12                         | t    | 0.913 |       |    |
| 8    | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 钢筋级别HRB400 直径14                         | t    | 0.144 |       |    |
| 9    | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 钢筋级别HRB400 直径16                         | t    | 0.015 |       |    |
| 10   | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 箍筋级别HPB300 直径6                          | t    | 0.173 |       |    |
| 11   | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 钢筋级别HPB300 直径6                          | t    | 0.319 |       |    |
| 12   | 040901007001 | 植筋          | 1. 材料种类: 植筋<br>2. 材料规格: 钢筋级别HRB400 直径12             | 根    | 336   |       |    |
|      |              | 门窗工程        |                                                     |      |       |       |    |
| 13   | 010801002001 | 套装门         | 1. 门洞口尺寸: 1000 X2200<br>2. 门类型: . 成品钢木套装门<br>3. 含五金 | m2   | 28.6  |       |    |
| 14   | 010801002002 | 套装门         | 1. 门洞口尺寸: 1500 X2200<br>2. 钢木套装门(带套口\观察口)<br>3. 含五金 | m2   | 39.6  |       |    |
| 本页小计 |              |             |                                                     |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |         |                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 15   | 010801002003 | 套装门     | 1. 门洞口尺寸:1000X2100<br>2. 门类型:钢木套装门(带套口\观察口)<br>3. 含五金                     | m2   | 2.1   |       |    |
| 16   | 010801002004 | 套装门     | 1. 门洞口尺寸:900X2200<br>2. 钢木套装门(带套口\观察口)<br>3. 含五金                          | m2   | 1.98  |       |    |
| 17   | 010801002005 | 套装门     | 1. 门洞口尺寸:800X2200<br>2. 成品钢木套装门<br>3. 含五金                                 | m2   | 1.76  |       |    |
| 18   | 010801002006 | 套装门     | 1. 门洞口尺寸:1200X2400<br>2. 成品钢木套装门<br>3. 含五金                                | m2   | 11.52 |       |    |
| 19   | 010802004001 | 钢质防火门   | 1. 门洞口尺寸:1500*2100<br>2. 乙级防火门（含五金）                                       | m2   | 12.6  |       |    |
| 20   | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗70系列<br>2. 玻璃品种、厚度:8+12A+8                              | m2   | 82.32 |       |    |
|      |              | 砌筑工程    |                                                                           |      |       |       |    |
| 21   | 010402001001 | 砌块墙     | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>2. 墙体厚度:200mm<br>3. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑       | m3   | 36.12 |       |    |
| 22   | 010402001002 | 砌块墙     | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>2. 墙体厚度:150mm、100mm<br>3. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 | m3   | 15.91 |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                           |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |                 |                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 23   | 010401008001 | 零星砌砖            | 1. 零星砌砖名称、部位:蹲台<br>2. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌体                                                  | m3   | 0.19    |       |    |
|      |              | 地面工程            |                                                                                         |      |         |       |    |
| 24   | 010501002001 | 楼地面垫层           | 1. 部位:卫生间蹲台<br>2. 厚度:150mm<br>3. 材料品种、强度要求、配比:轻骨料混凝土垫层                                  | m3   | 0.74    |       |    |
| 25   | 011102003001 | 块料楼地面（卫生间）      | 1. 300*300*8地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 聚氨酯防水涂料2mm<br>4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 | m2   | 87.33   |       |    |
| 26   | 011101005001 | 塑胶地面            | 1. 地胶地面<br>2. 打磨清灰<br>3. 4厚水泥基自然流找平<br>4. 专用地板胶粘剂<br>5. 贴铺地胶5mm厚                        | m2   | 1133.83 |       |    |
| 27   | 011106007001 | 楼梯间踏步及平台（1--2层） | 1. 地胶地面<br>2. 打磨清灰<br>3. 4厚水泥基自然流找平<br>4. 专用地板胶粘剂<br>5. 贴铺地胶5mm厚                        | m2   | 41.96   |       |    |
| 28   | 011102003002 | 块料楼地面（破损处补砖）    | 1. 800*800*10地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道                             | m2   | 41.16   |       |    |
| 29   | 011102003003 | 块料楼地面           | 1. 800*800*10地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>2. 50厚1:3干硬性水泥砂浆                                          | m2   | 71.84   |       |    |
|      |              | 墙面工程            |                                                                                         |      |         |       |    |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称:旺业甸中心幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 30   | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰    | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>4. 做法详见图集12J1-内墙3C                                                                                                                                   | m2   | 1137.12 |       |    |
| 31   | 011404001001 | 墙面喷刷涂料      | 1. 乳胶漆墙面<br>2. 做法详见图集12J1-涂304                                                                                                                                                                                      | m2   | 1178.12 |       |    |
| 32   | 011203003001 | 块料墙、柱面（卫生间） | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平<br>4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）<br>5. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>6. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层<br>7. 300*600*5釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝<br>8. 做法详见图集12J1内墙6CF1 | m2   | 447.19  |       |    |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 5 页 共 6 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--建筑及装饰工程      标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一       |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 文明施工费       |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 文明施工与环境保护费  |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费       |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费     |      |       |    |
| 1.5    | 011601014001 | 已完工程及设备保护费  |      |       |    |
| 1.6    | 01B001       | 工程定位复测费     |      |       |    |
| 1.7    | 011601013001 | 二次搬运费       |      |       |    |
| 1.8    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费   |      |       |    |
| 1.9    | 011601011001 | 夜间施工增加费     |      |       |    |
| 1.10   | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       |    |
| 1.11   | 011601010002 | 冬季施工增加费     |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二       |      |       |    |
| 2.1    |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
| 本页小计   |              |             |      |       |    |
| 合    计 |              |             |      |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--建筑及装饰工程 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园—建筑及装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |        |                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 强电--灯具 |                                                                                                     |      |     |       |    |
| 1    | 030413003001 | 荧光灯    | 1. 名称:单管T8荧光灯(紫外线灯)<br>2. 三基色灯管配电子镇流器<br>3. 规格:1x36W<br>4. 安装方式:吸顶安装<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求  | 套    | 31  |       |    |
| 2    | 030413003002 | 荧光灯    | 1. 名称:双管T8荧光灯<br>2. 三基色灯管配电子镇流器<br>3. 规格:2x36W<br>4. 安装方式:吸顶安装<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求        | 套    | 131 |       |    |
| 3    | 030413003003 | 荧光灯    | 1. 名称:双管T8荧光灯(防水防潮型)<br>2. 三基色灯管配电子镇流器<br>3. 规格:2x36W<br>4. 安装方式:吸顶安装<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 套    | 3   |       |    |
| 4    | 030413001001 | 普通灯具   | 1. 名称:灯座<br>2. 规格:1x40W<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                               | 套    | 7   |       |    |
| 5    | 030413001002 | 普通灯具   | 1. 名称:防水圆球灯<br>2. 规格:1x18W<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                            | 套    | 5   |       |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                     |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |          |                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 6    | 030405015001 | 风扇       | 1. 名称:换气照明二合一灯<br>2. 规格:300X600-64W<br>3. 安装方式:顶板安装<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                        | 台    | 10  |       |    |
|      |              | 强电--开关插座 |                                                                                                          |      |     |       |    |
| 7    | 030413013001 | 照明开关、按钮  | 1. 名称:单联单控暗开关<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.3m<br>4. 带有明显标志,紫外线灯具<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求   | 套    | 2   |       |    |
| 8    | 030413013002 | 照明开关、按钮  | 1. 名称:单联单控暗开关<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.3m<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                      | 套    | 7   |       |    |
| 9    | 030413013003 | 照明开关、按钮  | 1. 名称:双联单控翘板式开关<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.3m<br>4. 带有明显标志,紫外线灯具<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 套    | 4   |       |    |
| 10   | 030413013004 | 照明开关、按钮  | 1. 名称:双联单控翘板式开关<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.3m<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                    | 套    | 9   |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                          |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |           |                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 11   | 030413013005 | 照明开关、按钮   | 1. 名称:三联单控翘板式开关<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.3m<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求         | 套    | 23  |       |    |
| 12   | 030413014001 | 插座        | 1. 名称:单相五孔插座<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装下沿距地0.3m<br>4. 安全型<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求  | 套    | 35  |       |    |
| 13   | 030413014002 | 插座        | 1. 名称:单相三孔插座<br>2. 规格:250V-16A<br>3. 安装方式:暗装下沿距地2.3m<br>4. 空调器用<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 套    | 9   |       |    |
| 14   | 030413014003 | 插座        | 1. 名称:单相五孔插座<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装下沿距地1.8m<br>4. 安全型<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求  | 套    | 32  |       |    |
| 15   | 030412006001 | 接线盒       | 1. 名称:接线盒<br>2. 安装形式:暗装<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                         | 个    | 121 |       |    |
|      |              | 强电--配管及线缆 |                                                                                               |      |     |       |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                               |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |      |                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 16   | 030412001001 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:明敷<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求             | m    | 469.63  |       |    |
| 17   | 030412001002 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC25<br>3. 配置形式:明敷<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求             | m    | 123.57  |       |    |
| 18   | 030412001003 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求             | m    | 12.8    |       |    |
| 19   | 030412001004 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC25<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求             | m    | 340.23  |       |    |
| 20   | 030412001005 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 墙体开槽<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求  | m    | 75.9    |       |    |
| 21   | 030412001006 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC25<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 墙体开槽<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求  | m    | 161.2   |       |    |
| 22   | 030412004001 | 配线   | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:BV2.5mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜芯<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 2250.17 |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                     |      |         |       |    |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |          |                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 23   | 030412004002 | 配线       | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:BV4mm2<br>3. 材质:铜芯<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 1435.31 |       |    |
| 24   | 030416006001 | 输配电装置系统  | 输配电装置系统调试                                                             | 系统   | 1       |       |    |
|      |              | 弱电--前端设备 |                                                                       |      |         |       |    |
| 25   | 030501015001 | 交换机      | 1. 名称:POE交换机<br>2. 规格:24口<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求              | 台    | 5       |       |    |
| 26   | 030502011001 | 光纤接续盒    | 1. 名称:光纤盒<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                              | 个    | 1       |       |    |
| 27   | 030505016001 | 显示设备     | 1. 名称:显示器<br>2. 规格:65寸<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                 | 台    | 1       |       |    |
| 28   | 030501019001 | 服务器      | 1. 名称:视频主机<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                             | 台    | 1       |       |    |
| 29   | 030501004001 | 存储设备     | 1. 名称:硬盘<br>2. 规格:8T<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                   | 台    | 8       |       |    |
| 30   | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1. 名称:机柜<br>2. 规格:2米                                                  | 台    | 1       |       |    |
| 31   | 030502008001 | 配线架      | 1. 名称:配线架<br>2. 规格:24口<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                 | 架    | 3       |       |    |
| 32   | 030502008002 | 配线架      | 1. 名称:理线架<br>2. 规格:24口<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                 | 架    | 3       |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                       |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |                   |                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 33   | 030505004001 | 功率放大器             | 1. 名称:功率放大器<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                            | 台    | 1   |       |    |
| 34   | 030505004002 | 功率放大器             | 1. 名称:多路混合放大器<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                          | 台    | 1   |       |    |
| 35   | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备     | 1. 名称:监听器<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                              | 台    | 1   |       |    |
| 36   | 03B001       | 录音机               | 1. 名称:录音机<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                              | 台    | 1   |       |    |
| 37   | 030416020001 | 微机监控系统            | 1. 名称:微机                                                                              | 台    | 1   |       |    |
|      |              | 弱电--器具            |                                                                                       |      |     |       |    |
| 38   | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1. 名称:弱电分线箱<br>2. 规格:500X400X120<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.8m<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | 台    | 1   |       |    |
| 39   | 030502010001 | 信息、网络插座           | 1. 名称:T0信息插座<br>2. 安装方式:暗装底边距地0.3米<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                     | 个    | 51  |       |    |
| 40   | 030502010002 | 信息、网络插座           | 1. 名称:电视插座<br>2. 安装方式:暗装底边距地0.3米<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                       | 个    | 6   |       |    |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                       |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |           |                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 41   | 040205019001 | 监控摄像机     | 1. 名称:室内半球摄像机<br>2. 规格、型号:带拾音功能<br>3. 支架形式:配支架<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                     | 台    | 12  |       |    |
| 42   | 040205019002 | 监控摄像机     | 1. 名称:半球型摄像机<br>2. 规格、型号:带拾音功能<br>3. 支架形式:配支架<br>4. 安装方式:壁挂或吸顶安装<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求   | 台    | 9   |       |    |
| 43   | 040205019003 | 监控摄像机     | 1. 名称:室外监控摄像机<br>2. 摄像机防护等级IP65<br>3. 支架形式:配支架<br>4. 安装方式:墙上2.8米安装<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 台    | 2   |       |    |
| 44   | 030505011002 | 室内走廊广播    | 1. 名称:室内走廊广播<br>2. 类别:走廊广播(6W)<br>3. 安装方式:梁下0.2M安装<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                 | 台    | 5   |       |    |
| 45   | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称:室内壁挂音箱<br>2. 功率:教室广播(3W)<br>3. 安装方式:梁下0.2M安装<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                 | 个    | 6   |       |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                  |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |              |                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 46   | 030505011003 | 室外防水音箱       | 1. 名称:室外防水音箱<br>2. 规格:1x10W<br>3. 安装方式:墙上2.8米安装<br>4. 防护等级IP65<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 台    | 2     |       |    |
| 47   | 030412006002 | 接线盒          | 1. 名称:接线盒<br>2. 安装形式:暗装                                                                      | 个    | 93    |       |    |
|      |              | 弱电--线缆、配管    |                                                                                              |      |       |       |    |
| 48   | 030412002001 | 线槽           | 1. 名称:金属线槽<br>2. 规格:200*100<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                    | m    | 94.83 |       |    |
| 49   | 030412003001 | 桥架           | 1. 名称:密闭金属桥架<br>2. 规格:300X100<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                  | m    | 28.26 |       |    |
| 50   | 031301005001 | 电缆桥架支撑架制作及安装 | 1. 名称:电缆桥架支撑架制作及安装<br>2. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                             | kg   | 91.42 |       |    |
| 51   | 030412001007 | 配管           | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 墙体开槽<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求            | m    | 51.1  |       |    |
| 52   | 030412001008 | 配管           | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC25<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 墙体开槽<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求            | m    | 76.5  |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                              |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |      |                                                                              |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 53   | 030412001009 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC20<br>3. 配置形式:明敷<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求      | m    | 298.22  |       |    |
| 54   | 030412001010 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 规格:PVC25<br>3. 配置形式:明敷<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求      | m    | 68.45   |       |    |
| 55   | 030504006001 | 同轴电缆 | 1. 名称:同轴电缆<br>2. 规格:SYV-75-5<br>3. 安装方式:桥架内敷设<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 119.27  |       |    |
| 56   | 030504006002 | 同轴电缆 | 1. 名称:同轴电缆<br>2. 规格:SYV-75-5<br>3. 安装方式:管内敷设<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求  | m    | 33.21   |       |    |
| 57   | 030412001011 | 配管   | 1. 名称:镀锌钢管<br>2. 规格:DN20<br>3. 配置形式:明敷设<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求       | m    | 52.57   |       |    |
| 58   | 030412004003 | 配线   | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:RVB-2X0.5<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                 | m    | 1438.12 |       |    |
| 59   | 030412004004 | 配线   | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:RVV-2X1.5<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                 | m    | 335.85  |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                              |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一       |      |       |    |
| 1.1    | 031401010    | 文明施工费       |      |       |    |
| 1.2    | 031401010001 | 文明施工与环境保护费  |      |       |    |
| 1.3    | 031401012001 | 临时设施费       |      |       |    |
| 1.4    | 031401021001 | 雨季施工增加费     |      |       |    |
| 1.5    | 031401015001 | 已完工程及设备保护费  |      |       |    |
| 1.6    | 03B001       | 工程定位复测费     |      |       |    |
| 1.7    | 031401013001 | 二次搬运费       |      |       |    |
| 1.8    | 031401017001 | 特殊地区施工增加费   |      |       |    |
| 1.9    | 031401020001 | 夜间施工增加费     |      |       |    |
| 1.10   | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       |    |
| 1.11   | 031401021002 | 冬季施工增加费     |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二       |      |       |    |
| 2.1    | 031401001001 | 脚手架         |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
| 本页小计   |              |             |      |       |    |
| 合    计 |              |             |      |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--电气工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |



## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |      |                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 给水系统 |                                                                                              |      |       |       |    |
| 1    | 031001008001 | 塑料管  | 1. 名称: 给水管PPR管<br>2. 规格: de63<br>3. 连接形式: 热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 23.33 |       |    |
| 2    | 031001008002 | 塑料管  | 1. 名称: 给水管PPR管<br>2. 规格: de50<br>3. 连接形式: 热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 43.34 |       |    |
| 3    | 031001008003 | 塑料管  | 1. 名称: 给水管PPR管<br>2. 规格: de40<br>3. 连接形式: 热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 18.83 |       |    |
| 4    | 031001008004 | 塑料管  | 1. 名称: 给水管PPR管<br>2. 规格: de32<br>3. 连接形式: 热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 98.71 |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                              |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |      |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 5    | 031001008005 | 塑料管  | 1. 名称:给水管PPR管<br>2. 规格:de25<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 6.03   |       |    |
| 6    | 031001008006 | 塑料管  | 1. 名称:给水管PPR管<br>2. 规格:de20<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 102.99 |       |    |
| 7    | 031002001001 | 金属阀门 | 1. 名称:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求               | 个    | 4      |       |    |
| 8    | 031002001002 | 金属阀门 | 1. 名称:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN32<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求               | 个    | 1      |       |    |
| 9    | 031002001003 | 金属阀门 | 1. 名称:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN15<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求               | 个    | 1      |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                          |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |           |                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 10   | 031301002001 | 开孔打洞      | 1. 名称:楼板进行钻孔<br>2. 规格:DN50.<br>3. 堵洞:用C25细石混凝土<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | 个    | 4      |       |    |
| 11   | 031301003001 | 套管        | 1. 名称:穿楼板钢套管<br>2. 规格:DN50<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                     | 个    | 1      |       |    |
| 12   | 031301003002 | 套管        | 1. 名称:穿楼板钢套管<br>2. 规格:DN40<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                     | 个    | 2      |       |    |
| 13   | 031301003003 | 套管        | 1. 名称:穿楼板钢套管<br>2. 规格:DN32<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                     | 个    | 1      |       |    |
| 14   | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 名称:排水管道的支架制作及安装<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                             | kg   | 108    |       |    |
| 15   | 031201003001 | 金属结构刷油    | 1. 名称:支架进行除锈刷油<br>2. 油漆品种:除锈后刷章丹漆两遍, 在刷银粉漆两遍<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求   | kg   | 108    |       |    |
|      |              | 排水系统      |                                                                               |      |        |       |    |
| 16   | 031001008007 | 塑料管       | 1. 名称:排水管<br>2. 规格:de110<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求         | m    | 131.13 |       |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                               |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |           |                                                                               |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 17   | 031001008008 | 塑料管       | 1. 名称:排水管<br>2. 规格:de50<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求          | m    | 55.14 |       |    |
| 18   | 031001001001 | 铸铁管       | 1. 名称:排水铸铁管<br>2. 规格:DN150<br>3. 连接形式:卡箍连接<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求     | m    | 38.39 |       |    |
| 19   | 031301002002 | 开孔打洞      | 1. 名称:楼板进行钻孔<br>2. 规格:DN100<br>3. 堵洞:用C25细石混凝土<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | 个    | 7     |       |    |
| 20   | 031301003004 | 套管        | 1. 名称:穿楼板钢套管<br>2. 规格:DN100<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                    | 个    | 7     |       |    |
| 21   | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 名称:排水管道的支架制作及安装<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                             | kg   | 152   |       |    |
| 22   | 031201003002 | 金属结构刷油    | 1. 名称:支架进行除锈刷油<br>2. 油漆品种:除锈后刷银粉漆两遍, 在刷银粉漆两遍<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求   | kg   | 152   |       |    |
| 23   | 031003014001 | 给、排水附件    | 1. 名称:地漏<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:DN100<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求            | 个    | 9     |       |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                               |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |          |                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 24   | 031003014002 | 给、排水附件   | 1. 名称:地漏<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:DN50<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | 个    | 6   |       |    |
| 25   | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 名称:成品拖布池<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求            | 组    | 6   |       |    |
| 26   | 031003003001 | 洗脸盆      | 1. 名称:儿童洗脸盆<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                        | 组    | 33  |       |    |
| 27   | 031003007001 | 小便器      | 1. 类型:小便器<br>2. 安装方式:壁挂式<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求           | 组    | 23  |       |    |
| 28   | 031003006001 | 大便器      | 1. 名称:冲洗阀式坐便器<br>2. 幼儿成品陶瓷坐便器<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求      | 组    | 10  |       |    |
| 29   | 031003006002 | 大便器      | 1. 名称:感应式冲洗阀蹲式大便器<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                  | 组    | 23  |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
|      |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                   |      |     |       |    |
| 合 计  |              |          |                                                                   |      |     |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--给排水工程      标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--给排水工程 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |



## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--采暖工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |                |                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 采暖入口（05N1-P13） |                                                                                                                 |      |     |       |    |
| 1    | 031002001004 | 金属阀门           | 1. 名称: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: DN80<br>3. 连接形式: 法兰连接<br>4. 法兰: DN80<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                    | 个    | 7   |       |    |
| 2    | 030601002001 | 压力仪表           | 1. 名称: 压力表<br>2. 规格: Y-100<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                                       | 台    | 4   |       |    |
| 3    | 030601001001 | 温度仪表           | 1. 名称: 温度计<br>2. 型号: WNG-11<br>3. 规格: 0-100度<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                     | 支    | 2   |       |    |
| 4    | 031002001005 | 金属阀门           | 1. 类型: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: DN32<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                                    | 个    | 2   |       |    |
| 5    | 031002001006 | 金属阀门           | 1. 名称: 粗过滤器<br>2. 规格、压力等级: DN80, 20目<br>3. 连接形式: 法兰连接<br>4. 法兰: DN80<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求             | 个    | 2   |       |    |
| 6    | 031002001007 | 金属阀门           | 1. 名称: 细过滤器<br>2. 材质: 40-60目<br>3. 规格、压力等级: DN80<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 法兰: DN80<br>6. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | 个    | 2   |       |    |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                 |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--采暖工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |         |                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 7    | 031002012001 | 热量表     | 1. 名称:热量表<br>2. 规格:DN80<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 法兰:DN80<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求      | 个    | 1     |       |    |
| 8    | 031002001008 | 金属阀门    | 1. 名称:控制阀<br>2. 规格、压力等级:DN80<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 法兰:DN80<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | 个    | 1     |       |    |
|      |              | 管道阀门及其他 |                                                                                           |      |       |       |    |
| 9    | 031001002001 | 镀锌钢管    | 1. 材质:镀锌钢管<br>2. 规格:DN80<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 敷设位置:地沟内<br>5. 介质:未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 68.25 |       |    |
| 10   | 031001002002 | 镀锌钢管    | 1. 材质:镀锌钢管<br>2. 规格:DN70<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 敷设位置:地沟内<br>5. 介质:未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 50.92 |       |    |
| 11   | 031001002003 | 镀锌钢管    | 1. 材质:镀锌钢管<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 敷设位置:地沟内<br>5. 介质:未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 40.24 |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                           |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--采暖工程      标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目      第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |        |                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 12   | 031001002004 | 镀锌钢管   | 1. 材质:镀锌钢管<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 敷设位置:地沟内<br>5. 介质:未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                        | m    | 9.44   |       |    |
| 13   | 031001002005 | 镀锌钢管   | 1. 材质:镀锌钢管<br>2. 规格:DN32<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 敷设位置:地沟内<br>5. 介质:未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                        | m    | 14.49  |       |    |
| 14   | 031001002006 | 镀锌钢管   | 1. 材质:镀锌钢管<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 敷设位置:地沟内<br>5. 介质:未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                        | m    | 144.79 |       |    |
| 15   | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1. 名称:地沟内管道绝热<br>2. 绝热材料品种:岩棉管壳<br>3. 绝热厚度:50mm<br>4. 管道外径:DN50及以下<br>5. 敷设位置:地沟内<br>6. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m3   | 1.32   |       |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                 |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--采暖工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |           |                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 16   | 031208002002 | 其他管道绝热    | 1. 名称:地沟内管道绝热<br>2. 绝热材料品种:岩棉管壳<br>3. 绝热厚度:50mm<br>4. 管道外径:DN80及以下<br>5. 敷设位置:地沟内<br>6. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m3   | 2.56   |       |    |
| 17   | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 名称:地沟内管道支架<br>2. 敷设位置:地沟内<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                                      | kg   | 149.02 |       |    |
| 18   | 031002001009 | 金属阀门      | 1. 名称:平衡阀<br>2. 安装位置:地沟内<br>3. 规格、压力等级:DN70<br>4. 连接形式:法兰连接,含法兰<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                   | 个    | 2      |       |    |
| 19   | 031002001010 | 金属阀门      | 1. 名称:闸阀<br>2. 安装位置:地沟内<br>3. 规格、压力等级:DN70<br>4. 连接形式:法兰连接,含法兰<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                    | 个    | 2      |       |    |
| 20   | 031002001011 | 金属阀门      | 1. 名称:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                      | 个    | 64     |       |    |
| 21   | 031008001001 | 采暖工程系统调试  | 采暖工程系统调试                                                                                                        | 系统   | 1      |       |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                 |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--采暖工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 5 页 共 5 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|--------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|        |              |       |                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 22     | 031004001001 | 铸铁散热器 | 1. 材质：安装铸铁暖气片<br>2. 片数：16片<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求 | 组    | 15  |       |    |
| 23     | 031004001002 | 铸铁散热器 | 1. 材质：安装铸铁暖气片<br>2. 片数：18片<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求 | 组    | 11  |       |    |
| 24     | 031004001003 | 铸铁散热器 | 1. 材质：安装铸铁暖气片<br>2. 片数：20片<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求 | 组    | 2   |       |    |
| 25     | 031004001004 | 铸铁散热器 | 1. 材质：安装铸铁暖气片<br>2. 片数：22片<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求 | 组    | 4   |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
|        |              |       |                                                          |      |     |       |    |
| 本页小计   |              |       |                                                          |      |     |       |    |
| 合    计 |              |       |                                                          |      |     |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--采暖 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园一采暖工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |



## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--采暖工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--建筑拆除工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称:旺业甸中心幼儿园--建筑 标段:喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
拆除工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园一建筑拆除工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--建筑拆除工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--安装拆除工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |          |                                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 给排水专业    |                                                                                           |      |       |       |    |
|      |              | 洁具拆除     |                                                                                           |      |       |       |    |
| 1    | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1. 名称:地漏拆除<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                                 | 组    | 10    |       |    |
| 2    | 031003006003 | 大便器      | 1. 类型:蹲式大便器拆除<br>2. . 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                            | 组    | 12    |       |    |
| 3    | 031003008003 | 其他成品卫生器具 | 1. 名称:盥洗槽拆除<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                                | 组    | 4     |       |    |
|      |              | 水管拆除     |                                                                                           |      |       |       |    |
| 4    | 031001008009 | 塑料管      | 1. 名称:排水管道拆除<br>2. 规格:De160<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 材质: PVC-U管<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 11.02 |       |    |
| 5    | 031001008010 | 塑料管      | 1. 名称:排水管道拆除<br>2. 规格:De110<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 材质: PVC-U管<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 58.81 |       |    |
| 6    | 031001008011 | 塑料管      | 1. 名称:排水管道拆除<br>2. 规格:De75<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 材质: PVC-U管<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求  | m    | 62.49 |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                           |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--安装拆除工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |        |                                                                                  |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 7    | 031001008012 | 塑料管    | 1. 名称: 给水管道拆除<br>2. 规格: De50及以下<br>3. 连接形式: 熔接<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求    | m    | 597.78 |       |    |
|      |              | 采暖专业   |                                                                                  |      |        |       |    |
|      |              | 采暖入口拆除 |                                                                                  |      |        |       |    |
| 8    | 031002001012 | 金属阀门   | 1. 名称: 闸阀拆除<br>2. 规格、压力等级: DN100<br>3. 连接形式: 法兰<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求   | 个    | 7      |       |    |
| 9    | 031002001013 | 金属阀门   | 1. 名称: 闸阀拆除<br>2. 规格、压力等级: DN40<br>3. 连接形式: 法兰<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求    | 个    | 1      |       |    |
| 10   | 030601002002 | 压力仪表   | 1. 名称: 压力表拆除<br>2. 型号: Y-100<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                      | 台    | 4      |       |    |
| 11   | 030601001002 | 温度仪表   | 1. 名称: 温度计拆除<br>2. 型号: 0-100°<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                     | 支    | 2      |       |    |
| 12   | 031002001014 | 金属阀门   | 1. 名称: 粗过滤器拆除<br>2. 规格、压力等级: DN100<br>3. 连接形式: 法兰<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | 个    | 2      |       |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                  |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--安装拆除工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |       |                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 13   | 031002001015 | 金属阀门  | 1. 名称:细过滤器拆除<br>2. 规格、压力等级:DN100<br>3. 连接形式:法兰<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 个    | 2   |       |    |
| 14   | 031002001016 | 金属阀门  | 1. 名称:控制阀拆除<br>2. 规格、压力等级:DN100<br>3. 连接形式:法兰<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求  | 个    | 2   |       |    |
| 15   | 031002001017 | 金属阀门  | 1. 名称:闸阀拆除<br>2. 规格、压力等级:DN32<br>3. 连接形式:法兰<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求    | 个    | 1   |       |    |
| 16   | 031002012002 | 热量表   | 1. 类型:热量表拆除<br>2. 规格:DN80<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求      | 个    | 1   |       |    |
| 17   | 031002009001 | 法兰    | 1. 名称:法兰拆除<br>2. 规格、压力等级:DN80<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                  | 副    | 13  |       |    |
|      |              | 管道拆除  |                                                                              |      |     |       |    |
| 18   | 031004001005 | 铸铁散热器 | 1. 材质:拆除铸铁暖气片<br>2. 片数:16片<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                     | 组    | 15  |       |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                              |      |     |       |    |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--安装拆除工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |        |                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 19   | 031004001006 | 铸铁散热器  | 1. 材质:拆除铸铁暖气片<br>2. 片数: 18片<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求              | 组    | 11    |       |    |
| 20   | 031004001007 | 铸铁散热器  | 1. 材质:拆除铸铁暖气片<br>2. 片数: 20片<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求              | 组    | 2     |       |    |
| 21   | 031004001008 | 铸铁散热器  | 1. 材质:拆除铸铁暖气片<br>2. 片数: 22片<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求              | 组    | 4     |       |    |
| 22   | 031001002007 | 采暖管道拆除 | 1. 名称:采暖管道拆除<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:DN25<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 80.79 |       |    |
| 23   | 031001002008 | 采暖管道拆除 | 1. 名称:采暖管道拆除<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:DN32<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 14.49 |       |    |
| 24   | 031001002009 | 采暖管道拆除 | 1. 名称:采暖管道拆除<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:DN40<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 9.29  |       |    |
| 25   | 031001002010 | 采暖管道拆除 | 1. 名称:采暖管道拆除<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:DN50<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 40.02 |       |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                         |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--安装拆除工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 5 页 共 5 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |
|--------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|
|        |              |           |                                                                         |                |        | 综合单价  | 合价 |
| 26     | 031001002011 | 采暖管道拆除    | 1.名称：采暖管道拆除<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：DN70<br>4.未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求      | m              | 51.28  |       |    |
| 27     | 031001002012 | 采暖管道拆除    | 1.名称：采暖管道拆除<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：DN80<br>4.未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求      | m              | 68.25  |       |    |
| 28     | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：地沟内采暖管道支架进行拆除                                                      | kg             | 149.02 |       |    |
| 29     | 031208002003 | 其他管道绝热    | 1.名称：管道保温层拆除<br>2.绝热材料品种：岩棉管壳<br>3.绝热厚度：50<br>4.未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求 | m <sup>3</sup> | 4.02   |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
|        |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
| 本页小计   |              |           |                                                                         |                |        |       |    |
| 合    计 |              |           |                                                                         |                |        |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--安装 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
拆除工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--安装拆除  
工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外土方工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |       |                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 围栏土方  |                                                                          |      |       |       |    |
| 1    | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 开挖深度:详见设计图纸<br>3. 部位: 炉渣垫层                            | m3   | 3.76  |       |    |
| 2    | 010103002001 | 余方弃置  | 1. 土石类别:素土<br>2. 运距: 5km<br>3. 部位: 炉渣垫层+桩基                               | m3   | 28.08 |       |    |
|      |              | 路灯土方  |                                                                          |      |       |       |    |
| 3    | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 开挖深度:详见设计图纸                                           | m3   | 2.59  |       |    |
| 4    | 010103002002 | 余方弃置  | 1. 土石类别:素土<br>2. 运距: 5km                                                 | m3   | 2.59  |       |    |
|      |              | 电气土方  |                                                                          |      |       |       |    |
| 5    | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1. 名称:挖沟槽土方<br>2. 土类别:一二类土<br>3. 开挖深度:1.0米<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m3   | 82.6  |       |    |
| 6    | 010102007001 | 回填方   | 1. 名称:细砂回填<br>2. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                 | m3   | 40.8  |       |    |
| 7    | 010102007002 | 回填方   | 1. 名称:原土回填<br>2. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                 | m3   | 41.8  |       |    |
| 8    | 010103002003 | 余方弃置  | 1. 名称:素土<br>2. 运输距离投标人自行考虑                                               | m3   | 40.8  |       |    |
|      |              |       |                                                                          |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                          |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                          |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                          |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                          |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                          |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                          |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                          |      |       |       |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                          |      |       |       |    |
| 合 计  |              |       |                                                                          |      |       |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外土方工程      标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 文明施工费        |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 文明施工与环境保护费   |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5    | 011601014001 | 已完工程及设备保护费   |      |       |    |
| 1.6    | 01B001       | 工程定位复测费      |      |       |    |
| 1.7    | 011601013001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.8    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.9    | 011601011001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.10   | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.11   | 011601010002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1    | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
| 本页小计   |              |              |      |       |    |
| 合    计 |              |              |      |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外土方工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |



## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园一室外土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外建筑工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 2 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外建筑工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |         |                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 11   | 011402003001 | 金属面油漆   | 1. 清理金属面除锈<br>2. 防锈漆或红丹一遍<br>3. 刮腻子、磨光<br>4. 磁漆二遍                                       | m2   | 257.76 |       |    |
| 12   | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1. 找平层厚度:20厚<br>1:2.5水泥砂浆抹面                                                             | m2   | 29.4   |       |    |
| 13   | 011203003003 | 块料墙、柱面  | 1. 15厚1:3水泥砂浆<br>2. 刷素水泥浆一遍<br>3. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20% 建筑胶镶贴<br>4. 粘仿大理石瓷砖，1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝 | m2   | 239.86 |       |    |
| 14   | 011404001002 | 柱帽喷刷涂料  | 1. 1:2水泥砂浆抹面20厚, 刷仿石涂料                                                                  | m2   | 22.64  |       |    |
| 15   | 010401002001 | 实心砖柱    | 1. 砖品种、规格、强度等级:红砖<br>2. 砂浆强度等级:M5 .0混和砂浆                                                | m3   | 8.84   |       |    |
|      |              | 拆除      |                                                                                         |      |        |       |    |
| 16   | 01B011       | 拆除室外围栏  | 1. 拆除室外金属围栏                                                                             | m    | 171.7  |       |    |
|      |              | 太阳能基础   |                                                                                         |      |        |       |    |
| 17   | 010502001001 | 独立基础    | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                           | m3   | 2.59   |       |    |
| 18   | 010505002001 | 基础模板    | 1. 独立基础模板                                                                               | m2   | 17.28  |       |    |
| 19   | 010506025002 | 预埋铁件    | 1. 钢材种类:预埋件<br>2. 规格:10mm厚钢板双面刷防锈漆、Φ20螺栓                                                | t    | 0.239  |       |    |
| 20   | 010506006001 | 保护板钢筋   | 1. 钢筋种类、规格:钢筋级别HPB400 直径8                                                               | t    | 0.106  |       |    |
|      |              |         |                                                                                         |      |        |       |    |
|      |              |         |                                                                                         |      |        |       |    |
|      |              |         |                                                                                         |      |        |       |    |
|      |              |         |                                                                                         |      |        |       |    |
|      |              |         |                                                                                         |      |        |       |    |
|      |              |         |                                                                                         |      |        |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                         |      |        |       |    |
| 合 计  |              |         |                                                                                         |      |        |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称:旺业甸中心幼儿园--室外 标段:喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
建筑工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一       |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 文明施工费       |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 文明施工与环境保护费  |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费       |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费     |      |       |    |
| 1.5    | 011601014001 | 已完工程及设备保护费  |      |       |    |
| 1.6    | 01B001       | 工程定位复测费     |      |       |    |
| 1.7    | 011601013001 | 二次搬运费       |      |       |    |
| 1.8    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费   |      |       |    |
| 1.9    | 011601011001 | 夜间施工增加费     |      |       |    |
| 1.10   | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       |    |
| 1.11   | 011601010002 | 冬季施工增加费     |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二       |      |       |    |
| 2.1    |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
| 本页小计   |              |             |      |       |    |
| 合    计 |              |             |      |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外建筑  
工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园一室外建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--室外市政工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                    |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 养殖区、种植区<br>铺装甬道水泥砖 |                                                                                     |      |        |       |    |
| 1    | 040204001001 | 人行道块料铺设            | 1. 1:4干硬水泥砂浆<br>25厚粘100*50*40水泥砖<br>2. 60厚C20素混凝土<br>3. 300厚天然级配砂砾机械碾压<br>4. 素土机械夯实 | m2   | 85.16  |       |    |
|      |              | 吊环区, 塑胶跑道          |                                                                                     |      |        |       |    |
| 2    | 040305001001 | 垫层                 | 1. 120厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块横纵方向≤6m, 缝宽20, 缝隙深度80mm(不割透),<br>2. 缝内满灌沥青油膏。碎石粒径≤40    | m3   | 31.86  |       |    |
| 3    | 040402019001 | 高强度加强层             | 1. 材料品种、规格:<br>2厚高强度加强层(聚氨酯防水涂膜)                                                    | m2   | 265.5  |       |    |
| 4    | 040204001002 | 塑胶面层               | 1. 块料品种、规格:<br>混合型(非渗水型)<br>环保塑胶面层<br>2. 厚度:13厚                                     | m2   | 265.5  |       |    |
|      |              | 玩具区、假山区、活动区50厚人造草坪 |                                                                                     |      |        |       |    |
| 5    | 040305001002 | 垫层                 | 1. 120厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块横纵方向≤6m, 缝宽20, 缝隙深度80mm(不割透),<br>2. 缝内满灌沥青油膏。碎石粒径≤40    | m3   | 111.34 |       |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                     |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--室外市政工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                           |                |        | 综合单价  | 合价 |
| 6    | 050103015001 | 50厚人造草坪           | 1、50厚人造草坪：挤出型柳叶回弹纱草坪/绿色，胶粘剂粘铺<br>填充0.5-3EPDM环保绿色颗粒(用量8千填充20-40石英砂颗粒(用量35千克/m <sup>2</sup> ），形状接近菱形 克/m <sup>2</sup> ）<br>10厚弹性地垫(材质) 环保人造草坪专用胶水(用量0.4千克/ m <sup>2</sup> ) | m <sup>2</sup> | 927.82 |       |    |
|      |              | 指挥台、台阶、花架下50厚人造草坪 |                                                                                                                                                                           |                |        |       |    |
| 7    | 040305001003 | 垫层                | 1. 120厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向≤6m，缝宽20，缝隙深度 80mm(不割透)，<br>2. 缝内满灌沥青油膏。碎石粒径≤440                                                                                            | m <sup>3</sup> | 37.8   |       |    |
| 8    | 050103015002 | 50厚人造草坪           | 1. 50厚人造草坪：挤出型柳叶回弹纱草坪/绿色，胶粘剂粘铺                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 314.96 |       |    |
|      |              | 路缘石               |                                                                                                                                                                           |                |        |       |    |
| 9    | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石         | 1. 路牙材料种类、规格：花岗岩路缘石 900*250*150<br>2. 1:2水泥砂浆结合层30厚<br>3. 垫层材料品种、厚度：道牙参见12J9-2第37页1<br>4. 部位：种植区<br>5. 其他未尽事宜详见图纸                                                         | m              | 115.89 |       |    |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                           |                |        |       |    |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--室外市政工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 10   | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石                                    | 1. 路牙材料种类、规格：花岗岩路缘石900*250*150<br>2. 1:2水泥砂浆结合层30厚<br>3. 垫层材料品种、厚度：C25<br>4. 预埋铁件：Φ6@900 L=80<br>5. 部位：两种材料交界处 路缘石<br>6. 其他未尽事宜详见图纸 | m    | 142.6  |       |    |
|      |              | 原有混凝土地面1424平方米, 清除120厚重新浇筑C25混凝土120厚向现有排水井找坡 |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
| 11   | 041001001001 | 拆除路面                                         | 1. 材质：混凝土<br>2. 厚度：120mm                                                                                                            | m2   | 1424   |       |    |
| 12   | 040103003001 | 余方弃置                                         | 1. 弃料品种：工程废料<br>2. 运距：投标人自行考虑                                                                                                       | m3   | 170.88 |       |    |
| 13   | 040202016001 | 水泥混凝土基层                                      | 1. 找平层材料种类：C25混凝土<br>2. 找平层厚度：120厚                                                                                                  | m2   | 1424   |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
|      |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |
| 合 计  |              |                                              |                                                                                                                                     |      |        |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--室外 标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
市政工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外市政工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园一室外市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外绿化工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称:旺业甸中心幼儿园--室外 标段:喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
绿化工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1    | 050406002    | 安全文明施工费      |      |       |    |
| 1.2    | 050406002001 | 安全文明施工与环境保护费 |      |       |    |
| 1.3    | 050406001001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4    | 050406005001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5    | 050406009001 | 已完工程及设备保护费   |      |       |    |
| 1.6    | 05B001       | 工程定位复测费      |      |       |    |
| 1.7    | 050406008001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.8    | 050406007001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.9    | 050406006001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.10   | 050406006002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.11   | 050406005002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1    |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
| 本页小计   |              |              |      |       |    |
| 合    计 |              |              |      |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外绿化工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园一室外绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |        |                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1. 名称:室外监控摄像机<br>2. 规格:400万像素<br>3. 安装方式:杆上安装,杆高2.8米 摄像机防护等级IP65<br>4. 含有摄像机支架<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 台    | 3   |       |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                              |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--室外电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 2    | 030413010001 | 小区路灯 | 1. 名称:太阳能路灯<br>2. 灯具类型:光源（LED，护眼防眩光）<br>功率：25W<br>3. 灯杆材质、规格:灯杆高度：4米，防磕碰、防眩光、适配儿童身高）材质/工艺：Q235热镀锌+户外塑粉，壁厚≥2.5mm<br>4. 太阳能板:太阳能板（光伏组件）类型：单晶硅 功率：80W（匹配25W光源），尺寸约600×800mm<br>5. 储能电池（安全优先）类型：磷酸铁锂（LiFeP04）（禁铅酸，更安全、循环3000+次）规格：12V30~50Ah/24V2<br>6. 控制器&智能控制类型：MPPT智能控制器（效率比PWM高20%+）模式：光控+时控+人体感应（白天关灯、傍晚自动亮；无人微亮、有人全亮）参数：12V/24V自适应，电流5~10A，防水IP65。<br>7. 防护&安全标准<br>整体防护：灯头IP66、电池/控制器IP65，防尘防水防腐蚀<br>工作温度：-30℃~+70℃安全认证：符合GB7000.203、GB/T19064，低压直流、无触电隐患。<br>8. 含室外防水蓄电池箱<br>9. 接地体：镀锌扁钢40*4<br>10. 钢管DN25<br>11. 未尽事宜详见图 | 套    | 8   |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |       |                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |              |       | 纸，符合图纸及设计规范等相关要求                                                                                       |      |        |       |    |
| 3    | 030402011001 | 成套配电箱 | 1. 名称:室外防雨型配电箱<br>2. 编号:AT<br>3. 规格:300x200x180<br>4. 安装方式:挂墙安装 底边距地1.8米<br>5. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求 | 台    | 1      |       |    |
| 4    | 030409001001 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV-5X4<br>3. 含电力电缆终端头<br>4. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求                               | m    | 50.97  |       |    |
| 5    | 030409001002 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV-5X6<br>3. 含电力电缆终端头<br>4. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求                               | m    | 25     |       |    |
| 6    | 030412001012 | 配管    | 1. 名称:钢管<br>2. 规格:SC32<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求                                                   | m    | 45.73  |       |    |
| 7    | 030412001013 | 配管    | 1. 名称:钢管<br>2. 规格:SC25<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求                                                   | m    | 45.73  |       |    |
| 8    | 030412001014 | 配管    | 1. 名称:钢管<br>2. 规格:SC20<br>3. 配置形式:埋地敷设,埋深1米<br>4. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求                              | m    | 138.44 |       |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                        |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 旺业甸中心幼儿园--室外电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |            |                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 9    | 030409006001 | 电缆保护管      | 1. 名称:7孔梅花管<br>2. 规格: $\Phi 32$<br>3. 敷设方式:埋地敷设<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                           | m    | 140.14 |       |    |
| 10   | 030412004006 | 配线         | 1. 名称: 电线<br>2. 配线形式:WDZ-BYJ(F)2.5mm <sup>2</sup><br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                         | m    | 276.88 |       |    |
| 11   | 030502003001 | 双绞线缆       | 1. 名称:双绞线缆<br>2. 规格:UTP6<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                                  | m    | 279.77 |       |    |
| 12   | 030408008001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1. 名称: 电缆保护板<br>2. 规格:600 $\times$ 200 $\times$ 50<br>3. 保护板采用C20混凝土制作, 板厚度为50mm。混凝土内附 $\Phi 6$ 钢筋网做加强筋。 | m    | 104    |       |    |
|      |              |            |                                                                                                          |      |        |       |    |
|      |              |            |                                                                                                          |      |        |       |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                          |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园--室外电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称:旺业甸中心幼儿园--室外 标段:喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
电气工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园一室外电气 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称：旺业甸中心幼儿园一室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |             |                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 钢筋混凝土工程     |                                                   |      |       |       |    |
| 1    | 010502006001 | 抱框柱         | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                    | m3   | 0.26  |       |    |
| 2    | 010505011002 | 抱框柱模板       | 1. 部位:构造柱模板<br>2. 模板、支撑体系:投标人自行确定                 | m2   | 6.48  |       |    |
| 3    | 010502022002 | 圈梁          | 1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C25                    | m3   | 0.27  |       |    |
| 4    | 010505012002 | 圈梁模板        | 1. 部位:圈梁模板<br>2. 模板、支撑体系:投标人自行确定                  | m2   | 6     |       |    |
| 5    | 010506010006 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径:12mm 级别:HRB400                      | t    | 0.146 |       |    |
| 6    | 010506010007 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径:6mm 级别:HPB300<br>2. 箍筋              | t    | 0.006 |       |    |
| 7    | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋    | 1. 钢筋种类、规格:直径:6mm 级别:HPB300                       | t    | 0.113 |       |    |
|      |              | 门窗工程        |                                                   |      |       |       |    |
| 8    | 010801002007 | 套装门         | 1. 门洞口尺寸:800*2200<br>2. 钢木套装门(带套口\观察口)<br>3. 含五金  | m2   | 1.76  |       |    |
| 9    | 010801002008 | 套装门         | 1. 门洞口尺寸:900*2200<br>2. 钢木套装门(带套口\观察口)<br>3. 含五金  | m2   | 1.98  |       |    |
| 10   | 010801002009 | 套装门         | 1. 门洞口尺寸:1000*2700<br>2. 钢木套装门(带套口\观察口)<br>3. 含五金 | m2   | 10.8  |       |    |
| 本页小计 |              |             |                                                   |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |         |                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 11   | 010801002010 | 套装门     | 1. 门洞口尺寸:1200*2700<br>2. 钢木套装门(带套口\观察口)<br>3. 含五金                                 | m2   | 12.96 |       |    |
| 12   | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸:1800*3300<br>2. 门类型:断桥铝80系列门连窗(钢化玻璃6+12A+6)                              | m2   | 5.22  |       |    |
| 13   | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1. 窗洞口尺寸:1500*2400<br>2. 窗类型:断桥铝70系列推拉窗(钢化玻璃5+12A+5)                              | m2   | 3.6   |       |    |
|      |              | 砌筑工程    |                                                                                   |      |       |       |    |
| 14   | 010402001003 | 砌块墙     | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>2. 墙体类型:内墙<br>3. 墙体厚度:100<br>4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑   | m3   | 11.08 |       |    |
| 15   | 010402001004 | 砌块墙     | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>2. 墙体类型:封堵洞口<br>3. 墙体厚度:200<br>4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 | m3   | 0.54  |       |    |
| 16   | 010401008002 | 零星砌砖    | 1. 零星砌砖名称、部位:蹲台<br>2. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌体                                            | m3   | 0.16  |       |    |
|      |              | 地面工程    |                                                                                   |      |       |       |    |
| 17   | 010501002002 | 楼地面垫层   | 1. 部位:卫生间蹲台<br>2. 厚度:150mm<br>3. 材料品种、强度要求、配比:轻骨料混凝土垫层                            | m3   | 1.57  |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                   |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |                 |                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 18   | 011102003004 | 块料楼地面           | 1. 300*300*8地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 聚氨酯防水涂料2mm<br>4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 | m2   | 52.38  |       |    |
| 19   | 011101005002 | 塑胶地面            | 1. 地胶地面<br>2. 打磨清灰<br>3. 4厚水泥基自然流找平<br>4. 专用地板胶粘剂<br>5. 贴铺地胶5mm厚                        | m2   | 321.12 |       |    |
| 20   | 011106007002 | 楼梯间踏步及平台(1--2层) | 1. 地胶地面<br>2. 打磨清灰<br>3. 4厚水泥基自然流找平<br>4. 专用地板胶粘剂<br>5. 贴铺地胶5mm厚                        | m2   | 32.15  |       |    |
|      |              | 墙面工程            |                                                                                         |      |        |       |    |
| 21   | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰        | 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>4. 做法详见图集12J1-内墙3        | m2   | 527.74 |       |    |
| 22   | 011404001003 | 墙面喷刷涂料          | 1. 乳胶漆墙面<br>2. 做法详见图集12J1-涂304                                                          | m2   | 549.26 |       |    |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                         |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 23   | 011203003004 | 块料墙、柱面 | 1. 卫生间釉面砖<br>2. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平<br>5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)<br>6. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)<br>7. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层<br>8. 300*600*5釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2   | 234.75 |       |    |
| 24   | 011203003005 | 块料墙、柱面 | 1. 墙裙釉面砖<br>2. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆<br>5. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)<br>6. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层<br>7. 300*600*5釉面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝                               | m2   | 338.36 |       |    |
|      |              | 天棚工程   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |
| 25   | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1. 铝合金集成吊顶<br>2. 配套金属龙骨<br>3. 铝合金方(矩)形板                                                                                                                                                                    | m2   | 54.78  |       |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |         |                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 26   | 011302001004 | 平面吊顶天棚  | 1. 矿棉装饰板吊顶<br>2. 铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603<br>3. 12~15厚500x500或600x600矿棉装饰板<br>4. 做法详见12J1棚10 | m2   | 312.71 |       |    |
|      |              | 其他工程    |                                                                                                                     |      |        |       |    |
| 27   | 010810001001 | 窗帘      | 1. 材质: 高精密遮光棉麻混纺面料<br>2. 高度2700mm，2.5倍褶                                                                             | m2   | 67.23  |       |    |
| 28   | 010810003001 | 窗帘轨     | 1. 窗帘轨材质、规格: 成品铝合金窗帘杆                                                                                               | m    | 24.9   |       |    |
| 29   | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1. 名称: 更衣柜、储物柜<br>2. 规格、型号: E0级环保实木多层板, 宽1200宽*600高*400深（共3格）                                                       | 个    | 16     |       |    |
| 30   | 011505002003 | 洗厕配件    | 1. 坐便器安全抓杆<br>2. 详见图集12J12-47-1、12J12-47-2                                                                          | 副    | 4      |       |    |
| 31   | 011505002004 | 洗厕配件    | 1. 蹲便器不锈钢拉杆<br>2. 详见图集12J11-79-1                                                                                    | 个    | 8      |       |    |
| 32   | 011207003002 | 成品隔断    | 1. 隔断材料品种、规格: 卫生间三聚氰胺板隔断<br>2. 小便池隔板12J11-107-1, 蹲便坐便隔断见12J11-79-4                                                  | m2   | 6.8    |       |    |
| 33   | 011505003002 | 镜面玻璃    | 1. 镜面玻璃品种、规格: 5mm钢化玻璃银镜                                                                                             | m2   | 6.39   |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                     |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--建筑及装饰工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--建筑及装饰工程      标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园一建筑及装饰工程 标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |



## 增值税计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--建筑及装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |      |                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 强电   |                                                                                    |      |     |       |    |
| 1    | 030413001003 | 普通灯具 | 1. 名称:单管T8荧光灯（紫外线灯）<br>2. 规格:1*36W<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求   | 套    | 10  |       |    |
| 2    | 030413003004 | 荧光灯  | 1. 名称:双管T8荧光灯<br>2. 规格:1*36W<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求         | 套    | 31  |       |    |
| 3    | 030413003005 | 荧光灯  | 1. 名称:双管T8荧光灯（防水防潮型）<br>2. 规格:1*36W<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求  | 套    | 2   |       |    |
| 4    | 030413001004 | 普通灯具 | 1. 名称:灯座<br>2. 规格:1*40W<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求              | 套    | 2   |       |    |
| 5    | 030413001005 | 普通灯具 | 1. 名称:防水圆球灯<br>2. 规格:1*18W<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求           | 套    | 9   |       |    |
| 6    | 030413014005 | 插座   | 1. 名称:单相五孔插座<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:安装下沿距地0.3m<br>4. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求 | 套    | 12  |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                    |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |         |                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 7    | 030413014006 | 插座      | 1. 名称:单相五孔插座<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:安装下沿距地1.8m<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求  | 套    | 8   |       |    |
| 8    | 030413014007 | 插座      | 1. 名称:单相五孔插座<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:安装下沿距地2.3m<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求  | 套    | 4   |       |    |
| 9    | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1. 名称:单联单控暗开关<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.3m<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 套    | 3   |       |    |
| 10   | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1. 名称:双联单控暗开关<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.3m<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 套    | 2   |       |    |
| 11   | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1. 名称:三联单控暗开关<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.3m<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 套    | 6   |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                     |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |         |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 12   | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1. 名称:双联单控暗开关<br>2. 规格:250V-10A<br>3. 安装方式:暗装底边距地1.8m<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 套    | 2      |       |    |
| 13   | 030412001015 | 配管      | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:20<br>4. 敷设方式:暗敷<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求    | m    | 202.65 |       |    |
| 14   | 030412001016 | 配管      | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:25<br>4. 敷设方式:暗敷<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求    | m    | 175.28 |       |    |
| 15   | 030412004007 | 配线      | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:BV2.5<br>3. 材质:铜芯<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                 | m    | 637.87 |       |    |
| 16   | 030412004008 | 配线      | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:BV4<br>3. 材质:铜芯<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                   | m    | 525.84 |       |    |
|      |              | 弱电      |                                                                                     |      |        |       |    |
| 17   | 030505016002 | 显示设备    | 1. 名称:显示器<br>2. 规格:65寸<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                | 台    | 1      |       |    |
| 18   | 030505016003 | 显示设备    | 1. 名称:视频主机<br>2. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                            | 台    | 1      |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                     |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |         |                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 19   | 030501015002 | 交换机     | 1. 名称:P0E交换机<br>2. 规格:24口<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求         | 台    | 2   |       |    |
| 20   | 030502011002 | 光纤接续盒   | 1. 名称:光纤接续盒<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                       | 个    | 1   |       |    |
| 21   | 030502007001 | 跳线、跳纤   | 1. 名称:光纤跳线<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                        | 条    | 1   |       |    |
| 22   | 030502007002 | 跳线、跳纤   | 1. 名称:网络跳线<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                        | 条    | 1   |       |    |
| 23   | 030501004002 | 存储设备    | 1. 名称:硬盘<br>2. 规格:8T<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求              | 台    | 10  |       |    |
| 24   | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1. 名称:信息插座<br>2. 安装方式:安装底边距地0.3米<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求  | 个    | 16  |       |    |
| 25   | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1. 名称:电视插座<br>2. 安装方式:安装底边距地0.3米<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求  | 个    | 2   |       |    |
| 26   | 030506010002 | 监控摄像设备  | 1. 名称:室内半球摄像机<br>2. 类别:带拾音功能, 配支架<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | 台    | 4   |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                  |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |               |                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 27   | 030506010003 | 监控摄像设备        | 1. 名称:室内半球摄像机<br>2. 类别:壁挂或吸顶安装, 配支架<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求          | 台    | 4      |       |    |
| 28   | 030505011004 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1. 名称:室内壁挂音响<br>2. 类别:教室广播（3W）<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求               | 台    | 2      |       |    |
| 29   | 030505011005 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1. 名称:室内走廊音响<br>2. 类别:走廊广播（6W）<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求               | 台    | 1      |       |    |
| 30   | 030412002002 | 线槽            | 1. 名称:弱电线槽<br>2. 规格:100*100mm<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                | m    | 35.96  |       |    |
| 31   | 030504006003 | 同轴电缆          | 1. 名称:同轴电缆<br>2. 规格:SYV75-5<br>3. 敷设方式:桥架内敷设<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 37.3   |       |    |
| 32   | 030504006004 | 同轴电缆          | 1. 名称:同轴电缆<br>2. 规格:SYV75-5<br>3. 敷设方式:管内敷设<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求  | m    | 113.33 |       |    |
| 本页小计 |              |               |                                                                             |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |      |                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 33   | 030502003002 | 双绞线缆 | 1. 名称:双绞线缆<br>2. 类别:UTP6<br>3. 敷设方式:管内穿线<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求           | m    | 740     |       |    |
| 34   | 030412001017 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:20<br>4. 敷设方式:暗敷<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 85.34   |       |    |
| 35   | 030412001018 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:25<br>4. 敷设方式:暗敷<br>5. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 108     |       |    |
| 36   | 030412004009 | 配线   | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:RVB-2X0.5<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                      | m    | 1005.84 |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |
| 合 计  |              |      |                                                                                   |      |         |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--电气 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--电气工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |      |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 给水   |                                                                                          |      |       |       |    |
| 1    | 031001008013 | 塑料管  | 1. 名称:给水管PPR管<br>2. 规格:de50<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 7.2   |       |    |
| 2    | 031001008014 | 塑料管  | 1. 名称:给水管PPR管<br>2. 规格:de40<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 22.63 |       |    |
| 3    | 031001008015 | 塑料管  | 1. 名称:给水管PPR管<br>2. 规格:de32<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 26.53 |       |    |
| 4    | 031001008016 | 塑料管  | 1. 名称:给水管PPR管<br>2. 规格:de25<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 13.12 |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                          |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |           |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 5    | 031001008017 | 塑料管       | 1. 名称:给水管PPR管<br>2. 规格:de20<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 管道进行清洗消毒<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 35.8  |       |    |
| 6    | 031002001018 | 金属阀门      | 1. 名称:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN50<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求               | 个    | 4     |       |    |
| 7    | 031002001019 | 金属阀门      | 1. 名称:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求               | 个    | 1     |       |    |
| 8    | 031301002003 | 开孔打洞      | 1. 名称:楼板进行钻孔<br>2. 规格:DN50.<br>3. 堵洞:用C25细石混凝土<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求             | 个    | 2     |       |    |
| 9    | 031301003005 | 套管        | 1. 名称:穿楼板钢套管<br>2. 规格:DN50<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                 | 个    | 2     |       |    |
| 10   | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 名称:管道支架<br>2. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                                 | kg   | 28.55 |       |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                          |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |        |                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 11   | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷章丹漆两遍,在刷银粉漆两遍<br>3. 除锈后刷章丹漆两遍,在刷银粉漆两遍     | kg   | 28.55 |       |    |
|      |              | 排水     |                                                                          |      |       |       |    |
| 12   | 031001008018 | 塑料管    | 1. 名称:排水管<br>2. 规格:de110<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求     | m    | 51.64 |       |    |
| 13   | 031001008019 | 塑料管    | 1. 名称:排水管<br>2. 规格:de50<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求      | m    | 12.53 |       |    |
| 14   | 031001001002 | 铸铁管    | 1. 名称:排水铸铁管<br>2. 规格:DN100<br>3. 连接形式:卡箍连接<br>4. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 13.89 |       |    |
| 15   | 031003014003 | 给、排水附件 | 1. 类型:地漏<br>2. 型号:DN50<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                     | 个    | 4     |       |    |
| 16   | 031003014004 | 给、排水附件 | 1. 类型:地漏<br>2. 型号:DN100<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                    | 个    | 4     |       |    |
| 17   | 031003003002 | 洗脸盆    | 1. 类型:洗脸盆<br>2. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求                                  | 组    | 12    |       |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                          |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |           |                                                                        |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 18   | 031003006004 | 大便器       | 1. 类型:坐式大便器<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                             | 组    | 5   |       |    |
| 19   | 031003006005 | 大便器       | 1. 类型:蹲式大便器<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                             | 组    | 10  |       |    |
| 20   | 031003007002 | 小便器       | 1. 类型:小便器<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                               | 组    | 8   |       |    |
| 21   | 031003004001 | 洗涤盆       | 1. 类型:拖布池<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                               | 组    | 3   |       |    |
| 22   | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 名称:排水管道的支架制作及安装<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                      | kg   | 152 |       |    |
| 23   | 031201003004 | 金属结构刷油    | 1. 除锈级别:轻锈<br>2. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷章丹漆两遍, 在刷银粉漆两遍<br>3. 除锈后刷章丹漆两遍, 在刷银粉漆两遍 | kg   | 108 |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
|      |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                        |      |     |       |    |
| 合 计  |              |           |                                                                        |      |     |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--给排水工程      标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--给排水工程 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |



## 增值税计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--采暖工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--采暖 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园一采暖工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--采暖工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--建筑拆除工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|--------|--------------|------------|-----------------------------------------|------|--------|-------|----|
|        |              |            |                                         |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 1      | 01B012       | 砌体拆除       | 1. 拆除加气混凝土砌块墙                           | m3   | 3.67   |       |    |
| 2      | 01B013       | 木门窗拆除      | 1. 拆除钢木套装门(带套口\观察口)                     | m2   | 30.3   |       |    |
| 3      | 01B014       | 金属门窗拆除     | 1. 拆除金属窗                                | m2   | 8.64   |       |    |
| 4      | 01B015       | 平面块料拆除     | 1. 拆除卫生间地砖及找平层                          | m2   | 35.22  |       |    |
| 5      | 01B016       | 立面块料拆除     | 1. 拆除墙砖及找平层                             | m2   | 409.51 |       |    |
| 6      | 01B017       | 立面抹灰层拆除    | 1. 铲除墙面抹灰及腻子                            | m2   | 481.6  |       |    |
| 7      | 01B018       | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除卫生间铝塑板吊顶                           | m2   | 35.56  |       |    |
| 8      | 010103002004 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种：建筑垃圾<br>2. 楼层运出垃圾<br>3. 运距：5km | m3   | 30.45  |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
|        |              |            |                                         |      |        |       |    |
| 本页小计   |              |            |                                         |      |        |       |    |
| 合    计 |              |            |                                         |      |        |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--建筑 标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
拆除工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园一建筑拆除工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |



## 增值税计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--建筑拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--安装拆除工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--安装 标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
拆除工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--安装拆除  
工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外土方工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |       |                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 水池土方  |                                                           |      |       |       |    |
| 1    | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1. 土类别:一二类土                                               | m3   | 140.3 |       |    |
| 2    | 010102007003 | 回填方   | 1. 填方部位:种植区<br>2. 材料品种:300厚种植土                            | m3   | 29.91 |       |    |
| 3    | 010102007004 | 回填方   | 1. 填方部位:水池<br>2. 材料品种:碎石屑<br>3. 密实度:夯实系数≥0.95             | m3   | 47.29 |       |    |
| 4    | 010102007005 | 回填方   | 1. 填方部位:水池<br>2. 材料品种:素土<br>3. 密实度:满足设计和规范要求              | m3   | 62.55 |       |    |
| 5    | 010103002005 | 余方弃置  | 1. 土石类别:素土<br>2. 运距:5km                                   | m3   | 59.29 |       |    |
|      |              | 电气土方  |                                                           |      |       |       |    |
| 6    | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一二类土<br>2. 开挖深度:1米<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求   | m3   | 105.6 |       |    |
| 7    | 010102007006 | 回填方   | 1. 原土回填<br>2. 回填厚度:500mm<br>2. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求    | m3   | 52.8  |       |    |
| 8    | 010102007007 | 回填方   | 1. 细砂回填<br>2. 回填厚度:450mm<br>2. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求    | m3   | 47.52 |       |    |
|      |              | 给排水土方 |                                                           |      |       |       |    |
| 9    | 010102002004 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一二类土<br>2. 开挖深度:1.5米<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | m3   | 46.8  |       |    |
| 10   | 010102002005 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一二类土<br>2. 开挖深度:1米<br>3. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求   | m3   | 67.2  |       |    |
| 本页小计 |              |       |                                                           |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外土方工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外土方工程      标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称            | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一           |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 文明施工费           |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 文明施工与环境保护费      |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费           |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费         |      |       |    |
| 1.5    | 011601014001 | 已完工程及设备保护费      |      |       |    |
| 1.6    | 01B001       | 工程定位复测费         |      |       |    |
| 1.7    | 011601013001 | 二次搬运费           |      |       |    |
| 1.8    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费       |      |       |    |
| 1.9    | 011601011001 | 夜间施工增加费         |      |       |    |
| 1.10   | 011601011002 | 白天在地下室施工增加<br>费 |      |       |    |
| 1.11   | 011601010002 | 冬季施工增加费         |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二           |      |       |    |
| 2.1    | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆    |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
| 本页小计   |              |                 |      |       |    |
| 合    计 |              |                 |      |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外土方工程 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园一室外土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外建筑工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |            |                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 幼儿园园区      |                                                                                                                |      |       |       |    |
| 1    | 010302003002 | 干作业机械成孔灌注桩 | 1. 空桩长度、桩长：<br>1.8m 人工挖孔桩<br>2. 桩径:650<br>3. 扩孔直径、高度：<br>800mm、600mm<br>4. 混凝土种类、强度等级：桩芯C25、桩壁C20<br>5. 详见设计图纸 | m3   | 11.45 |       |    |
| 2    | 010401005001 | 实心砖柱       | 1. 砖品种、规格、强度等级：红砖<br>2. 砂浆强度等级：M5<br>.0混合砂浆                                                                    | m3   | 4.06  |       |    |
| 3    | 010501001002 | 基础垫层       | 1. 厚度：200<br>2. 材料种类：炉渣                                                                                        | m3   | 6.46  |       |    |
| 4    | 010502011002 | 钢筋混凝土梁     | 1. 混凝土种类：预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30                                                                               | m3   | 7.96  |       |    |
| 5    | 010505006002 | 梁模板        | 1. 部位：梁模板<br>2. 模板、支撑体系：投标人自行确定                                                                                | m2   | 43.47 |       |    |
| 6    | 010506021002 | 钢筋笼        | 1. 钢筋种类、规格：直径：8、10mm 级别：HRB300                                                                                 | t    | 0.29  |       |    |
| 7    | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：直径：12mm 级别：HRB300                                                                                   | t    | 0.56  |       |    |
| 8    | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：直径：8mm 级别：HRB300<br>2. 箍筋                                                                           | t    | 0.185 |       |    |
| 9    | 010805003002 | 电动伸缩门      | 1. 门代号及洞口尺寸：4*1.3<br>2. 伸缩门体材质：不锈钢成品电动门                                                                        | 套    | 2     |       |    |
| 10   | 010607007002 | 钢护栏        | 1. 钢材品种、规格：40×40×2.5方管、25×25×2.5方管、Φ63×3钢管或63×63×3方管<br>2. 钢结构制作、安装及运输                                         | t    | 2.016 |       |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外建筑工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 2 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |
|--------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        | 综合单价  | 合价 |
| 11     | 010506025003 | 预埋铁件    | 1. 钢材种类: 预埋件<br>2. 规格: 90*90*6、100*100*6、90*通长*6厚钢板; φ8、φ12钢筋                                                                 | t              | 0.92   |       |    |
| 12     | 011402003002 | 金属面油漆   | 1. 清理金属面除锈<br>2. 防锈漆或红丹一遍<br>3. 刮腻子、磨光<br>4. 磁漆二遍                                                                             | m <sup>2</sup> | 117.96 |       |    |
| 13     | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1. 找平层厚度: 20厚<br>1:2.5水泥砂浆抹面                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 40.66  |       |    |
| 14     | 011203003006 | 块料墙、柱面  | 1. 仿大理石瓷砖<br>2. 15厚1:3水泥砂浆<br>3. 刷素水泥浆一遍<br>4. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20% 建筑胶镶贴<br>5. 粘仿大理石瓷砖，1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝<br>6. 具体做法详见图集05J1-12/48 | m <sup>2</sup> | 102.14 |       |    |
| 15     | 011404001004 | 墙面喷刷涂料  | 1. 栏杆砖垛<br>2. 1:2水泥砂浆抹面20厚, 刷仿石涂料                                                                                             | m <sup>2</sup> | 13.56  |       |    |
| 16     | 010401008003 | 零星砌砖    | 1. 零星砌砖名称、部位: 台阶<br>2. 砖品种、规格、强度等级: 红砖<br>3. 水泥砂浆抹面                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.81   |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
|        |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
| 本页小计   |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |
| 合    计 |              |         |                                                                                                                               |                |        |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外 标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
建筑工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一       |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 文明施工费       |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 文明施工与环境保护费  |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费       |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费     |      |       |    |
| 1.5    | 011601014001 | 已完工程及设备保护费  |      |       |    |
| 1.6    | 01B001       | 工程定位复测费     |      |       |    |
| 1.7    | 011601013001 | 二次搬运费       |      |       |    |
| 1.8    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费   |      |       |    |
| 1.9    | 011601011001 | 夜间施工增加费     |      |       |    |
| 1.10   | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       |    |
| 1.11   | 011601010002 | 冬季施工增加费     |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二       |      |       |    |
| 2.1    |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
| 本页小计   |              |             |      |       |    |
| 合    计 |              |             |      |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园一室外建筑  
工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园一室外建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外园林建筑工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |                   |                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 水池                |                                                    |      |       |       |    |
| 1    | 010501001003 | 基础垫层              | 1. 混凝土种类:商品<br>砼<br>2. 混凝土强度等级:<br>C15             | m3   | 2.94  |       |    |
| 2    | 010505001001 | 垫层模板              | 1. 部位:垫层模板<br>2. 模板、支撑体系:<br>投标人自行确定               | m2   | 4.2   |       |    |
| 3    | 010502002001 | 条形基础              | 1. 混凝土种类:商品<br>砼<br>2. 混凝土强度等级:<br>C30 P6          | m3   | 5.04  |       |    |
| 4    | 010505002002 | 基础模板              | 1. 部位:条形基础模<br>板<br>2. 模板、支撑体系:<br>投标人自行确定         | m2   | 8.4   |       |    |
| 5    | 050304001001 | 现浇混凝土池底           | 1. 混凝土种类:商品<br>砼<br>2. 混凝土强度等级:<br>C25 P6<br>3. 模板 | m3   | 1.1   |       |    |
| 6    | 050304001002 | 现浇混凝土池壁           | 1. 混凝土种类:商品<br>砼<br>2. 混凝土强度等级:<br>C30 P6<br>3. 模板 | m3   | 6.33  |       |    |
| 7    | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢<br>筋      | 1. 钢筋种类、规格:<br>直径:10mm 级别:HP<br>B300               | t    | 0.475 |       |    |
| 8    | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢<br>筋      | 1. 钢筋种类、规格:<br>直径:12mm 级别:HP<br>B300               | t    | 0.244 |       |    |
| 9    | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢<br>筋      | 1. 钢筋种类、规格:<br>直径:6mm 级别:HPB<br>300<br>2. 箍筋       | t    | 0.023 |       |    |
| 10   | 010506001001 | 现浇混凝土基础<br>及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:<br>直径:12mm 级别:HP<br>B300               | t    | 0.26  |       |    |
| 11   | 050307021001 | 天蓝色防滑瓷砖           | 1. 天蓝色防滑瓷砖                                         | m2   | 26.92 |       |    |
| 12   | 040201021001 | 土工合成材料            | 1. 材料品种、规格:<br>0.5mm厚土工膜防水<br>层<br>2. 搭接方式:焊接      | m2   | 32.37 |       |    |
| 本页小计 |              |                   |                                                    |      |       |       |    |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外园林建筑工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外  
园林建筑工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外园林  
 建筑工程

标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园一室外园林建筑工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称 | 计算基础说明                           | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|--------|------|----------------------------------|------|-------|-------|
| 1      | 增值税  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
|        |      |                                  |      |       |       |
| 合    计 |      |                                  |      |       |       |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外市政工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 新建工程    |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |
| 1    | 040202016002 | 水泥混凝土基层 | 1. 找平层材料种类: C25混凝土<br>2. 找平层厚度: 120 厚                                                                                                                                                                                         | m2   | 496. 07 |       |    |
| 2    | 011101002001 | 室外地面恢复  | 1. 面层厚度、混凝土强度等级: 200厚C25混凝土地面<br>2. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                                                                                                                                                                  | m2   | 22. 08  |       |    |
| 3    | 011101005003 | 塑胶地面    | 1. 13厚混合型(非渗水型)环保塑胶面层<br>2. 2厚高强度加强层(聚氨酯防水涂膜)<br>3. 120厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向≤6m, 缝宽20, 缝隙深度 8(不割透), 缝内满灌沥青油膏。碎石粒径≤40                                                                                                     | m2   | 198     |       |    |
| 4    | 050103015004 | 人造草坪    | 1. 50厚人造草坪: 挤出型柳叶回弹纱草坪/绿色, 胶粘剂粘铺<br>2. 填充0. 5-3 EPDM 环保绿色颗粒(用量8千填充20-40石英砂颗粒(用量35千克/m2), 形状接近菱形克/m)<br>3. 10厚弹性地垫(材质) 环保人造草坪专用胶水(用量0. 4千克/m2 )<br>4. 120厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块纵横方向≤6m, 缝宽20, 缝隙深度 80mm(不割透), 缝内满灌沥青油膏。碎石粒径≤40 | m2   | 228. 41 |       |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外市政工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|
|      |              |           |                                                                                                                                    |                |       | 综合单价  | 合价 |
| 5    | 040204001003 | 人行道块料铺设   | 1. 1:4干硬水泥砂浆<br>25厚粘100*50*40水泥砖<br>2. 60厚C20素混凝土<br>3. 300厚天然级配砂砾机械碾压<br>4. 素土机械夯实                                                | m <sup>2</sup> | 69.66 |       |    |
| 6    | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 路牙材料种类、规格:花岗岩路缘石900*180*250<br>2. 1:2水泥砂浆结合层30厚<br>3. 垫层材料品种、厚度:道牙参见12J9-2第37页1<br>4. 部位:种植区<br>5. 其他未尽事宜详见图纸                   | m              | 36.1  |       |    |
| 7    | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 路牙材料种类、规格:花岗岩路缘石900*180*400<br>2. 1:2水泥砂浆结合层30厚<br>3. 垫层材料品种、厚度:道牙参见12J9-2第37页1<br>4. 部位:沙坑<br>5. 其他未尽事宜详见图纸                    | m              | 16.7  |       |    |
| 8    | 040204004005 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 路牙材料种类、规格:花岗岩路牙石250*120*900<br>2. 1:2水泥砂浆结合层30厚<br>3. 垫层材料品种、厚度:C25<br>4. 预埋铁件:Φ6@900 L=80<br>5. 部位:养殖区两种材料交界处<br>6. 其他未尽事宜详见图纸 | m              | 8.6   |       |    |
|      |              | 拆除工程      |                                                                                                                                    |                |       |       |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |                |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外市政工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外 标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
市政工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外市政工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园一室外市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外绿化工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外 标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
绿化工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1    | 050406002    | 安全文明施工费      |      |       |    |
| 1.2    | 050406002001 | 安全文明施工与环境保护费 |      |       |    |
| 1.3    | 050406001001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4    | 050406005001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5    | 050406009001 | 已完工程及设备保护费   |      |       |    |
| 1.6    | 05B001       | 工程定位复测费      |      |       |    |
| 1.7    | 050406008001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.8    | 050406007001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.9    | 050406006001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.10   | 050406006002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.11   | 050406005002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1    |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
| 本页小计   |              |              |      |       |    |
| 合    计 |              |              |      |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园一室外绿化  
工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园一室外绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|--------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|        |              |         |                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 1      | 031001008020 | 塑料管     | 1. 材质：PPR给水管<br>2. 规格：DN15<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求         | m    | 30  |       |    |
| 2      | 031001007001 | 复合管     | 1. 材质：波纹排水管<br>2. 规格：DN200<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求         | m    | 70  |       |    |
| 3      | 031003003004 | 洗脸盆     | 1. 类型：洗脸盆<br>2. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求                          | 组    | 2   |       |    |
| 4      | 040504001001 | 化粪池、检查井 | 1. 构件名称：检查井<br>2. 井、池净空尺寸：井径1000mm<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求 | 座    | 3   |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
|        |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
| 本页小计   |              |         |                                                                  |      |     |       |    |
| 合    计 |              |         |                                                                  |      |     |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外 标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
给排水工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一       |      |       |    |
| 1.1    | 031401010    | 文明施工费       |      |       |    |
| 1.2    | 031401010001 | 文明施工与环境保护费  |      |       |    |
| 1.3    | 031401012001 | 临时设施费       |      |       |    |
| 1.4    | 031401021001 | 雨季施工增加费     |      |       |    |
| 1.5    | 031401015001 | 已完工程及设备保护费  |      |       |    |
| 1.6    | 03B001       | 工程定位复测费     |      |       |    |
| 1.7    | 031401013001 | 二次搬运费       |      |       |    |
| 1.8    | 031401017001 | 特殊地区施工增加费   |      |       |    |
| 1.9    | 031401020001 | 夜间施工增加费     |      |       |    |
| 1.10   | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       |    |
| 1.11   | 031401021002 | 冬季施工增加费     |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二       |      |       |    |
| 2.1    |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
| 本页小计   |              |             |      |       |    |
| 合    计 |              |             |      |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园一室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |

## 增值税计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外给排水工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |        |                                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 030506010004 | 监控摄像设备 | 1. 名称:室外监控摄像机<br>2. 规格:400万像素<br>3. 安装方式:杆上安装,杆高2.8米 摄像机防护等级IP65<br>4. 含有摄像机支架<br>5. 未尽事宜详见图纸,符合图纸及设计规范等相关要求 | 台    | 6   |       |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                              |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 2    | 030413010002 | 小区路灯 | 1. 名称:太阳路灯<br>2. 规格型号：一、灯杆(安全核心)高度:4米，防磕碰、防眩光、适配儿童身高)材质/工艺:Q235热镀锌+户外塑粉，壁厚≥2.5mm;圆角/无尖锐棱角、无外露螺丝，底部法兰加国。间距:步道15~20米、活动区20~25米，单侧布置抗风/抗震:抗风≥12级(≥35mVs)，抗震烈度7级。二、光源(LED，护眼防眩光)功率:25W,光效≥160lm/W色温:3000~3500K暖白光(柔和不刺眼、保护视力)照度:地面平均照度15~20lux，均匀度≥0.7，无频闪、无蓝光危害(RG0)光束角:120*~140°宽光束，配蝙蝠翼配光，防眩光UGR≤1三、太阳能板(光伏组件)类型:单晶硅/perc，转换效率≥22%功率:80W(匹配25W光源)，尺寸约600X800mm系统电压:DC12V/24V低压安全(杜绝触电风险)安装倾角:本地纬度±5°，保证全年充电效率四、储能电池(安全优先)类型:磷酸铁锂(LiFeP04)(禁铅酸，更安全、循环3000+次)规格:12V30~50Ah/24V20~30Ah续航:连续阴雨天3~5天，每晚全功率亮8~10小时(前6h全亮 | 套    | 8   |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              |      | 、后4h半功率节能)<br>防护:IP65，内置过充/过放/过流/短路/高温保护 五、控制器&智能控制类型:MPPT智能控制器(效率比PWM高20%+) 模式:光控+时控+人体感应(白天关灯、傍晚自动亮;无人微亮、有人全亮) 参数:12V/24V自适应，电流5~10A，防水IP65。<br>六、防护&安全标准 整体防护:灯头IP66、电池/控制器IP65，防尘防水防腐蚀工作温度:-30° C~+70° C安全认证:符合GB7000.203、GB/T19064，低压直流、无触电隐患。<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求 |      |       |       |    |
| 3    | 030412004010 | 配线   | 1. 名称:电线<br>2. 配线形式:WDZ-BYJ(F)2.5mm <sup>2</sup><br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求                                                                                                                                                                                                    | m    | 76.25 |       |    |
| 4    | 030412004011 | 配线   | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:RVV-2X1.5<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求                                                                                                                                                                                                                       | m    | 15.8  |       |    |
| 5    | 030502003003 | 双绞线缆 | 1. 名称:双绞线缆<br>2. 规格:UTP6<br>3. 未尽事宜详见图纸，符合图纸及设计规范等相关要求                                                                                                                                                                                                                            | m    | 139.6 |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园--室外电气工程

标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍  
及校园附属设施标准化建设项目

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |       |                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 6    | 030412001019 | 配管    | 1. 名称: 钢管<br>2. 规格: SC25<br>3. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求                          | m    | 31.5  |       |    |
| 7    | 030412001020 | 配管    | 1. 名称: 钢管<br>2. 规格: SC20<br>3. 配置形式: 埋地敷设, 埋深1米<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求   | m    | 44.75 |       |    |
| 8    | 030409006002 | 电缆保护管 | 1. 名称: 7孔梅花管<br>2. 规格: $\phi 32$<br>3. 敷设方式: 埋地敷设<br>4. 未尽事宜详见图纸, 符合图纸及设计规范等相关要求 | m    | 139.6 |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |
| 合 计  |              |       |                                                                                  |      |       |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园--室外 标段: 喀喇沁旗美林镇幼儿园园舍及  
电气工程 校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：按丹沟附属幼儿园一室外电气工程  
标段：喀喇沁旗美林镇幼儿园舍及校园附属设施标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              |    |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |    |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              |    |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |    |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              |    |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              |    |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |    |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |    |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |    |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |    |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |    |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |    |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |    |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |    |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              |    |
| 14  | 安全生产计提费     |                 |                 |              |    |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
|     |             |                 |                 |              |    |
| 合 计 |             |                 |                 |              |    |



## 增值税计价表

工程名称: 按丹沟附属幼儿园一室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]