

小学维修项目工
程-建筑与装饰工
程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目工程— 标段：鄂托克前旗第五小学维修项目
 建筑与装饰工程 工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门厅及门工程						
1	010802001001	肯德基门	1. 名称：成品肯德基门 2. 门框、扇材质：2.6厚铝合金 3. . 玻璃品种、厚度：8mm厚钢化玻璃	m2	4.8			
2	011210002001	隔热断桥铝合金隔断	1. 门框、扇材质：1.6厚铝合金 2. 玻璃品种、厚度：8mm厚钢化玻璃 3. 隔热断桥铝合金70系 4. 规格：长13.5*3.6（高）m	m2	43.8			
3	010802001002	铝合金门（卫生间）	1. 门代号及洞口尺寸：1270*2100mm 2. 门框、扇材质：铝合	m2	5.33			
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：1200*2400 mm 2. 门框、扇材质：	樘	12			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1、原墙均刷界面剂一遍，828胶一遍。 2、刮腻子二遍，封闭底涂料一遍。 3、内墙涂料一遍。 4、乳胶漆两遍	m2	83.08			
6	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金配套T型龙骨，双向中距600 2. 面层材料品种、规格：13-15厚600*600玻 璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上 3. 其他：详见图集12J1-98-棚12	m2	40.5			
		分部小计						
		台阶工程						
7	010507001001	坡道	1. 部位：室外坡道 2. . 面层厚度：40mm厚毛面花岗石板（防滑处理） 5. 混凝土种类：6cm商品	m2	20.79			
8	06021201100	砖砌台阶	1. 砖砌台阶	m3	5.2			
9	010507004001	台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土	m2	215.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目工程- 标段：鄂托克前旗第五小学维修项目
 建筑与装饰工程 工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:60mm厚C15混凝土台阶 3. 运距:由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他:混凝土的质量要求详见设计图纸					
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:15cm厚预拌混凝土台阶平面垫层	m3	48.15			
11	011102001001	石材楼地面	1. 部位:室外台阶平台及坡道侧面粘贴及平面维修 2. 粘结材料种类:素水泥一道, 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20-25mm厚石质板材踏步及踢脚板, 水泥浆擦缝	m2	320.98			
12	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥一道, 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20-25mm厚石质板材踏步及踢脚板, 水泥浆擦缝	m2	215.07			
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:坡道栏杆 2. 扶手材料种类、规格:Φ50*3不锈钢扶手, 设双层扶手 3. 栏杆材料种类、规格:Φ32*2不锈钢管 4. 其他:详见图集12J12-22-7	m	24.6			
14	010507001002	散水	1. 面层厚度:60mm厚C20商品混凝土, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 沥青砂浆嵌缝	m2	39.15			
		分部小计						
		教学楼工程						
		教室内						
15	050102001001	室内搬运	1. 教室内搬运课桌及柜子, 每个教室按照2个人工, 共24个教室	工日	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目工程- 标段：鄂托克前旗第五小学维修项目 第 3 页 共 4 页
 建筑与装饰工程 工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 施工之前搬到指定地点，施工完以后搬回教室					
16	011204003002	室内墙围瓷砖	1. 部位:教室内 2. 结合层:3-4mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	563.6			
17	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用胶贴剂粘贴 2. 面层材料品种色:2mm加厚塑胶地板 3. 环保无异味，防火阻燃，抗压耐磨损，防滑，易清洁	m2	1684.5			
18	011101005001	自流坪楼地面	1. 面层材料种类:水泥基自流平砂浆 面层4mm	m2	1684.5			
19	010810005001	窗帘轨	1. 加厚款铝合金+盖头 2. 满足采购人需要	m	480.9			
20	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:不遮阳窗帘，按照窗户长度的2倍计算，高度按照2.8m考虑	对	250			
		分部小计						
		教室外						
21	011204003001	围墙瓷砖	1. 部位:走廊 2. 结合层:3-4mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	131.26			
22	011102003001	外走廊块料楼地面	1. 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	103.74			
23	011102003002	楼梯块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂	m2	115.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目工程-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗第五小学维修项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目
工程-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗第五小学维修项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目
工程-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗第五小学维修项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目
工程-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗第五小学维修项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目
工程-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗第五小学维修项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目
工程-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗第五小学维修项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目
工程-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗第五小学维修项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂托克前旗第五小学维修项目
工程-建筑与装饰工程

标段：鄂托克前旗第五小学维修项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：