

稀土高新区雨水管网改造提升
—白云路—昆河排口（南段）
局部雨水管线改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 稀土高新区雨水管网改造提升一白云路
一昆河排口（南段）局部雨水管线改造
工程

标段名称： 稀土高新区雨水管网改造提升一白云路
一昆河排口（南段）局部雨水管线改造
工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招标工程量清单编制说明

德嘉价字〔2026〕012 号

一、工程概况

- 工程名称：稀土高新区雨水管网改造提升工程--白云路—昆河排口(南段)局部雨水管线改造工程
- 工程地点：包头市稀土高新区
- 本项目主要包含的建设内容：工程涉及土方开挖回填及外运，旧路面挖除重铺，新做雨水管线等工程项目，雨水管线长 321 米。

二、编制依据

- 甲方提供的施工图纸；
- 清单规范标准依据招标文件执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)。
- 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
- 安全生产费计提按内〔2025〕98 号文执行。
- 其他文件。

三、其他说明

- 暂列金额按招标人给定价格进入报价，为不可竞争价格，投标时以此价格进入投标报价，暂列金额为 55819.06 元（含税金）。
- 材料检验试验费按人工费的 1.5%计取；其中道路拆除恢复工程为税前 208.43 元，雨水管网工程为税前 1264.09 元。
- 安全生产计提费：土方工程为税前 3394.29 元，道路拆除恢复工程为税前 1644.57 元，雨水管网工程为税前 11045.87 元。

4. 外运土方，运距按 5km 考虑；外运建筑垃圾，运距按 25km 考虑；沥青熟料运距按 25km 考虑，基层料运距按 25km 考虑。以上运距只用于招标投标阶段，最终据实结算。

5. 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定的有关规定。

四、附件

1. 招标工程量清单

编制人：

复核人：

内蒙古德嘉工程项目管理咨询有限公司

2026 年 8 月 28 日

工程项目清单汇总表

工程名称：稀土高新区雨水管网改造提升一白云路一昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提升一白云路一昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	稀土高新区雨水管网改造提升一白云路一昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	道路拆除恢复工程	
1.1.3	雨水管网工程	
1.1.4	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：详设计图纸 3.挖掘方式：机械开挖 4.弃土：不装车，就地堆放 5.工程量包含工作面、放坡	m ³	5401.75		
2	010102007004	回填方	1.名称：原土回填 2.密实度要求：符合规范要求 3.填方材料品种：原土回填	m ³	2329.9		
3	010102007002	回填砂	1.名称：回填砂砾（管顶上500mm以内） 2.密实度要求：符合规范要求 3.填方材料品种：回填砂 4.其它：符合相关规范要求	m ³	1567.92		
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：按5km考虑 3.运输机械：自卸汽车（含装车）	m ³	3071.85		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升
一白云路一昆河排口（南段）局部雨
水管线改造工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提升一白云路—
昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	1. 5				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：稀土高新区
雨水管网改造提升
一白云路—昆河排
口（南段）局部雨
水管线改造工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：道路拆除恢复工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除沥青砼路面工程					
1	040601032001	旧沥青混凝土路面切缝	新旧沥青混凝土路面交接处切缝 深52cm	m	25		
2	041001001001	拆除路面	1. 挖机带破碎锤拆除:12cm厚沥青混凝土路面层 2. 其它: 符合相关规范要求	m2	43		
3	041001003002	拆除基层	1. 材质: 基层拆除水稳 2. 厚度: 20+20cm 3. 部位: 路基 4. 其它: 符合相关规范要求	m2	43		
4	041001003001	拆除基层	1. 材质: 基层拆除天然砂砾 2. 厚度: 20cm天然砂 3. 部位: 路基 4. 其它: 符合相关规范要求	m2	43		
5	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 25km 3. 运输机械: 施工方根据实际情况自行考虑 4. 其它: 符合相关规范要求	m3	30.96		
		恢复沥青砼路面					
6	040202008002	路床(槽)整形	1. 部位: 沥青砼路面 2. 处理厚度: 10cm以内的挖高填低, 整平, 碾压, 理顺坡度形成设计要求的纵, 横坡度 3. 土基压实度 $\geq 95\%$ (重型击实标准) 4. 其它: 符合相关规范要求	m2	43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：道路拆除恢复工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040202008001	砂砾石	1. 摊铺方式: 人机配合 2. 石料规格: 天然砂砾 3. 厚度: 20cm 4. 其它: 符合相关规范要求	m2	43		
8	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定级配碎石基层 2. 水泥含量: 5:95 3. 厚度: 20cm 4. 基层料运距: 暂按25km考虑, 后期结算据实	m2	43		
9	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定级配碎石基层 2. 水泥含量: 5:95 3. 厚度: 20cm 4. 基层料运距: 暂按25km考虑, 后期结算据实 5. 水稳基层沿道路纵向每隔50设一道切缝, 缝宽4~6mm, 缝深为基础厚的1/3, 对切缝进行热沥青灌缝处理 6. 洒铺沥青透层和封层之前, 在切缝处铺设1m宽土工布(切缝两侧各50cm范围内)	m2	43		
10	040203003003	透层	透层油热沥青 (1.2 kg/m2)	m2	43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：道路拆除恢复工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC-20C中粒沥青混凝土（沥青砼所采用沥青均为(A级)重交通石油沥青AH-90, 沥青砼中掺入沥青用量0.4%的抗剥落剂） 2. 厚度：7cm 3. 运距：暂按25km考虑，后期结算据实 4. 其它：符合相关规范要求	m2	43		
12	040203004001	粘层	粘层油改性乳化沥青(PC-3)0.5L/m2	m2	43		
13	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC-13(C)细粒改性沥青混凝土（沥青砼所采用沥青均为(A级)重交通石油沥青AH-90, 沥青砼中掺入沥青用量0.4%的抗剥落剂） 2. 厚度：5cm 3. 运距：暂按25km考虑，后期结算据实 4. 其它：符合相关规范要求	m2	43		
		拆除环保砖硬化					
14	041001002001	拆除人行道面包砖	1. 拆除环保砖（60mm面层+30mm结合层1：3水泥砂浆）	m2	12		
15	041001003003	拆除基层	1. 拆除环保砖混凝土垫层15cm	m2	12		
16	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：25km 3. 运输机械：施工方根据实际情况自行考虑 4. 其它：符合相关规范要求	m3	2.88		
		恢复环保砖硬化					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：道路拆除恢复工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040204001001	面包砖硬化整形碾压	1. 部位:环保砖路床基底 2. 处理厚度:10cm以内挖高填低, 纵横整坡, 整平碾压 3. 土基夯实系数: $\geq 93\%$ 4. 其它: 符合相关规范要求	m2	12		
18	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm 3. 其它: 符合相关规范要求	m2	12		
19	040204001002	人行道块料铺设	1. 部位: 人行道 2. 范围: 60mm厚环保砖+30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 其它: 符合相关规范要求	m2	12		
		拆除水泥砼路面					
20	041001001002	拆除混凝土路面	拆除混凝土路面20cm	m2	415		
21	041001003004	拆除基层	拆除天然砂基层20cm	m2	415		
22	040402018001	旧混凝土路面切缝	1. 水泥混凝土路面切缝厚度18cm, 延两侧, 缝深18cm 2. 其它: 详见设计图纸并符合相关规范要求	m	145		
23	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 25km 3. 运输机械: 施工方根据实际情况自行考虑 4. 其它: 符合相关规范要求	m3	157.7		
		恢复水泥混凝土路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：道路拆除恢复工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040202008003	路床(槽)整形	1. 部位:道路路床 2. 处理厚度:10cm以内的挖高填低,整平,碾压,理顺坡度形成设计要求的纵,横坡度 3. 压实系数:符合验收规范要求 4. 其它:详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	415		
25	040202008004	砂砾石	1. 部位:道路基层 2. 摊铺方式:人机配合 3. 石料规格:天然砂砾 4. 厚度:20cm 5. 其它:详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	415		
26	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:道路面层 2. 摊铺方式:人机配合 3. 石料规格:C35水泥混凝土 4. 厚度:18cm 5. 其它:详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	415		
		侧石拆除、恢复					
27	041001005001	拆除侧、平(缘)石	拆除砼侧石	m	12		
28	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路缘石(100x10x30cm), 2. C20混凝土缘石靠背: 1.2m3	m	12		
		拆除管线					
29	041001006004	拆除管道	拆除D1200混凝土管	m	100		
30	041001009001	拆除井	拆除混凝土井	座	4		
31	041001006002	拆除管道	拆除DN1400HDPE波纹管	m	221		
32	041001006003	拆除管道	拆除DN800-DN900钢管	m	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：道路拆除恢复工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升
一白云路一昆河排口（南段）局部雨
水管线改造工程

工程名称：道路拆除恢复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路拆除恢复工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—
昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费	1. 5				
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	1. 5				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：稀土高新区
雨水管网改造提升
一白云路—昆河排
口（南段）局部雨
水管线改造工程

工程名称：道路拆除恢复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：道路拆除恢复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：雨水管网工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501001001	混凝土管	1. 类型:市政雨水管 2. 材质:II级钢筋混凝土排水管 3. 管道规格:DN1400 4. 连接方式:橡胶圈柔性接口	m	321		
2	040504002001	矩形直线混凝土检查井	1. 名称:矩形直线混凝土检查井(J01yh) 2. 井规格: A×B=2400×1100 3. 做法详见图集:详见20S515-39/40 4. 盖板厚160mm, 盖板配筋详见20S515-50。 5. 井盖、井圈材质及规格: 检查井井盖及井盖座均采用球墨铸铁井盖及井盖座(带有防坠网)(D400级), 详见15S501, 井盖采用防沉降做法详见14S501-18。井盖顶与设计路面平齐。井盖表面按要求标有“雨水”及所属产权单位字样。 6. 踏步材质、规格: 球墨铸铁 7. 其它: 符合相关规范要求	座	5		
3	040504007001	砌筑出水口	1. 八字式管道出水口(浆砌块石) 2. 详06MS201-9-5	座	1		
4	040501001002	混凝土管	6. 基础形式:180°砂石基础, 详见06MS201-1-14	m3	727.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：雨水管网工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501003001	衬塑钢管	1. 材质及规格:Q235B 衬塑钢管(内衬聚乙烯)DN800, 壁厚12mm 2. 接口方式:橡胶圈接口 钢承口 3. 铺设深度:结合现场实际情况 4. 管道检验及试验要求:符合相关规范要求	m	12		
6	040501003002	衬塑钢管	1. 材质及规格:Q235B 衬塑钢管(内衬聚乙烯)DN900, 壁厚12mm 2. 接口方式:橡胶圈接口 钢承口 3. 铺设深度:结合现场实际情况 4. 管道检验及试验要求:符合相关规范要求	m	12		
7	040502003001	管件	1. 种类: 45度弯头 2. 材质: 衬塑钢制(内衬聚乙烯) 3. 规格: DN800 4. 连接方式: 胶圈接口	个	4		
8	040502003002	管件	1. 种类: 45度弯头 2. 材质: 衬塑钢制(内衬聚乙烯) 3. 规格: DN900 4. 连接方式: 胶圈接口	个	4		
9	040502003003	管件	1. 种类: 承盘短管(内衬聚乙烯) 2. 材质: 衬塑钢制(内衬聚乙烯) 3. 规格: DN800 4. 连接方式: 胶圈接口	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：雨水管网工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030703001001	法兰	1. 名称:法兰(内衬聚乙烯) 2. 规格:DN900	个	2		
11	040502003004	管件	1. 种类: 承盘短管(内衬聚乙烯) 2. 材质: 衬塑钢制(内衬聚乙烯) 3. 规格: DN900 4. 连接方式: 胶圈接口	个	1		
12	040502005001	伸缩节	1. 种类: 伸缩节(双法兰限位伸缩节) 2. 材质: 球铁 3. 规格: DN800	个	1		
13	040502005002	伸缩节	1. 种类: 伸缩节(双法兰限位伸缩节) 2. 材质: 球铁 3. 规格: DN900	个	1		
14	040502006001	法兰	1. 材质及规格: 铸钢法兰 2. 形式: 焊接	副	1		
15	040502006002	法兰	1. 材质及规格: 铸钢法兰 2. 形式: 焊接	副	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：雨水管网工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040504004001	模块式矩形混凝土给水检查井	模块式矩形混凝土给水检查井：2200*3800 1. 墙体：混凝土模块并30*40模块，墙体配筋参见12SS508-69 2. C15素混凝土垫层，100mm厚 4. 底板300mm厚 5. 盖板：参见12SS508-75/77,且均为保温井作法详见06MS201-3,127 6. 井圈井盖：重型带防盗链式球墨铸铁井盖、井盖座,井盖表面按要求写(给水)等字样。 7. 人井内需做爬梯，材料使用20钢筋制作具体做法参见05R400及附图	座	2		
17	040504005001	预制混凝土井筒	1. 检查井靠近路面部分做C30混凝土预制井筒,,直径700,暂按0.4m高计算,结算据实调整。做法详见06MS201-3-127	座	7		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升 一白云路一昆河排口（南段）局部雨 水管线改造工程

工程名称: 雨水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—
昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费	1. 5				
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	1. 5				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：稀土高新区
雨水管网改造提升
一白云路—昆河排
口（南段）局部雨
水管线改造工程

工程名称: 雨水管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称: 雨水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升
一白云路一昆河排口（南段）局部雨
水管线改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：稀土高新区雨水管网改造提升一白云路—
昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额		51210.15			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计			51210.15			-

暂列金额明细表

标段：稀土高新区
雨水管网改造提升
一白云路—昆河排
口（南段）局部雨
水管线改造工程

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：稀土高新区雨水管网改造提升—白云路—昆河排口（南段）局部雨水管线改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]