

工程名称： 通辽市科尔沁区敖力布泉镇西喜村
公益事业道路项目

标段名称： _____

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通辽市科尔沁区敖力布臬镇西喜村公益事业道路项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沥青混凝土面层					
1	041001004001	铣刨路面	1. 铣创原混凝土路面1cm厚	m ²	6346.5		
2	040203006002	沥青混凝土	1. 5cm中粒式SBS改性沥青 混凝土(AC-16C) 2. 黏(粘)层沥青层乳化 沥青1kg/m ² 3. 土工布焊接一般平铺 200g/m ²	m ²	6936.5		
		修补原破损混凝土路面					
3	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm	m ²	590		
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除破损混凝土路面 2. 厚度200mm	m ²	590		
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：建筑垃圾 2. 装载机装车 3. 运距：10km	m ³	118		
		措施项目					
6	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机进出场费	台次	1		
7	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机进 出场费	台次	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：通辽市科尔沁区敖力布皋镇西喜村公益事业道路项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
					-
		合 计			-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通辽市科尔沁区敖力布臬镇西喜村公益事业道路项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

