

# 锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干水库清淤工程水土保持工程 工程量清单编制说明

## 一、基本情况

项目名称：锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干水库清淤工程水土保持工程

建设单位：阿巴嘎旗

委托单位：阿巴嘎旗林业草原和水利局

## 二、编制原则

1、中价协[2002]第 015 号《工程造价咨询单位执业行为准则》《造价工程师职业道德行为准则》。

2、中价协[2002]第 016 号《工程造价咨询业务操作指导规程》的有关规定。

3、中华人民共和国国家标准 GB/T51095-2015《建设工程造价咨询规范》的有关规定。

4、我公司本着客观、公正、实事求是的原则，严格执行国家和自治区制定的工程造价管理规定，根据工程的实际情况，合理确认该工程的造价。

## 三、编制依据

1. 《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；

2. 《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；

3. 《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）的通知》（内水建[2024]22 号）（自 2024 年 3 月 1 日起执行）；

4. 《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（财综[2014]8号），财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行，2014 年 1 月 29 日；

5. 《内蒙古自治区水土保持补偿费征收使用实施办法》（内财非税规[2015]18 号，2015 年 3 月 1 日）；

6. 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448 号，2019 年 4 月 4 日）；

7. 水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总[2016]132 号）；

8. 《内蒙古自治区发展和改革委员会财政厅水利厅关于降低水土保持补偿费收费标准的通知》（内发改费字[2019]397号）；
9. 《锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干水库清淤工程水土保持初步设计》；
10. 水利工程量清单计价规范（2024）；
11. 水利建筑工程预算定额（2024）；
12. 《水土保持工程概算定额》（水利部水总[2003]67号）；
13. 材料价格依据：有信息的参考《阿巴嘎旗二〇二六年第一期建设工程材料信息参考价》或《锡林浩特市二〇二六年第一期建设工程材料信息参考价》，无信息价参考周边地区价格及市场询价；
14. 相关法律法规及地方政府文件。

### 三、水利部分费用标准

#### 1、直接费

直接费指建筑安装工程施工过程中消耗的用于形成工程实体的直接费用，以及为完成工程项目施工发生的措施费用和设施费用。

直接费包括基本直接费、其他直接费。

##### 1.1、基本直接费

基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

(1) 人工预算单价与主体工程一致，项目区地处四类工资区，人工预算单价根据《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》（内水建[2024]22号）文中其他水利工程标准计算：工长：10.60元/工时、高级工：9.77元/工时、中级工：8.31元/工时、初级工：5.98元/工时；

(2) 材料费指用于建筑安装工程的消耗性材料费、装置性材料费，以及周转性材料的摊销费；

(3) 施工机械使用费：按2024年《施工机械台时费定额》计算。

##### 1.2、其他直接费

其他直接费取费依据《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》（内水建[2024]22号）计算，其中建筑工程按5.0%计算。其他直接费率见表5-1。

表5-1 其他直接费费率表

项目名称	其他直接费	
	计费基础	费率%
冬雨季施工增加费（冬五区）	基本直接费	2
夜间施工增加费	基本直接费	0.2
特殊地区施工增加费	基本直接费	1
临时设施费	基本直接费	1.5
其他	基本直接费	0.3
合计		5

间接费率依据《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》（内水建[2024]22号）中其他水利工程标准计算。间接费率见表5-2。

表5-2 间接费率表

工程类别	计算基础	其他水利工程费率%
一、建筑工程		
土方工程	直接费	4
石方工程	直接费	8.5
疏浚工程	直接费	6.25
其他工程	直接费	7.25

### 1.3、利润

利润=（直接费+间接费）×7%。

### 1.4、材料补差

材料补差=（材料预算价格-材料基价）×材料消耗量。

### 1.5、税金

税金=（直接费+间接费+利润+材料补差）×9%。

## 四、其他情况说明

- 1、工程措施：按设计提供的各分部工程量乘以单价计算；
- 2、植物措施：植物措施费由整地费、苗木、种子等材料费及种植费组成；
- 3、补植补种费按种植费和苗木种子费的20%计算；
- 4、其他临时工程按工程措施费和植物措施费之和的2%计列；
- 5、材料暂估价格（元）：无；
- 6、暂列金额（元）：无。



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干水库清淤工程水土保持工程

第 1 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 工程措施					
1		临时纳泥场					
1.1		土地整治					
1.1.1	500101002002	清理整平	hm2		45		
2		运输道路					
2.1		剥离表土					
2.1.1	500101002001	剥离表土	m³		4100		
2.2		土地整治					
2.2.1	500101002003	清理整平	hm2		2.17		
2.2.2		绿化覆土					
2.2.2.1	500103001001	绿化覆土	m³		4100		
二		第二部分植物措施					
1		临时纳泥场					
1.1		人工种草					
1.1.1		全面整地					
1.1.1.1	AB001	全面整地	hm2		45		
1.1.2		种植费					
1.1.2.1	AB002	种植费	hm2		45		
1.1.3		补植补种费					
1.1.3.1	AB008	补植补种费	%		20		
2		运输道路					
2.1		人工种草					
2.1.1		全面整地					
2.1.1.1	AB003	全面整地	hm2		2.17		
2.1.2		种植费					
2.1.2.1	AB004	种植费	hm2		2.17		
2.1.3		补植补种费					
2.1.3.1	AB007	补植补种费	%		20		
三		第三部分 施工临时工程					
1		临时防护工程					
1.1		密目网苫盖	m²		1620		



















