

二连市第二幼儿园环境优化项
目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 二连市第二幼儿园环境优化项目

标段名称： 二连市第二幼儿园环境优化项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	010801002001	拆除木质门带套	1. 拆除原木质门	m2	39.63		
2	010402001001	拆除砌块墙	1. 拆除砌块墙	m3	31.23		
3	011102003001	拆除块料楼地面	1. 拆除块料楼地面及找平层	m2	241.14		
4	011203003001	拆除块料墙面	1. 拆除块料墙面及找平层	m2	506.2		
5	011302001001	拆除吊顶天棚	1. 拆除原矿棉板吊顶	m2	522.13		
6	011501004001	拆除柜、架、台	1. 拆除原柜体	m2	265.14		
7	011104002001	拆除木地板	1. 拆除木地板	m2	1747.53		
8	011106006001	拆除橡塑板楼梯	1. 拆除橡塑板楼梯	m2	98.29		
9	011105004001	拆除塑胶板踢脚线	1. 拆除塑胶板踢脚线高160mm	m	74.13		
10	011207003001	拆除卫生间隔断	1. 拆除卫生间隔断（保护性拆除）	m2	134.91		
11	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置：工程废料 2. 运距：投标人自行考虑	m3	148.29		
		恢复					
12	011207003002	成品隔断	1. 恢复卫生间隔断（原隔断利旧）	m2	94.52		
13	011207003003	成品隔断	1. 恢复卫生间玻璃砖隔断（原隔断利旧）	m2	40.39		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：拆除

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连市第二
幼儿园环境优化项
目

工程名称: 拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 拆除

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:3遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍	m2	291.53		
		轻钢龙骨石膏板					
14	011205001002	墙、柱面装饰板龙骨	1. 轻钢龙骨@600mm	m2	14.31		
15	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 9.5mm双层纸面石膏板 2. 墙、柱面板缝粘贴胶带	m2	14.31		
16	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:3遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍	m2	14.31		
17	011205001004	装饰板	1. 1.0cm厚饰面板框	m2	2.73		
18	011502001002	成品装饰线条	1. 实木线条收口（宽2cm）	m	14.71		
		洞洞板					
19	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 墙面修补平整，粉刷石膏找平，基层处理 2. 10mm厚防火A级免漆洞洞板饰面	m2	4.1		
20	011502001003	成品装饰线条	1. 木线条收口（2cm宽）	m	6.91		
		毛毡饰面					
21	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 1.5cm厚防火板	m2	1.81		
22	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 毛毡饰面	m2	1.81		
		防火格栅板					
23	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 墙面修补平整，粉刷石膏找平，基层处理 2. 1.8cm厚格防火栅板饰面(条宽20cm半圆形)	m2	8.48		
		吸音板					
24	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 9.5mm高强石膏板基层	m2	18.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 3 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 4 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011301001002	天棚抹灰	1. 挂网格布一道	m2	37. 29		
54	011403001001	抹灰面油漆	1. 刮2厚耐水腻子 2. 刷乳胶漆饰面	m2	37. 29		
		600*600铝扣板吊顶					
55	011302001001	平面吊顶龙骨	1. 配套金属龙骨， 间距不大于1200mm ，边龙骨与墙面必须 使用膨胀螺栓固定	m2	236. 28		
56	011302001002	平面吊顶天棚	1. 600*600成品铝合 金扣板吊顶	m2	236. 28		
		铝方通吊顶					
57	011302002005	跌级吊顶天棚	1. 60*60*1mm木纹铝 方通60间距（含配 件）	m2	97. 48		
		门窗					
		窗					
58	010807002001	金属防火窗	1. 1. 2厚钢化防火玻 璃	m2	35. 68		
		垭口					
59	010808001001	石膏板垭口	1. 9. 5mm石膏板垭口	m2	90. 12		
60	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:耐水腻 子 2. 刮腻子遍数:3遍 抹平 3. 涂料品种、喷刷 遍数:无机涂料3遍	m2	90. 12		
61	010808004001	成品门窗套	1. 定制成品木质套 线	m2	90. 12		
		窗帘轨					
62	010810003001	窗帘轨	1. 单轨窗帘轨	m	46. 64		
		其他					
63	011505001001	洗漱台	1. 人造石洗漱台 2. L40*40角钢架 4. 包含台面、挡水 板、支架、开孔、磨 边等全部内容	m2	44. 7		
64	011505003001	镜面玻璃	1. 定制成品镜子（ 带镜框）	m2	34. 16		
65	011501004001	成品柜、架、台	1. 卫生间定制成品 矮柜	m2	24. 42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011501004002	成品柜、架、台	1. 卫生间定制成品吊柜	m2	25.93		
67	011501004003	成品柜、架、台	1. 卫生间定制成品毛巾柜	m2	16.94		
68	011501004005	成品柜、架、台	1. 衣帽间定制成品衣柜高2.6米	m2	44.41		
69	011501004006	成品柜、架、台	1. 衣帽间定制成品鞋柜高1.2米	m2	84.84		
70	011501004007	展示柜	1. 课程室定制成品展示柜，综合高度1.81米	m2	13.72		
71	011501004008	展示柜	1. 课程室定制成品展示柜，综合高度0.78米	m2	5.68		
72	011501004009	展示柜	1. 课程室定制成品展示柜，高度2.97米	m2	21.57		
73	011501004010	吊柜	1. 课程室定制成品吊柜	m2	1.58		
74	011501004011	展示柜	1. 舞蹈室定制成品乐器柜，综合高度1.81米	m2	19.64		
75	011501004012	成品柜、架、台	1. 舞蹈室定制成品衣柜高2.8米（含成品挂衣杆）	m2	5.51		
76	011501004013	成品书桌	1. 舞蹈室成品可抽拉书桌	m2	0.9		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：装修

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连市第二
幼儿园环境优化项
目

工程名称：装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：装修

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	030413002011	灯具拆除	1. 名称:吸顶灯拆除 2. 说明: 工程废料清理、装、运, 运距自行考虑	套	28		
2	030413002013	灯具拆除	1. 名称:平板灯拆除 2. 说明: 工程废料清理、装、运, 运距自行考虑	套	26		
3	030413002014	灯具拆除	1. 名称:消毒灯拆除 2. 说明: 工程废料清理、装、运, 运距自行考虑	套	38		
4	030412001002	配管拆除	1. 名称:管线拆除 2. 材质:PVC 3. 规格:16 4. 说明: 工程废料清理、装、运, 运距自行考虑	m	493.47		
5	030412004002	配线拆除	1. 名称:配线拆除 2. 型号:BV 3. 规格:1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 说明: 工程废料清理、装、运, 运距自行考虑	m	1037.16		
		新做部分					
6	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	493.47		
7	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV 3. 规格:1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	1037.16		
8	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:LED9W 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	90		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030413002012	装饰灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:40W 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	24		
10	030413002015	装饰灯	1. 名称:紫外线消毒灯（卫生间利旧） 2. 规格:40W 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	28		
11	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	14		
12	030413002002	装饰灯	1. 名称:铝扣板配套灯 2. 规格:30W 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	42		
13	030413002003	装饰灯	1. 名称:嵌入式长条日光灯 2. 规格:30W 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	36		
14	030413002010	装饰灯	1. 名称:线性灯 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	62		
15	030413002008	装饰灯	1. 名称:明装筒灯 2. 规格:18W 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	12		
16	030413002007	装饰灯	1. 名称:暗藏灯带 2. 规格:3W/米 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	47.56		
17	030413002004	装饰灯	1. 名称:圆形软膜灯箱 2. 规格:d=1000 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	1		
18	030413002005	装饰灯	1. 名称:软膜灯箱 2. 规格:长11.274米，宽0.4米 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	30		
20	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	2		
21	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:三联双控开关 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	2		
22	030413014002	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 安装方式:距地1.8米 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	14		
23	030413014003	插座	1. 名称:热水器插座 2. 安装方式:距地2.2米 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	14		
24	030413014004	插座	1. 名称:功放插座 2. 安装方式:距地2.7米 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	1		
25	030413014005	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:距地1.8米 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	8		
26	030413014006	插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:距地1.8米 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	1		
27	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	236		
28	030412006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	72		
29	030505004001	功率放大器	1. 名称:功放	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连市第二
幼儿园环境优化项
目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	031003006001	大便器拆除	1. 名称:大便器拆除 2. 说明: 工程废料清理、装、运, 运距自行考虑	组	70		
2	031003007001	小便器拆除	1. 名称:小便器拆除 2. 说明: 工程废料清理、装、运, 运距自行考虑	组	14		
3	031003003003	洗脸盆拆除	1. 名称:成人洗脸盆拆除 2. 说明: 工程废料清理、装、运, 运距自行考虑	组	28		
4	031003003005	洗脸盆拆除	1. 名称:儿童洗脸盆拆除 2. 说明: 工程废料清理、装、运, 运距自行考虑	组	56		
		新做部分					
5	031003006002	大便器	1. 类型:坐式大便器安装 2. 利旧 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	70		
6	031003007002	小便器	1. 类型:落地式小便器安装 2. 利旧 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	14		
7	031003003001	洗脸盆	1. 类型:成人洗脸盆（含水龙头） 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	42		
8	031003003002	儿童洗手池	1. 类型:儿童洗脸盆（含水龙头） 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	56		
9	031003014001	给、排水附件	1. 类型:拖布池水龙头 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	14		
10	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031003014003	给、排水附件	1. 类型：洗衣机上下水 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	14		
12	031001008002	塑料管	1. 名称：热水塑料管 2. 材质：PP-R 3. 规格：De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	210		
13	031001008003	塑料管	1. 名称：给水塑料管 2. 材质：PP-R 3. 规格：De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	210		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连市第二
幼儿园环境优化项
目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 给排水工程

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		100000			-

暂列金额明细表

标段：二连市第二
幼儿园环境优化项
目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额			100000			
本页小计		-	-	100000			
合 计		-	-	100000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：二连市第二幼儿园环境优化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]