

工程名称：泊尔江海子镇邱社与学社连接线道路硬化工程-(一标)

标段名称：泊尔江海子镇邱社与学社连接线道路硬化工程-(一标)

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：泊尔江海子镇邱社与学社连接线道路硬化工程-(一标)

- 一、工程概况
本工程为泊尔江海子镇邱社与学社连接线道路硬化工程-(一标) ， 包括混凝土路2000m。
- 二、编制依据
1. 本工程编制依据：建设单位提供的图纸。

2. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB/T50500-2024)》及解释和勘误。定额执行2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》，2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。

3. 税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

4. 安全文明施工费及安全生产计提费按内建标〔2025〕98号文件记取。

5. 规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。

6. 人工费调整执行关于内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知内建标〔2021〕148号文件，上调10%。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泊尔江海子镇邱社与学社连接线道路硬化工程-(一标)

标段：泊尔江海子镇邱社与学社连接
线道路硬化工程-(一标)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040205003001	标志牌	1. 铝合金交通标志△700；	块	4		
2	040205003002	标志牌	1. 铝合金交通标志Φ600；	块	1		
3	040205003003	标志牌	1. 铝合金交通标志▽700；	块	1		
4	040205013001	隔离护栏	1. Gr-B-AT1-2 ， 具体做法参见图纸；	m	48		
5	040205013002	隔离护栏	1. Gr-B-2C ， 具体做法参见图纸；	m	12		
6	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床整形；	m ²	8000		
7	040202008001	砂砾石	1. 20cm天然砂砾垫层；	m ²	8000		
8	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm厚C30砼路面 2. 塑料薄膜养护 3. 道路缩缝，每隔5米一道 ；防滑条每隔3米设一道	m ²	7042.92		
9	060104013001	培路肩	1. 路肩整形；	m ³	1880		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：泊尔江海子镇邱社与学社
连接线路硬化工程-(一标)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 泊尔江海子镇邱社与学社连接线道路硬化工程-(一标) 标段: 泊尔江海子镇邱社与学社连接线道路硬化工程-(一标)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

