

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
改造工程

标段名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造
改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：武川县城城市管理
综合执法局 (盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

一、工程概况：

1. 工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

2. 编制范围：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程其中包括：拆除工程、建筑装饰工程、电气工程、给排水工程、采暖通风工程、管道土方工程。具体详见工程量清单。

二、编制依据：

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的国家标准、规范；内蒙古自治区关于造价咨询相关的法律法规和政策性文件。

2. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、解释、勘误、宣贯等。

3. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024)》及解释和宣贯。定额执行《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额(2021)》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017年）》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》、《内蒙古市政工程预算定额（2017）》及现行相关政策性文件等。

4. 人工费调整执行内建标〔2021〕148号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知。

5. 税金依据内建标[2019]113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，税率为9%。

6. 安全生产计提费调整执行内建标〔2025〕98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知。

7. 材料价格执行 2026 年6月工程造价信息，武川县信息价未涉及部分参考呼和浩特地区同期信息价，呼和浩特地区信息价未涉及部分采取市场询价价格计入；

8. 甲方提供的设计图纸范围内全部内容及招标控制价等。

四、其他说明

1. 本工程暂列金额：100000（含税）。

根据武川县公安局综合执法局《关于在2026年原有公共厕所提升改造工程财政控制价审核时增加暂列金的说明》，增加暂列金100000元（含税）。

2. 本工程专业工程暂估价：原1#2#旱厕拆除费用60000元（含税）。

3. 本工程不设材料（设备）暂估价。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所	
1.1.1	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程	
1.1.2	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--土方工程	
1.1.3	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程	
1.1.4	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--电气工程	
1.1.5	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程	
1.1.6	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程	
1.1.7	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--管道土方工程	
1.2	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所	
1.2.1	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程	
1.2.2	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--土方工程	
1.2.3	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程	
1.2.4	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程	
1.2.5	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程	
1.2.6	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工程	
1.2.7	武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--管道土方工程	
1.3	暂列金	
1.3.1	暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	30000			
2.1	专业工程暂估价	30000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		30000			-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	拆除原有旱厕及围墙	27522.94	2477.06	30000					
本页小计		27522.94	2477.06	30000					-
合计		27522.94	2477.06	30000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--拆除工程	标段: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
---------------------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:场地平整	m2			
2	01B002	基础钎探	1. 基础钎探 2. 钎孔布置:综合	m2	46.52		
3	010101001001	挖土方	1. 挖槽坑土方 2. 土类别:一、二类土 3. 挖土深度:3m以内 4. 其他项目:包含人工捡底、基底清槽、边坡修整等项目	m3	221.16		
4	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础土方回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:回填土分层夯实, 填土压实系数大于0.94	m3	134.56		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:基础土方 2. 装载机装车 3. 符合弃土场地推卸、平整、消纳、运输道路卫生清理等政府相关部门的要求 4. 土方消纳 5. 运距:暂按30km考虑	m3	86.6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--土方工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601011001	夜间施工增加费			
1.9	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.10	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--土方工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：MU30以上未风化毛石 2. 基础类型：毛石条形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	84.07		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖240×115×90，M5混合砂浆 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：370mm	m3	55.87		
3	010401003003	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：烧结多孔砖240×115×90，M5水泥砂浆 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240mm	m3	11.2		
4	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 所有室内地面以下90mm处 2. 防水(防潮)层做法：1：2.5水泥砂浆防潮层内掺%防水粉	m2	32.05		
5	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 具体做法详见12J11-66-1	m3	1.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所—建筑装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010401010001	砖地沟	1. 地沟宽度1200mm，做法详见图集：16MG03-GZ1212-1 2. 地沟盖板选用图集16MG03-GB12-4 3. 地沟转角过梁选用图集16MG03-GL12-4 4. 地沟变形缝要求及做法参见16MG03-第4、61页 5. 沟壁内、外侧墙面做法详见16MG03-54-做法2 6. 地沟顶板及地沟梁采用C30混凝土 7. 检查井做法参见16MG03-第40页；检查井盖板选用活动盖板1 8. 其他地沟未详做法均参见《16MG03》	m	4.62		
		钢筋混凝土工程					
7	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 斜板 4. 泵送方式:综合（含各类泵送费）	m3	9.99		
8	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 有梁板 4. 泵送方式:综合（含各类泵送费）	m3	1.9		
9	010502019001	其他板	1. 板名称:悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 泵送方式:综合（含各类泵送费）	m3	1.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一建筑装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.93		
11	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.58		
12	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.81		
13	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.91		
14	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 部位: 窗台压顶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.61		
15	010502022003	反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.21		
16	010506006001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ6 2. 制作、安装、运输	t	0.081		
17	010506006002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8 2. 制作、安装、运输	t	0.145		
18	010506006003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10 2. 制作、安装、运输	t	1.157		
19	070101002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12 2. 制作、安装、运输	t	1.074		
20	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ14 2. 制作、安装、运输	t	0.108		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一建筑装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	070101002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ16 2. 制作、安装、运输	t	0.053		
22	010506005001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 Φ6 2. 制作、安装、运输	t	0.452		
23	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 Φ8 2. 制作、安装、运输	t	0.226		
24	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2. 制作、安装、运输	t	0.367		
		模板工程					
25	010505007001	楼板模板	1. 模板形式：斜板模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	83.2		
26	010505007002	板超高模板	1. 模板形式：板超高模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	69.94		
27	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：有梁板模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	15.58		
28	010505008001	其他板模板	1. 构件名称：悬挑板模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	19.76		
29	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	23.01		
30	010505012001	地圈梁模板	1. 地圈梁模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	33.87		
31	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	16.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	7.85		
33	010505012003	压顶模板	1. 窗台压顶模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	3.65		
34	010505012004	反坎模板	1. 反坎模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	6.14		
		屋面工程					
		屋面 12J1-146-屋301-C					
35	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:120厚挤塑聚苯板保温	m2	104.43		
36	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层	m2	104.43		
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎Ⅱ型）	m2	104.43		
38	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m2	104.43		
39	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度:35厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100x100钢筋网	m2	104.43		
40	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰蓝色水泥瓦 2. 顺水条、挂瓦条品种及规格:挂瓦条30x30,中距按瓦规格,顺水条40x20(h),中距500	m2	104.43		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一建筑装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1225、M0825 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2500、800*2500 3. 门框、扇材质:肯德基门	m2	9		
42	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:断桥铝合金框中空玻璃窗 2. 框、扇材质及规格:断桥铝合金框 3. 其他工艺要求:满足其强度、热工、声学及安全性能等技术要求	m2	9.1		
		楼地面工程					
		防滑地砖地面					
43	010103001002	平整场地	1. 素土夯实(夯实系数大于0.94)	m2	61.01		
44	010501002001	楼地面垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:150厚C30混凝土地面,内配C8@200单层双向钢筋网片	m2	61.01		
45	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平层	m2	61.01		
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯三遍涂膜防水层,四周上翻300高	m2	82.84		
47	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:10厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:1水泥砂浆保护层	m2	61.01		
48	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:10厚地砖铺实拍平	m2	61.01		
		墙柱面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		瓷砖墙面 12J1-81-内墙6-AF					
49	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	141.16		
50	011203003001	块料墙、柱面	1. 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 9厚1:3水泥砂浆	m2	141.16		
		刮腻子墙面 12J1-79-内墙5					
51	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:管理用房 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆 3. 7厚的水泥砂浆抹平	m2	35.4		
52	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:管理用房 2. 满贴涂塑8目中碱玻璃纤维网布一层, 石膏胶粘剂横向粘贴 3. 2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮, 磨平 4. 无机涂料两遍	m2	36.22		
		外墙面					
		外墙面 12J1-124-外墙14					
53	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平	m2	25.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一建筑装饰工程

-1#厕所--建筑装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:60厚聚苯板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定 2. 3~6厚抹面胶浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	25.52		
55	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮柔性耐水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆墙面	m2	25.52		
		面砖外墙面 12J1-121-外墙11-A					
56	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	181.63		
57	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:60厚聚苯板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定热镀锌电焊网 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网	m2	191.71		
58	011203003002	块料墙、柱面	1. 粘结层:配套专用胶粘剂粘结 2. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖, 填缝剂填缝	m2	191.71		
		石材勒脚 12J6-1-4					
59	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平	m2	19.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一建筑装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
60	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:60厚聚苯板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定 2. 3~6厚抹面胶浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	19.55		
61	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位: 石材勒脚 2. 做法: 详见图集12J6-1-4	m2	19.55		
		踢脚工程 12J1-61-踢3					
62	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: H=150mm 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 5~7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 做法详见: 图集12J1-61-踢3	m	12.44		
		天棚工程					
		顶棚1 PVC条形板吊顶 12J1-96-棚6					
63	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距500或600, 横撑龙骨中距500~600 2. 8~9厚PVC板面层, 用自攻螺钉固定	m2	53.51		
		顶棚2 刮腻子顶棚 12J1-91-顶2					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一建筑装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3. 无机涂料两遍	m2	16.82		
		室外工程					
65	010502032001	台阶	1. 8~12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土 6. 300厚中粗砂防冻胀层（图集和图纸中无此项） 7. 素土夯实 8. 其他：详见图集12J1-155-台5	m2	14.65		
66	010502032002	坡道	1. 30厚花岗岩石板面层，缝宽5干石灰粗砂扫缝后酒水封缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 150厚碎石灌浆M2.5混合砂浆砂浆 7. 300厚中粗砂防冻胀层 8. 素土夯实 9. 其他：详见图集12J12-25-3	m2	14.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所—建筑装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010502029001	散水	1. 40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 300厚中砂防冻层 4. 素土夯实，向外坡4% 5. 做法详见图集12J1-152-散2	m2	30.87		
68	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 坡道栏杆 2. 具体做法详见12J12-21-1	m	11.25		
		其他工程					
69	011207003001	成品隔断	1. 厕所隔断 2. 具体做法详见12J11-101-1	m2	34.42		
70	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 坐便器安全抓杆 2. 具体做法详见12J12-47	m	3.52		
71	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 小便器安全抓杆 2. 具体做法详见12J12-45	m	1.22		
72	011505003001	梳妆镜	1. 梳妆镜 2. 尺寸：2750mm*800mm 3. 具体做法详见12J11-52-A	m2	1.68		
73	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台 2. 尺寸：2100mm*600mm 3. 具体做法详见12J11-53-A	m2	1.26		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601011001	夜间施工增加费			
1.9	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.10	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所—建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AA1 2. 规格:900*950*200 3. 含无端子外部接线	台	1		
2	030413005001	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号规格:22W 3. 安装形式:吸顶	套	8		
3	030413003001	三基色单管荧光灯	1. 名称:三基色单管荧光灯 2. 型号规格:T8-1x36W 3. 安装形式:吸顶	套	1		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号规格:22W 3. 安装形式:吸顶	套	1		
5	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:距地2.5米	个	2		
6	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3m	套	3		
7	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3m	套	2		
8	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:紧急求救按钮 2. 安装方式:距地0.7米	套	2		
9	030413014001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 二+三孔, 带安全门 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底距地0.5m	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413014002	插座	1. 名称:带保护接点 密闭插座 2. 二+三孔,带安全 门 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底距地 0.5m	套	2		
11	030413014003	插座	1. 名称:空调插座 2. 三孔 3. 规格:250V, 16A 4. 安装方式:底距地 2.0m	套	1		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	16		
13	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座) 盒 2. 材质:塑料	个	10		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV22- 4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	14.76		
15	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号规格:YJV22- 4*10	个	2		
16	030412001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	8.73		
17	030412001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	105.85		
18	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:BV2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:配管或 桥架内	m	262.78		
19	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:BV4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:配管或 桥架内	m	59.81		
20	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:管径≤20mm 3. 含墙面恢复	m	43.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030416006001	输配电装置系统		系统	1		
		防雷接地					
22	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质规格:40*4热镀锌扁钢	m	4.16		
23	030410002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质规格:40*4热镀锌扁钢	m	38.87		
24	030410004001	均压环	1. 名称:接地极 2. 利用建筑物基础做接地体,将基础地梁上下两层主筋焊接成接地网	m	35.8		
25	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1		
26	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:断接卡子测试箱	台	2		
27	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
		弱电					
28	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:光纤配线箱 2. 规格:350*300*200	台	1		
29	030410009001	智能防雷装置	1. 名称:浪涌保护器 2. 参数:iSCB/2/120KA/L2:100KA/4P(I级试验)	套	1		
30	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地1.3米	个	1		
31	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	1		
32	030502005001	光缆	1. 名称:光纤 2. 敷设方式:管内敷设	m	6.82		
33	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP5E 3. 敷设方式:管内敷设	m	12.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--电气工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所-给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE63 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	15		
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE63 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	3.85		
3	031001008003	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管 DE63 公称压力不小于1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	12.17		
4	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE50 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	7.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所-给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE40 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	7.04		
6	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE32 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	5.4		
7	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE25 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	0.5		
8	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE20 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	11.83		
9	031002001001	金属阀门	1. 名称:闸阀（地沟内） 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002011001	水表	1. 名称:螺翼式湿式冷水表（地沟内） 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
11	031002001002	金属阀门	1. 名称:止回阀（地沟内） 2. 规格、压力等级:SFCV-12型 DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
12	031002009001	法兰	1. 名称:法兰（地沟内） 2. 规格、压力等级:DN50	副	3		
13	031002001003	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
14	031002001004	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
15	031002001005	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
16	031002001006	金属阀门	1. 名称:泄水阀（地沟内） 2. 规格、压力等级:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
17	031301003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管（穿楼板） 2. 规格:介质管道公称直径50mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031301003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径50mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	1		
19	031301003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径25mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	1		
20	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	1.64		
21	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道,银粉两道	kg	1.64		
22	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50	套	11		
23	031301004002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN40	套	7		
24	031301004003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN32	套	8		
25	031301004004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN25	套	7		
26	031301004005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN20	套	17		
		排水					
27	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质:双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:承插式连接 6. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	031001001001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性接口离心铸铁排水管DN150 4. 连接形式:承插式连接,接口形式为A型 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	3.96		
29	031001001002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性接口离心铸铁排水管DN100 4. 连接形式:承插式连接,接口形式为A型 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	82.75		
30	031001001003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性接口离心铸铁排水管DN50 4. 连接形式:承插式连接,接口形式为A型 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	27.36		
31	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 卫生洁具、五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品	组	3		
32	031003007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 卫生洁具、五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品	组	4		
33	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 卫生洁具、五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品	组	8		
34	031003006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 卫生洁具、五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品	组	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031003014001	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3		
36	031003014002	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	2		
37	010502028001	化粪池、检查井	1. 名称:成品玻璃钢化粪池 2. 规格:2.5*2.5*3.5	座	2		
38	040504003001	成品井	1. 名称:预制钢筋混凝土污水检查井 2. 规格:直径1200 3. 深度:管道埋深1.6米 4. 防坠装置品种及规格:含防坠网	座	1		
39	031301003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	4		
40	031301002001	开孔打洞	1. 名称、类型:预留孔洞（卫生洁具） 2. 规格:介质管道公称直径100mm	个	13		
41	031301002002	开孔打洞	1. 名称、类型:预留孔洞（卫生洁具） 2. 规格:介质管道公称直径50mm	个	10		
42	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	46.59		
43	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道,银粉两道	kg	46.59		
44	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:除轻锈 3. 油漆品种:沥青漆两道	m2	14.64		
		其他					
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一采暖通风工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	040501006001	直埋式预制保温管	1. 安装部位:室外 2. 介质:采暖 3. 管道材质、规格:预制直埋保温管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 保温材料:聚氨酯 6. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	40		
2	040501006002	直埋式预制保温管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:采暖 3. 管道材质、规格:预制直埋保温管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 保温材料:聚氨酯 6. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	8.81		
3	040502002001	预制保温管补口	1. 名称:预制保温管补口 2. 材质及规格:介质管道公称直径40mm	个	4		
4	031001004001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	5.42		
5	031001004002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求 6. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	38.95		
6	031001004003	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:丝接 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	16.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一采暖通风工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001004004	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN15 4. 连接形式:丝接 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	1.6		
8	031004002001	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器(10片) 2. 进出水中心距600mm, 高度688mm, 工作压力1.2Mpa 3. 各组散热器上均装设手动放气阀 4. 含散热器支托架	组	1		
9	031004002002	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器(20片) 2. 进出水中心距600mm, 高度688mm, 工作压力1.2Mpa 3. 各组散热器上均装设手动放气阀 4. 含散热器支托架	组	3		
10	031002001007	金属阀门	1. 名称:闸阀(地沟内) 2. 材质型号:Z15W-16T型内螺纹铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	4		
11	031002001008	金属阀门	1. 名称:闸阀(地沟内) 2. 材质型号:Z15W-16T型内螺纹铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001009	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质型号: Z15W-16T型内螺纹铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
13	031002001010	金属阀门	1. 名称: 闸阀（地沟内） 2. 材质型号: Z15W-16T型内螺纹铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
14	031002001011	金属阀门	1. 名称: 粗过滤器（地沟内） 2. 材质型号: Y型 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
15	031002001012	金属阀门	1. 名称: 细过滤器（地沟内） 2. 材质型号: Y型 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
16	031002012001	热量表	1. 名称: 热量表（地沟内） 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
17	031002001013	金属阀门	1. 名称: 控制阀（地沟内） 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所一采暖通风工程 标段: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031002001014	金属阀门	1. 名称:静态水力平衡阀（地沟内） 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
19	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表（地沟内） 2. 型号:Y-100	台	4		
20	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计（地沟内）	支	2		
21	031002001015	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	8		
22	031002001016	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质型号:Z15W-16T型内螺纹铜制 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	8		
23	031002001017	金属阀门	1. 名称:温控阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
24	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管道支架除锈后刷防锈漆两道, 银粉两道	kg	26.14		
25	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道, 银粉两道	kg	26.14		
26	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:除轻锈 3. 油漆品种:防锈漆两道, 银粉两道	m	7.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所—采暖通风工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031301003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径40mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	2		
28	031301003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿楼板) 2. 规格:介质管道公称直径40mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	2		
29	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
		通风					
30	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:320*160	m2	3.7		
31	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风风管 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:160*160	m2	4		
32	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软接	m2	0.51		
33	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇BLD-400 2. 型号规格:风量:400m3/h, 功率:60W, 自带止回阀	台	4		
34	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*200	个	2		
35	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70度防火阀 2. 规格:320*160	个	2		
36	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆两道, 银粉两道	kg	33.82		
37	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 6 页 共 6 页

合 计	
-----	--

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--采暖通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所—管道土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水土方工程					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:满足图纸设计及施工需求 3. 含工作面及放坡	m3	49.89		
2	010102007002	管道垫层	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	1.99		
3	010102007003	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	4.22		
4	010102007004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	43.68		
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂按30km考虑, 结算是据实 3. 土方消纳	m3	6.21		
		排水土方工程					
6	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:满足图纸设计及施工需求 3. 含工作面及放坡	m3	155.6		
7	010102007005	管道垫层	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	9.56		
8	010102007006	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	31.67		
9	010102007007	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	114.37		
10	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂按30km考虑, 结算是据实 3. 土方消纳	m3	41.24		
		采暖土方工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--管道土方工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别：一二类土 2.开挖深度：满足图纸设计及施工需求 3.含工作面及放坡	m ³	48.16		
12	010102007008	管道垫层	1.填方材料品种：中粗砂 2.填方来源、运距：投标单位自行考虑	m ³	4.48		
13	010102007009	回填方	1.填方材料品种：中粗砂 2.填方来源、运距：投标单位自行考虑	m ³	7.02		
14	010102007010	回填方	1.填方材料品种：原土回填 2.填方来源、运距：投标单位自行考虑	m ³	37.66		
15	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种：弃土 2.运距：暂按30km考虑，结算是据实 3.土方消纳	m ³	11.5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--管道土方工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-1#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	30000			
2. 1	专业工程暂估价	30000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		30000			-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001003	平整场地	1. 土石类别:场地平整	m2			
2	01B005	基础钎探	1. 基础钎探 2. 钎孔布置:综合	m2	43.05		
3	010101001002	挖土方	1. 挖槽坑土方 2. 土类别:一、二类土 3. 挖土深度:3m以内 4. 其他项目:包含人工捡底、基底清槽、边坡修整等项目	m3	178.84		
4	010102007011	回填方	1. 填方部位:基础土方回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:回填土分层夯实, 填土压实系数大于0.94	m3	104.58		
5	010103002005	余方弃置	1. 土石类别:基础土方 2. 装载机装车 3. 符合弃土场地推卸、平整、消纳、运输道路卫生清理等政府相关部门的要求 4. 土方消纳 5. 运距:暂按30km考虑	m3	74.26		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--土方工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格：MU30以上未风化毛石 2. 基础类型：毛石条形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	73.4		
2	010401003004	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖240×115×90，M5混合砂浆 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：370mm	m3	38.69		
3	010401003005	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖240×115×90，M5混合砂浆 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240mm	m3	1.54		
4	010401003006	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖240×115×90，M5水泥砂浆 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240mm	m3	15.93		
5	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 所有室内地面以下90mm处 2. 防水(防潮)层做法：1：2.5水泥砂浆防潮层内掺%防水粉	m2	21.88		
6	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 具体做法详见12J11-66-1	m3	1.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所—建筑装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010401010002	砖地沟	1. 地沟宽度1200mm，做法详见图集：16MG03-GZ1212-1 2. 地沟盖板选用图集16MG03-GB12-4 3. 地沟转角过梁选用图集16MG03-GL12-4 4. 地沟变形缝要求及做法参见16MG03-第4、61页 5. 沟壁内、外侧墙面做法详见16MG03-54-做法2 6. 地沟顶板及地沟梁采用C30混凝土 7. 检查井做法参见16MG03-第40页；检查井盖板选用活动盖板1 8. 其他地沟未详做法均参见《16MG03》	m	4.95		
		钢筋混凝土工程					
8	010502013003	斜板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 斜板 4. 泵送方式:综合（含各类泵送费）	m3	8.21		
9	010502013004	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 有梁板 4. 泵送方式:综合（含各类泵送费）	m3	0.97		
10	010502019002	其他板	1. 板名称:悬挑板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 泵送方式:综合（含各类泵送费）	m3	1.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所—建筑装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.84		
12	010502022004	地圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.93		
13	010502022005	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.19		
14	010502023002	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.29		
15	080202023002	现浇混凝土压顶	1. 部位: 窗台压顶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.89		
16	010502022006	反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.05		
17	010506006004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ6 2. 制作、安装、运输	t	0.062		
18	010506006005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8 2. 制作、安装、运输	t	0.106		
19	010506006006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10 2. 制作、安装、运输	t	1.003		
20	070101002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12 2. 制作、安装、运输	t	0.966		
21	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ14 2. 制作、安装、运输	t	0.169		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一建筑装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	070101002004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ18 2. 制作、安装、运输	t	0.037		
23	010506005002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 Φ6 2. 制作、安装、运输	t	0.428		
24	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 Φ8 2. 制作、安装、运输	t	0.175		
25	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6 2. 制作、安装、运输	t	0.31		
		模板工程					
26	010505007004	楼板模板	1. 模板形式：斜板模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	69.65		
27	010505007005	板超高模板	1. 模板形式：板超高模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	57.21		
28	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：有梁板模板 2. 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	9.33		
29	010505008002	其他板模板	1. 构件名称：悬挑板模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	17.77		
30	010505012005	地圈梁模板	1. 地圈梁模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	31.88		
31	010505012006	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	14.8		
32	010505011002	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	32.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所—建筑装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010505013002	过梁模板	1. 过梁模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	11.47		
34	010505012007	压顶模板	1. 窗台压顶模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	5.07		
35	010505012008	反坎模板	1. 反坎模板 2. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	6.79		
		屋面工程					
		屋面 12J1-146-屋301-C					
36	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:120厚挤塑聚苯板保温	m2	89.01		
37	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平层	m2	89.01		
38	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎Ⅱ型）	m2	89.01		
39	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m2	89.01		
40	011101007002	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度:35厚C20细石混凝土持钉层,内配Φ4@100x100钢筋网	m2	89.01		
41	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰蓝色水泥瓦 2. 顺水条、挂瓦条品种及规格:挂瓦条30x30,中距按瓦规格,顺水条40x20(h),中距500	m2	89.01		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所—建筑装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1225、M0825 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2500、800*2500 3. 门框、扇材质:肯德基门	m2	9		
43	010807001002	金属(塑钢) 窗	1. 窗类型:断桥铝合金框中空玻璃窗 2. 框、扇材质及规格:断桥铝合金框900*1600、900*600、 3. 其他工艺要求:满足其强度、热工、声学及安全性能等技术要求	m2	7.2		
		楼地面工程					
		防滑地砖地面					
44	010103001004	平整场地	1. 素土夯实(夯实系数大于0.94)	m2			
45	010501002002	楼地面垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:150厚C30混凝土地面, 内配C8@200单层双向钢筋网片	m2	44.61		
46	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆找平层	m2	44.61		
47	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯三遍涂膜防水层, 四周上翻300高	m2	62		
48	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:10厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:1水泥砂浆保护层	m2	44.61		
49	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:10厚地砖铺实拍平	m2	44.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙柱面工程					
		瓷砖墙面 12J1-81-内墙6-AF					
50	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	119.35		
51	011203003003	块料墙、柱面	1. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 面层材料品种、规格:4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	119.35		
		刮腻子墙面 12J1-79-内墙5					
52	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:管理用房 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆 3. 7厚的水泥砂浆抹平	m2	34.68		
53	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 部位:管理用房 2. 满贴涂塑8目中碱玻璃纤维网布一层, 石膏胶粘剂横向粘贴 3. 2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮, 磨平 4. 无机涂料两遍	m2	37.04		
		外墙面 12J1-124-外墙14					
		真石漆外墙面 12J1-124-外墙14					
54	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平	m2	25.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所—建筑装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:60厚聚苯板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定 2. 3~6厚抹面胶浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	25.29		
56	011403001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮柔性耐水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆墙面	m2	25.29		
		面砖外墙面 12J1-121-外墙11-A					
57	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 基层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	158.73		
58	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:60厚聚苯板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定热镀锌电焊网 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层	m2	158.73		
59	011203003004	块料墙、柱面	1. 粘结层:配套专用胶粘剂粘结 2. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖, 填缝剂填缝	m2	158.73		
		石材勒脚 12J6-1-4					
60	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平	m2	16.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所—建筑装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3. 无机涂料两遍	m2	8.2		
		室外工程					
66	010502032003	台阶	1. 8~12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土 6. 300厚中粗砂防冻胀层 7. 素土夯实 8. 未尽之处详图集12J1-155-台5	m2	5.11		
67	010502032004	坡道	1. 30厚花岗岩石板面层，缝宽5干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15混凝土 6. 150厚碎石灌浆M2.5混合砂浆砂浆 7. 300厚中粗砂防冻胀层 8. 素土夯实 9. 未尽之处详图集12J12-25-3	m2	6.27		
68	010502029002	散水	1. 40厚C15细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 300厚中砂防冻层 4. 素土夯实，向外坡4% 5. 做法详见图集12J1-152-散2	m2	26.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601011001	夜间施工增加费			
1.9	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.10	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001002	脚手架			
2.2	011601002002	垂直运输			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程 标段: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--建筑装饰工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱AA1 2. 规格:900*950*200 3. 含无端子外部接线	台	1		
2	030413005002	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号规格:22W 3. 安装形式:吸顶	套	7		
3	030413003002	三基色单管荧光灯	1. 名称:三基色单管荧光灯 2. 型号规格:T8-1x36W 3. 安装形式:吸顶	套	2		
4	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:距地2.5米	个	2		
5	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3m	套	1		
6	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3m	套	1		
7	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:紧急求救按钮 2. 安装方式:距地0.7米	套	2		
8	030413014004	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 二+三孔, 带安全门 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底距地0.5m	套	2		
9	030413014005	插座	1. 名称:带保护接点密闭插座 2. 二+三孔, 带安全门 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:底距地0.5m	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413014006	插座	1. 名称:空调插座 2. 三孔 3. 规格:250V, 16A 4. 安装方式:底距地 2. 0m	套	1		
11	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	13		
12	030412006005	接线盒	1. 名称:开关(插座) 盒 2. 材质:塑料	个	9		
13	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV22- 4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	9.21		
14	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号规格:YJV22- 4*10	个	2		
15	030412001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	5.72		
16	030412001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	76.8		
17	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:BV2. 5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:配管或 桥架内	m	152.95		
18	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号规格:BV4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:配管或 桥架内	m	80.85		
19	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:管径≤20mm 3. 含墙面恢复	m	30.5		
20	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置 系统 2. 电压等级(kV):1K V	系统	1		
		防雷接地					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030410002003	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质规格:40*4热镀锌扁钢	m	4.16		
22	030410002004	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质规格:40*4热镀锌扁钢	m	33.14		
23	030410004002	均压环	1. 名称:接地极 2. 利用建筑物基础做接地体,将基础地梁上下两层主筋焊接成接地网	m	30.12		
24	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1		
25	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:断接卡子测试箱	台	2		
26	030416027002	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
		弱电					
27	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:光纤配线箱 2. 规格:350*300*200	台	1		
28	030410009002	智能防雷装置	1. 名称:浪涌保护器 2. 参数:iSCB/2/120KA/L2:100KA/4P (I级试验)	套	1		
29	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地1.3米	个	1		
30	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	1		
31	030502005002	光缆	1. 名称:光纤 2. 敷设方式:管内敷设	m	7.18		
32	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP5E 3. 敷设方式:管内敷设	m	7.87		
33	030412001007	配管	1. 名称:钢管 2. 材质规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	13.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所—电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001004	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--电气工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008010	塑料管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE63 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	3		
2	031001008011	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR管 DE63 公称压力不小于1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	11.41		
3	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE50 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	6.62		
4	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE40 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	4.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE32 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	5.76		
6	031001008015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE25 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	0.5		
7	031001008016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DE20 公称压力不小于1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及消毒等	m	9.3		
8	031002001018	金属阀门	1. 名称:闸阀（地沟内） 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
9	031002011002	水表	1. 名称:螺翼式湿式冷水表（地沟内） 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001019	金属阀门	1. 名称:止回阀（地沟内） 2. 规格、压力等级: SFCV-12型 DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
11	031002009002	法兰	1. 名称:法兰（地沟内） 2. 规格、压力等级: DN50	副	3		
12	031002001020	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
13	031002001021	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
14	031002001022	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
15	031002001023	金属阀门	1. 名称:泄水阀（地沟内） 2. 规格、压力等级: De25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
16	031301003007	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管（穿楼板） 2. 规格: 介质管道公称直径50mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程
-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031301003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径50mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	2		
18	031301003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径32mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	1		
19	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	3.39		
20	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道,银粉两道	kg	3.39		
21	031301004006	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50	套	4		
22	031301004007	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN40	套	6		
23	031301004008	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN32	套	4		
24	031301004009	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN25	套	7		
25	031301004010	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN20	套	15		
		排水					
26	031001008017	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质:双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:承插式连接 6. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031001001004	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性接口离心铸铁排水管DN150 4. 连接形式:承插式连接,接口形式为A型 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	3		
28	031001001005	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性接口离心铸铁排水管DN150 4. 连接形式:承插式连接,接口形式为A型 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	25.74		
29	031001001006	铸铁管	1. 满足压力试验及吹、洗设计要求: 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水 4. 材质、规格:柔性接口离心铸铁排水管DN100 5. 连接形式:承插式连接,接口形式为A型 6. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	36.16		
30	031001001007	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性接口离心铸铁排水管DN50 4. 连接形式:承插式连接,接口形式为A型 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	37.12		
31	031003003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 卫生洁具、五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	031003007002	小便器	1. 名称:小便器 2. 卫生洁具、五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品	组	4		
33	031003006003	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 卫生洁具、五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品	组	6		
34	031003006004	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 卫生洁具、五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品	组	2		
35	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 卫生洁具、五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品	组	1		
36	031003014003	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3		
37	031003014004	给、排水附件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	2		
38	010502028002	化粪池、检查井	1. 名称:成品玻璃钢化粪池 2. 规格:2.5*2.5*3.5	座	2		
39	040504003002	成品井	1. 名称:预制钢筋混凝土污水检查井 2. 规格:直径1200 3. 深度:管道埋深1.6米 4. 防坠装置品种及规格:含防坠网	座	1		
40	031301003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	4		
41	031301002003	开孔打洞	1. 名称、类型:预留孔洞（卫生洁具） 2. 规格:介质管道公称直径100mm	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一给排水工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001005	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--给排水工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031001004005	焊接钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	9.3		
2	031001004006	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	41.68		
3	031001004007	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:丝接 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	34.36		
4	031001004008	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:丝接 5. 满足压力试验及吹、洗设计要求	m	1.5		
5	031004002003	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器(15片) 2. 进出水中心距600mm, 高度688mm, 工作压力1.2Mpa 3. 各组散热器上均装设手动放气阀 4. 含散热器支托架	组	2		
6	031004002004	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器(18片) 2. 进出水中心距600mm, 高度688mm, 工作压力1.2Mpa 3. 各组散热器上均装设手动放气阀 4. 含散热器支托架	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一采暖通风工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001024	金属阀门	1. 名称: 闸阀（地沟内） 2. 材质型号: Z15W-16T型内螺纹铜制 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
8	031002001025	金属阀门	1. 名称: 闸阀（地沟内） 2. 材质型号: Z15W-16T型内螺纹铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
9	031002001026	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质型号: Z15W-16T型内螺纹铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
10	031002001027	金属阀门	1. 名称: 闸阀（地沟内） 2. 材质型号: Z15W-16T型内螺纹铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
11	031002001028	金属阀门	1. 名称: 粗过滤器（地沟内） 2. 材质型号: Y型 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一采暖通风工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001029	金属阀门	1. 名称:细过滤器（地沟内） 2. 材质型号:Y型 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
13	031002012002	热量表	1. 名称:热量表（地沟内） 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
14	031002001030	金属阀门	1. 名称:控制阀（地沟内） 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
15	031002001031	金属阀门	1. 名称:静态水力平衡阀（地沟内） 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
16	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表（地沟内） 2. 型号:Y-100	台	4		
17	030601001002	温度仪表	1. 名称:温度计（地沟内）	支	2		
18	031002001032	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
19	031002001033	金属阀门	1. 名称:温控阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
20	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:地沟内保温 2. 绝热材料品种:离心玻璃棉 3. 绝热厚度:40mm 4. 管道外径:DN50mm以下	m3	0.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一采暖通风工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管道支架除锈后刷防锈漆两道, 银粉两道	kg	21.96		
22	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道, 银粉两道	kg	21.96		
23	031201001004	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:除轻锈 3. 油漆品种:防锈漆两道, 银粉两道	m	10.55		
24	031301003011	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径32mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	2		
25	031301003012	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿楼板) 2. 规格:介质管道公称直径32mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	2		
26	031301003013	套管	1. 名称、类型:一般钢套管(穿墙体) 2. 规格:介质管道公称直径32mm以内 3. 套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料 4. 配合土建预留孔洞	个	6		
27	031008001002	采暖工程系统调试		系统	1		
		通风					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所一采暖通风工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030702001003	碳钢通风管道	1.名称：通风风管 2.材质：镀锌铁皮 3.形状：矩形 4.规格：320*160	m ²	3.71		
29	030702001004	碳钢通风管道	1.名称：通风风管 2.材质：镀锌铁皮 3.形状：矩形 4.规格：160*160	m ²	3.23		
30	030703019002	柔性接口	1.名称：风管软接	m ²	0.51		
31	030405015002	风扇	1.名称：换气扇BLD-400 2.型号规格：风量：400m³/h，功率：60W，自带止回阀	台	4		
32	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶 2.规格：400*200	个	2		
33	030703001002	碳钢阀门	1.名称：70度防火阀 2.规格：320*160	个	2		
34	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：防锈漆两道，银粉两道	kg	30.49		
35	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001006	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工程 标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--采暖通风工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所—管道土方工程 标段: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--管道土方工程 标段: 武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程-2#厕所--管道土方工程

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	91743.12			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		91743.12			-

暂列金额明细表

标段：武川县2026
年原有公共厕所提
升改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：武川县2026年原有公共厕所提
升改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金

标段：武川县2026年原有公共厕所提升改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：武川县2026年原有公共厕所
提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]